

**BUKU EDISI KE-1 TAHUN 2023**

**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JLMADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

# DAFTAR ISI

## **DAFTAR ISI KATA PENGANTAR PENJELASAN**

### **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG UMUM**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

### **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Magelang
- Wilayah Wonosobo
- Wilayah Cilacap
- Wilayah Tegal
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Pati
- Wilayah Purwodadi
- Wilayah Surakarta

### **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu

- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

#### **HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

#### **STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) STATUS Edisi ke-1 TAHUN 2023**

## KATA PENGANTAR

Buku ini disusun sesuai DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023 tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi Provinsi Jawa Tengah. Buku meliputi Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi khususnya bagi pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan. Buku ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Juni-Juli untuk Semester Pertama dan bulan November-Desember untuk Semester Kedua. Edisi ini merupakan Edisi ke-1 Tahun 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari setiap Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota yang terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data harga pasar berasal dari toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data harga pasar dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka harga bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Buku ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan, adapun instrumen yang digunakan yaitu Peraturan Menteri PUPR No.1 Tahun 2022. Buku ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu dimohon kesediaannya memberikan masukan dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 5 Juli 2023

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



# PENJELASAN

## LATAR BELAKANG

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan berdasar PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 merupakan Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar menghitung besarnya **Harga Satuan berbagai Pekerjaan (HSP) Konstruksi** dan **Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**, mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, *quarry*, distributor, sumber lain termasuk dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja dalam memperkirakan besaran inflasi;

## **Khusus**

Membantu masyarakat, mahasiswa, perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

## **MANFAAT**

Menunjang standarisasi perhitungan dasar "Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi".

## **RUANG LINGKUP DAN LOKASI**

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023 ini dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- |                           |                           |                      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Kabupaten Cilacap      | 8. Kabupaten Rembang      | 15. Kabupaten Sragen |
| 2. Kabupaten Banyumas     | 9. Kabupaten Pati         | 16. Kabupaten Brebes |
| 3. Kabupaten Purbalingga  | 10. Kabupaten Grobogan    | 17. Kabupaten Blora  |
| 4. Kabupaten Banjarnegara | 11. Kabupaten Kudus       | 18. Kota Pekalongan  |
| 5. Kabupaten Kebumen      | 12. Kabupaten Jepara      | 19. Kabupaten Tegal  |
| 6. Kabupaten Purworejo    | 13. Kabupaten Demak       | 20. Kota Magelang    |
| 7. Kabupaten Wonosobo     | 14. Kabupaten Semarang    | 21. Kota Surakarta   |
| 22. Kabupaten Magelang    | 27. Kabupaten Temanggung  | 32. Kota Semarang    |
| 23. Kabupaten Boyolali    | 28. Kabupaten Batang      | 33. Kota Pekalongan  |
| 24. Kabupaten Klaten      | 29. Kabupaten Pemasang    | 34. Kota Tegal       |
| 25. Kabupaten Sukoharjo   | 30. Kabupaten Pekalongan  | 35. Kota Salatiga    |
| 26. Kabupaten Wonogiri    | 31. Kabupaten Karanganyar |                      |

## **METODOLOGI PELAKSANAAN SURVEY**

Pelaksanaan survey berdasarkan Perlem LKPP 09/2018 bahwa sumber info HSD untuk penyusunan Harga Satuan Pekerjaan antara lain :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

## **DATA SURVEI**

Sumber data yang digunakan adalah data survey harga pasar pada sampling 3 (tiga) Toko Bahan Bangunan dan harga yang ditetapkan Dinas PU Kota/Kabupaten di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

## **PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA**

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## **PENGERTIAN**

### **a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan**

Adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

### **b. Harga Satuan Pekerjaan**

Adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi;

**c. Harga Satuan Bahan**

Adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan;

**d. Satuan Pekerjaan**

Adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang (<sup>1</sup>), luas (<sup>2</sup>), volume (<sup>3</sup>) dan unit / buah;

**e. Indeks**

Adalah faktor pengali / koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja;

**f. Indeks Bahan**

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan;

**g. Indeks Tenaga Kerja**

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan;

**h. Harga Satuan Bahan Bangunan**

Pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

**i. Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi**

Adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standard pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dibagi 25 hari, dan harga pasar.

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI **BIDANG UMUM**

EDISI KE-1 TAHUN 2023

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB.SEMARANG, KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK, KAB. KENDAL, KOTA  
SALATIGA, KOTA SEMARANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG	KAB.SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	261.062	276.951	281.299	296.373	290.492	271.150
	<b>1.1.b (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	912.241	786.733	782.768	898.791	914.640	856.226
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	304.423	297.984	299.765	330.265	327.856	308.449
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	194.389	169.010	179.156	184.474	199.301	193.857
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m2	1.968.067	2.146.606	2.097.541	2.261.785	2.505.844	2.269.383
5	1.1.f (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m2	9.948	9.948	11.055	11.715	13.997	13.937
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	173.732	167.396	180.924	190.680	216.431	218.199
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	66.309	66.309	73.694	78.089	93.307	92.908
	<b>1.7.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	m3	72.915	72.915	81.400	86.075	102.987	102.685
2	1.7.1.b	Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m3	117.344	117.344	130.845	138.435	165.577	165.033
3	1.7.2.a	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	53.141	53.141	58.300	62.150	73.975	73.370
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah1 m3 per 20 cm dengan alat Timbris	m3	53.141	53.141	58.300	62.150	73.975	73.370
5	1.7.2.d	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m3	493.861	322.051	314.123	357.159	328.603	400.422
6	1.7.2.e	Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	479.716	310.679	316.543	329.120	320.296	354.181
	<b>1.7.17.b</b>	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>							
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabadian rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	3.298	3.298	3.158	3.383	3.567	3.446
	<b>1.1.a (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	388.203	385.356	383.080	427.365	412.505	398.604

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>1.1.4.a</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.399.171	1.365.239	1.535.957	2.299.649	1.508.424	1.333.593
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	551.004	551.004	583.000	613.250	698.500	679.250
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	147.190	147.190	164.010	173.580	207.570	206.844
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.084.704	1.086.261	1.061.189	1.152.754	1.181.508	1.181.966
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.042.359	1.039.725	1.018.151	1.106.204	1.134.555	1.141.374
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	1.012.962	1.007.422	988.275	1.073.893	1.101.972	1.113.183
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	992.315	984.732	967.290	1.051.196	1.079.080	1.093.388
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.018.233	1.058.308	1.016.434	1.117.316	1.185.491	1.170.154
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	93.523	93.523	1.273.420	95.073	97.548	96.600
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	120.387	120.387	1.670.350	122.226	125.191	124.029
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	149.183	149.183	1.706.287	151.250	154.550	153.287
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.280.583	1.277.421	24.186.291	1.286.010	1.302.625	1.295.305
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	6.733.961	8.418.245	28.556.165	8.422.672	8.437.495	6.012.196
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	10.154.778	12.750.870	12.761.430	12.755.930	12.772.870	9.040.368
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>							
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	355.517	355.517	357.599	358.809	364.430	361.590
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	3.077.312	3.158.162	3.294.225	4.531.796	2.805.708	2.807.104
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	28.952	28.952	123.423	29.128	33.193	33.204
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	690.029	690.029	730.845	712.126	614.365	730.786
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	75.717	77.880	80.977	85.583	97.108	91.363
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	69.724	71.307	74.889	79.010	90.505	85.584

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG	KAB. SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	67.349	68.683	72.472	76.383	87.826	83.345
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	65.548	66.710	70.643	74.411	85.850	81.601
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	64.771	65.838	69.849	73.537	84.930	80.906
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	64.047	65.036	69.112	72.734	84.109	80.226
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	63.726	64.673	68.783	72.370	83.720	79.945
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	75.987	77.772	81.270	85.566	97.616	91.743
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	87.669	89.219	94.433	99.501	114.786	109.096
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	86.751	88.179	93.493	98.457	113.670	108.297
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	85.668	86.987	92.391	97.265	112.464	107.262
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	36.789	37.186	40.147	42.349	50.534	46.995
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>							
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	15.452	15.191	16.876	17.754	21.275	21.291
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	15.301	15.374	16.904	17.809	21.370	21.069
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	15.980	16.054	17.509	18.524	22.167	21.806
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	51.316	49.061	48.038	53.807	48.789	49.326
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	66.699	63.508	63.182	70.661	67.891	65.582
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	43.236	43.236	49.687	45.666	44.606	47.529
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	65.792	67.005	61.413	79.608	65.504	75.704
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	29.924	34.070	29.001	37.383	31.944	36.876
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	46.162	46.812	50.125	52.709	60.783	56.540
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	34.453	30.839	31.920	34.893	34.474	32.598
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	25.637	21.717	23.064	23.219	24.716	23.772
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	18.871	19.515	19.815	21.644	24.930	24.977
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	30.304	30.357	32.676	33.971	41.819	35.751
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	59.660	59.978	63.781	68.347	81.573	73.429
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	12.985	14.275	11.874	14.063	14.984	15.017



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
:  
: KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	251.131	260.871	273.493	279.365	272.333
	<b>1.1.b (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	900.384	907.192	752.392	867.260	805.376
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	480.209	315.320	303.446	304.043	304.018
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	201.746	194.993	158.563	191.985	172.836
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m2	2.122.191	2.200.829	2.134.053	1.976.274	2.269.663
5	1.1.f (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m2	10.873	11.550	9.948	9.948	9.948
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	177.830	187.448	165.809	176.151	170.450
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	72.477	77.000	66.309	66.309	66.309
	<b>1.7.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>						
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	m3	79.805	85.250	72.915	72.915	72.915
2	1.7.1.b	Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m3	128.386	136.950	117.344	117.344	117.344
3	1.7.2.a	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	57.860	60.500	53.141	53.141	53.141
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah1 m3 per 20 cm dengan alat Timbris	m3	57.860	60.500	53.141	53.141	53.141
5	1.7.2.d	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m3	338.184	339.093	301.159	347.310	340.202
6	1.7.2.e	Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	337.590	323.345	270.166	323.593	325.917
	<b>1.7.17.b</b>	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>						
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabadian rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	3.343	3.053	4.633	3.298	3.298
	<b>1.1.a (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	387.464	392.980	383.957	388.379	393.865
	<b>1.1.4.a</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.468.754	1.572.310	1.527.009	1.559.202	1.536.102
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	585.750	613.250	551.004	551.004	551.004
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	161.007	171.600	147.190	147.190	147.190
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>						
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.049.350	1.053.588	1.006.027	1.076.238	1.051.708
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.003.882	1.008.301	960.333	1.032.721	1.004.719
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	972.332	976.877	928.627	1.002.513	972.118
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	950.164	954.799	906.350	981.294	949.211
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.015.507	1.066.925	974.956	1.042.781	1.049.588
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>						
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	94.188	94.809	93.523	93.523	93.523
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	121.180	121.803	120.387	120.387	120.387
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	150.070	150.898	149.183	149.183	149.183
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.283.865	1.286.972	1.277.421	1.277.421	1.277.421
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	8.418.245	8.416.833	8.424.661	8.422.672	8.414.395
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerja Grouting (tidak campuran) per m3	m3	12.750.870	12.749.256	12.758.203	12.755.930	12.746.470
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>						
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	356.752	358.094	361.413	355.517	355.517
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	3.222.558	3.399.869	3.580.562	3.312.052	3.588.812
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	28.054	31.350	29.077	28.952	28.952
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	698.436	707.495	690.029	690.029	690.029
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>						
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	79.043	81.984	75.666	76.137	76.142
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	72.658	75.626	69.253	69.987	69.555
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	70.054	73.030	66.631	67.537	66.851
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	68.145	71.130	64.715	65.690	64.885

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	67.241	70.228	63.800	64.881	63.933
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	66.442	69.432	62.995	64.133	63.102
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	66.059	69.049	62.607	63.797	62.697
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	78.286	81.307	75.015	76.238	75.308
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	91.140	95.061	86.559	87.859	86.785
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	90.038	93.960	85.441	86.897	85.617
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	88.869	92.796	84.266	85.783	84.408
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	39.146	41.191	36.933	36.882	37.037
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>						
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	16.858	17.820	15.287	15.328	15.455
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	16.644	17.861	15.369	15.369	15.122
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	17.342	18.411	16.049	16.049	15.802
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	45.236	44.933	45.885	52.088	46.729
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	59.140	60.004	60.328	66.630	61.701
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	44.217	45.221	43.236	43.236	43.236
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	62.238	61.740	64.489	69.992	64.920
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	29.441	28.677	26.947	30.335	35.032
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	46.074	50.819	46.827	46.910	44.798
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	28.359	29.627	29.976	33.188	31.316
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	21.107	20.795	20.654	24.231	21.684
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	19.141	21.648	19.289	19.399	19.404
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	31.296	32.777	30.389	30.384	30.374
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	62.438	66.354	60.050	59.669	59.348
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	11.310	14.136	13.821	14.041	14.052



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH SURAKARTA**

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB.  
SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	270.231	265.421	253.718	245.317	251.318	262.923	257.924
	<b>1.1.b (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	749.305	826.235	707.537	862.855	861.277	912.809	790.721
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	324.264	852.867	294.838	429.494	445.941	452.918	298.652
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	160.332	181.607	149.545	188.124	184.774	195.989	171.213
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m2	2.184.092	2.268.974	1.900.073	2.274.461	2.141.339	2.310.193	1.939.709
5	1.1.f (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m2	11.771	9.625	10.023	9.248	9.625	10.188	10.153
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	192.887	154.376	172.834	161.356	168.548	173.177	176.141
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	78.476	64.158	66.811	61.645	64.158	67.911	67.679
	<b>1.7.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	m3	86.880	70.743	73.493	67.911	70.743	74.731	74.690
2	1.7.1.b	Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m3	139.570	113.767	118.263	109.238	113.767	120.243	120.087
3	1.7.2.a	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	61.670	51.012	53.487	49.142	51.012	54.312	53.680
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah1 m3 per 20 cm dengan alat Timbris	m3	61.670	51.012	53.487	49.142	51.012	54.312	53.680
5	1.7.2.d	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m3	333.277	289.070	323.390	250.959	303.326	312.658	328.269
6	1.7.2.e	Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	280.344	288.296	296.537	249.807	309.262	305.852	300.135
	<b>1.7.17.b</b>	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabadian rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	3.081	3.092	3.287	3.094	3.092	3.288	3.107
	<b>1.1.a (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	395.104	385.452	375.725	382.546	381.494	386.981	375.022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
	<b>1.1.4.a</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.337.136	1.615.352	1.530.730	1.560.870	1.431.317	1.556.507	1.767.387
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	617.622	546.425	550.000	538.065	546.425	567.325	560.450
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	174.885	142.642	148.335	136.983	142.642	150.810	150.546
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.100.968	955.628	1.052.470	987.070	1.042.253	1.053.069	1.048.830
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.058.999	911.254	1.015.707	940.852	998.775	1.007.620	1.004.990
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	1.029.862	880.470	990.129	908.794	968.600	976.083	974.565
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	1.009.397	858.838	972.191	886.264	947.401	953.926	953.190
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.074.646	933.706	918.829	955.828	976.366	994.361	1.007.912
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	94.549	93.439	1.448.667	93.089	93.439	93.720	93.449
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	121.506	120.216	1.505.443	119.813	120.216	120.617	120.230
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	150.551	149.072	1.746.294	148.605	149.072	149.446	149.085
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.285.567	1.277.278	1.448.260	1.275.312	1.277.278	1.281.610	1.278.255
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	8.424.661	8.415.036	8.419.675	8.422.672	8.417.988	8.422.993	8.422.672
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	12.758.203	12.747.203	12.750.870	12.755.930	12.750.576	12.756.296	12.755.930
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>								
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	357.041	355.602	355.685	354.758	355.602	355.850	355.137
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.993.458	3.506.522	3.199.523	3.128.249	3.199.572	3.241.680	2.981.409
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	31.572	27.797	31.709	28.663	27.599	29.084	38.143
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	701.466	690.333	759.421	685.202	690.333	709.181	687.115
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	80.776	73.873	65.371	72.317	74.885	76.755	75.078
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	74.832	67.661	59.991	65.868	68.760	70.371	68.904

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	72.482	65.098	58.122	63.175	66.290	67.769	66.412
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	70.695	63.246	56.467	61.257	64.455	65.861	64.563
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	69.932	62.336	56.047	60.278	63.618	64.959	63.716
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	69.216	61.549	55.493	59.449	62.862	64.162	62.953
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	68.901	61.161	55.352	59.028	62.511	63.780	62.597
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	80.281	73.416	63.645	71.373	75.020	76.199	74.443
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	94.485	84.559	75.559	81.908	86.172	88.084	86.317
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	93.586	83.439	75.181	80.690	85.163	86.986	85.296
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	92.513	82.296	74.260	79.497	84.048	85.818	84.171
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	40.186	36.462	27.593	35.397	36.520	37.589	36.584
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>								
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	18.113	14.880	15.412	14.353	14.907	15.875	15.722
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	18.031	14.907	15.426	14.353	14.907	15.680	15.763
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	18.593	15.485	16.099	14.934	15.485	16.354	16.346
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	50.464	46.705	48.588	47.990	47.082	46.768	48.140
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	64.878	61.479	63.976	62.613	62.623	61.073	62.143
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	44.373	43.070	47.818	43.003	43.070	43.973	42.451
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	61.798	62.689	62.766	62.320	64.936	65.959	61.944
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	32.135	29.491	27.021	27.664	24.976	28.623	23.282
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	49.857	46.754	49.812	46.248	47.025	47.798	46.158
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	30.215	30.521	33.270	31.758	32.571	30.317	31.370
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	21.623	21.395	23.078	22.903	22.269	22.097	22.385
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	21.883	18.538	19.283	18.051	18.891	19.529	19.749
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	30.557	30.963	30.860	30.119	31.003	30.806	29.132
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	63.586	59.149	59.788	57.589	59.275	60.616	58.440
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	14.022	12.958	13.607	12.957	13.665	13.670	13.988



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH KEDU**  
KABUPATEN MAGELANG  
KABUPATEN KEBUMEN  
KABUPATEN PURWOREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
KABUPATEN WONOSOBO  
KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG, KAB.  
TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	271.215	278.984	279.894	253.797	288.061	291.711	
	<b>1.1.b (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	882.382	766.776	763.502	852.397	801.053	847.840	
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	306.895	315.605	307.447	282.975	331.285	303.890	
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	182.003	159.807	159.845	180.818	163.019	182.834	
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m2	2.182.235	1.604.671	2.184.689	2.078.012	2.358.665	2.214.518	
5	1.1.f (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m2	10.094	10.094	10.094	9.036	13.942	12.185	
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	170.904	175.237	174.913	166.258	207.019	199.658	
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	67.279	67.279	67.279	60.237	92.944	81.241	
	<b>1.7.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	m3	73.841	73.841	73.841	66.495	102.712	90.079	
2	1.7.1.b	Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m3	118.894	118.894	118.894	106.903	165.082	144.651	
3	1.7.2.a	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	54.212	54.212	54.212	47.740	73.425	63.553	
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah1 m3 per 20 cm dengan alat Timbris	m3	54.212	54.212	54.212	47.740	73.425	63.553	
5	1.7.2.d	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m3	341.771	355.367	338.930	352.693	305.818	316.916	
6	1.7.2.e	Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	328.374	300.137	312.299	331.815	313.105	321.571	
	<b>1.7.17.b</b>	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	3.435	3.435	3.435	2.956	3.153	3.009	
	<b>1.1.a (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	385.477	402.798	393.734	386.440	421.047	617.501	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	<b>1.1.4.a</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.617.857	1.540.384	1.657.474	1.395.187	1.955.968	1.721.843	
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	561.686	561.686	561.686	520.300	665.500	623.843	
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	149.178	149.178	149.178	134.013	206.910	181.208	
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.105.953	1.071.623	1.080.198	1.025.872	1.103.109	1.093.304	
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.052.588	1.027.610	1.034.582	980.531	1.055.664	1.050.007	
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	1.015.571	997.067	1.002.928	949.073	1.022.748	1.019.961	
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	989.556	975.609	980.689	926.968	999.618	998.851	
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.091.755	1.015.764	1.008.526	967.431	1.136.560	1.040.484	
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	93.939	93.939	93.939	92.428	97.221	94.731	
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	120.924	120.924	120.924	118.984	124.749	121.687	
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	149.738	149.738	149.738	147.723	154.114	150.794	
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.283.856	1.280.694	1.280.694	1.274.072	695.751	1.281.514	
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	8.412.470	8.412.983	8.437.495	8.422.672	115.030.602	7.736.272	
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerja Grouting (tidak campuran) per m3	m3	12.744.270	12.744.856	12.772.870	12.755.930	12.755.930	11.697.730	
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>								
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	356.685	356.685	356.685	352.913	357.886	357.339	
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	3.697.812	3.519.606	3.865.837	4.007.571	3.593.810	2.874.734	
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	33.630	30.306	29.230	28.222	31.294	29.758	
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	698.089	698.089	698.089	672.250	895.991	509.165	
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	80.930	77.362	78.145	69.709	94.632	80.817	
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	73.476	71.170	71.733	63.353	87.988	74.728	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	70.375	68.661	69.127	60.743	85.250	72.257	
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	68.156	66.808	67.209	58.846	83.268	70.436	
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	67.038	65.948	66.311	57.928	82.298	69.587	
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	66.083	65.180	65.512	57.127	81.456	68.830	
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	65.603	64.817	65.133	56.737	81.042	68.473	
8	3.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	79.805	77.521	78.143	68.439	94.247	79.386	
9	3.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	91.174	89.377	89.911	78.666	111.322	94.124	
10	3.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	89.786	88.336	88.821	77.541	110.127	93.096	
11	3.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	88.410	87.205	87.649	76.374	108.905	91.984	
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	38.973	38.208	38.356	33.220	49.385	40.768	
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>								
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	15.239	15.477	15.385	14.015	21.015	18.823	
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	15.554	15.494	15.624	14.176	21.371	18.919	
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	16.302	16.242	16.371	14.687	22.114	19.444	
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	44.131	51.313	46.134	41.136	52.125	45.224	
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	59.465	66.459	61.445	53.453	71.164	59.351	
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	44.461	44.461	44.461	40.846	48.018	45.416	
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	57.652	69.415	64.792	63.439	76.546	74.071	
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	25.798	33.036	32.882	33.085	34.342	30.547	
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	48.469	48.623	48.791	42.423	59.598	51.799	
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	29.642	32.286	30.667	26.618	35.833	29.812	
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	20.121	23.309	21.263	18.753	24.918	21.366	
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	17.816	22.505	19.341	18.015	25.879	22.882	
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	32.589	32.705	32.627	26.514	38.324	30.916	
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	62.064	63.440	62.268	53.359	78.964	64.325	
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	10.672	20.049	13.721	13.238	15.766	14.854	



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH PEKALONGAN**

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KOTA TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KOTA PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB.  
BATANG, KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEKALONGAN	KAB BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	295.738	300.324	274.179	283.548	286.817	289.553	282.638
	<b>1.1.b (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	804.677	813.831	756.990	806.983	840.425	728.559	773.048
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	309.000	303.552	303.518	310.342	294.630	303.544	294.064
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	179.149	179.650	158.540	165.695	177.974	154.775	171.393
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m2	2.201.103	2.149.005	2.142.495	2.303.292	2.113.997	2.168.912	2.000.006
5	1.1.f (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m2	11.055	10.862	10.032	11.673	9.295	11.055	9.509
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	182.701	179.133	176.100	186.434	169.892	175.838	168.029
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	73.694	72.400	66.871	77.816	61.963	73.694	63.385
	<b>1.7.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	m3	81.400	79.612	73.727	85.868	68.475	81.400	69.795
2	1.7.1.b	Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m3	130.845	128.122	118.569	138.063	110.055	130.845	112.282
3	1.7.2.a	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	58.300	58.025	53.185	61.737	48.950	58.300	50.600
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m3 per 20 cm dengan alat Timbris	m3	58.300	58.025	53.185	61.737	48.950	58.300	50.600
5	1.7.2.d	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m3	693.000	335.885	346.584	319.687	313.463	258.170	300.435
6	1.7.2.e	Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	678.106	337.751	328.579	285.353	277.310	263.505	320.540
	<b>1.7.17.b</b>	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	3.159	3.431	4.058	3.301	2.925	3.159	3.157
	<b>1.1.a (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEKALONGAN	KAB BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	398.754	385.347	390.498	405.922	390.426	392.694	375.049
	<b>1.1.4.a</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.310.954	1.455.825	1.603.362	1.534.067	1.203.590	1.516.875	1.407.870
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	596.750	595.100	552.310	616.000	533.500	596.750	542.355
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	164.010	160.710	148.665	173.085	137.940	164.010	140.811
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.065.685	1.072.321	1.066.294	1.067.093	1.054.038	1.007.467	1.047.000
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.018.384	1.024.410	1.021.241	1.017.700	1.007.083	957.827	997.564
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	985.566	991.172	989.979	983.442	974.506	923.402	963.273
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	962.506	967.815	968.015	959.365	951.615	899.206	939.174
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.080.640	1.039.323	1.003.841	1.066.650	983.170	1.034.321	994.887
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	94.512	99.049	93.535	95.394	92.878	94.512	93.108
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	121.495	125.372	120.349	122.575	119.498	121.495	119.853
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	150.502	150.854	149.199	151.679	148.324	150.502	148.630
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.285.872	763.689	1.277.127	1.291.899	1.274.597	1.285.872	1.278.398
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	8.422.672	6.926.956	8.420.683	8.419.528	8.419.528	8.517.758	8.418.245
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerja Grouting (tidak campuran) per m3	m3	12.755.930	10.454.308	12.753.656	12.752.336	12.752.336	12.904.081	12.750.870
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>								
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	357.599	358.523	355.465	359.873	354.161	357.599	354.607
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.600.477	2.873.909	3.629.620	2.980.334	2.337.571	3.199.317	2.908.004
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	29.612	39.688	28.836	31.740	27.467	29.612	28.126
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	704.272	563.736	689.758	719.370	680.331	704.272	683.909
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEKALONGAN	KAB BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	81.474	82.567	75.640	85.376	72.853	80.562	74.428
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	74.839	75.861	69.310	78.491	66.272	73.655	67.525
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	72.122	73.093	66.732	75.606	63.568	70.742	64.650
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	70.140	71.093	64.840	73.559	61.604	68.691	62.596
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	69.189	70.109	63.948	72.504	60.652	67.612	61.556
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	68.355	69.258	63.158	71.615	59.821	66.713	60.671
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	67.951	68.838	62.781	71.160	59.416	66.245	60.224
8	3.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	80.790	82.349	75.036	84.555	71.846	78.929	72.982
9	3.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	93.762	95.088	86.696	98.349	82.337	91.830	83.706
10	3.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	92.599	93.875	85.610	97.032	81.168	90.476	82.414
11	3.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	91.382	92.641	84.453	95.757	79.960	89.193	81.139
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	40.385	41.270	36.936	43.371	34.881	40.401	35.800
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>								
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	17.275	16.714	15.383	17.997	14.395	17.028	14.864
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	17.248	17.220	15.456	18.196	14.615	17.193	14.644
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	17.853	17.963	16.061	18.870	15.110	17.798	15.254
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	49.864	48.666	46.692	48.918	44.550	50.918	46.863
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	64.548	65.581	61.059	66.246	58.558	67.318	60.617
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	45.034	46.717	43.238	46.681	41.536	45.034	36.664
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	70.304	62.153	63.055	72.619	67.647	69.930	67.466
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	34.776	31.108	32.309	29.005	27.825	35.354	28.535
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	49.895	51.847	46.949	53.821	44.370	50.783	46.107
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	32.388	33.412	30.479	33.706	29.726	34.321	29.882
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	25.224	23.277	20.980	23.724	20.711	22.658	21.198
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	20.627	20.312	19.333	21.492	18.172	20.682	18.527

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEKALONGAN	KAB BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	32.713	35.219	30.147	36.275	28.467	32.736	29.249
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	64.705	66.003	58.895	70.033	55.838	65.571	57.239
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	13.497	13.695	13.533	13.814	12.874	13.607	13.279



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUAPTEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA,  
KAB. BANJARNEGARA**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m2	254.973	258.589	283.281	237.972
	<b>1.1.b (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	842.064	836.572	1.226.640	802.786
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	381.055	380.792	314.004	1.429.733
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	182.139	182.162	283.342	173.459
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m2 Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m2	2.304.334	2.167.495	2.245.615	2.014.276
5	1.1.f (c)	1 m2 Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m2	10.639	10.639	13.341	8.197
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m2 jalan sementara	m2	176.540	169.561	201.255	154.498
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata	m3	70.918	70.918	88.937	54.642
	<b>1.7.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>					
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m3 Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m3 Dalam Satu Lokasi	m3	78.069	78.069	98.331	60.291
2	1.7.1.b	Menggali 1 m3 Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m3	125.602	125.602	158.021	96.940
3	1.7.2.a	Pengurugan Kembali 1 m3 Galian Tanah	m3	56.654	56.654	70.162	43.362
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m3 per 20 cm dengan alat Timbris	m3	56.654	56.654	70.162	43.362
5	1.7.2.d	Pengurugan 1 m3 dengan Pasir Urug	m3	268.802	268.802	396.568	289.509
6	1.7.2.e	Pengurugan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	264.592	264.592	380.976	284.471
	<b>1.7.17.b</b>	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>					
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabadan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	3.327	3.327	3.336	2.876
	<b>1.1.a (c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	388.584	390.322	406.775	380.986
	<b>1.1.4.a</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.432.449	1.524.579	1.935.784	1.495.866
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	581.171	581.171	649.000	501.160
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	157.521	157.521	198.045	121.532
	<b>2.1.1.a</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>					
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.059.789	997.841	1.071.583	985.443
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.015.324	954.552	1.027.160	939.339
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	984.465	924.516	996.329	907.353
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	962.786	903.412	974.670	884.877
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.006.517	973.186	1.064.346	930.053
	<b>2.2.11.b</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>					
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	94.294	94.294	95.915	91.610
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	121.301	121.301	123.192	118.000
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	150.211	150.211	152.373	146.633
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	1.286.066	1.282.150	1.288.904	1.267.277
	<b>2.3.a.(a)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	8.424.533	8.424.533	8.415.678	8.437.495
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	12.758.056	12.758.056	12.747.936	12.772.870
	<b>2.2.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>					
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	357.298	357.298	360.000	351.118
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	2.893.609	3.032.484	3.801.921	3.540.289
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	30.566	30.566	30.547	27.677
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	1.595.364	1.595.364	719.810	659.998
	<b>3.2.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>					
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	79.637	77.956	87.951	65.955
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	73.376	71.885	81.690	59.495
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	70.847	69.397	79.169	56.838
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	68.973	67.584	77.294	54.911

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	68.112	66.712	76.442	53.973
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	67.338	65.948	75.671	53.157
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	66.976	65.578	75.314	52.758
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	79.676	77.729	86.993	64.407
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	92.240	90.388	103.335	73.405
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	91.201	89.321	102.310	72.253
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	90.060	88.208	101.171	71.067
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Sieran, Plesteran dan Acian	m2	39.461	39.244	44.882	30.562
	<b>3.3.1.(c)</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>					
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	16.382	16.437	20.251	12.803
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	16.492	16.529	20.489	13.041
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	17.183	17.220	21.181	13.516
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	55.900	59.673	51.537	44.341
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	72.802	77.448	66.904	56.216
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	41.723	41.723	45.971	39.277
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	71.959	57.604	70.499	68.471
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	27.217	29.142	36.117	33.650
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	49.534	49.983	54.227	39.264
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	38.080	41.949	33.586	27.559
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	27.554	29.300	25.361	18.958
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	20.765	20.556	24.302	16.438
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	32.886	32.844	33.455	24.210
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	64.615	64.194	70.219	49.045
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	14.076	13.658	15.088	12.159

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI **BIDANG BINA MARGA**

EDISI KE-1 TAHUN 2023

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JLMADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181

Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH SEMARANG**

KOTA SEMARANG

KABUPATEN SEMARANG

KOTA SALATIGA

KABUPATEN KENDAL

KABUPATEN DEMAK

**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS**  
**: KOTA SEMARANG, KAB. SEMARANG, KOTA SALATIGA, KAB. DEMAK, KAB. KENDAL**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.454	47.949	47.679	47.526	50.102
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.028.569	1.102.702	1.062.337	1.031.659	1.146.703
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.078.741	1.113.436	1.126.490	1.068.007	1.175.368
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.449	19.477	19.463	19.448	19.486
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	72.309	72.386	72.344	72.323	71.750
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	250.161	235.181	320.805	255.039	320.840
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	551.025	521.080	692.320	560.796	692.391
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	175.453	188.257	190.112	172.550	301.376
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	470.789	448.381	576.783	478.129	576.866
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemothongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	325.652	341.072	335.596	333.096	338.546
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	591.971	592.205	592.077	592.013	587.900
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.176.277	2.130.074	2.177.969	2.187.650	2.156.389
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.895.277	2.920.771	2.923.502	2.858.556	2.998.708
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	24.805	28.500	24.807	24.805	27.956
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.593.417	1.614.661	1.593.672	1.613.792	1.569.574
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.447.272	2.478.941	2.448.521	2.465.824	2.412.583
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.735.211	1.675.706	1.712.346	1.735.568	1.788.574
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	33.709	34.247	33.950	38.157	34.422

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	738.100	738.100	668.195
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	295.306	312.638	303.322	296.756	318.791
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	413.315	460.818	447.261	391.078	437.539
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	203.145	203.628	203.378	203.246	211.291



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH MAGELANG**  
KABUPATEN MAGELANG  
KABUPATEN PURWOREJO  
KABUPATEN KEBUMEN  
KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
:  
: KAB. MAGELANG, KAB. PURWOREJO, KAB. KEBUMEN, KOTA MAGELANG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. MAGELANG	KOTA MAGELANG	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.515	47.515	47.240	47.610	
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.040.644	1.025.518	1.000.567	1.008.568	
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.086.340	1.076.233	1.093.146	1.082.899	
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.457	19.457	19.427	19.446	
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	72.317	72.317	72.280	72.338	
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	215.259	214.858	259.511	259.547	
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	481.215	480.413	569.740	569.828	
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	184.740	219.166	210.858	173.354	
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	418.435	417.833	484.812	484.916	
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pematangan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	331.956	331.956	327.727	335.361	
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	591.994	591.994	702.416	592.061	
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.194.426	2.103.963	2.098.553	2.094.165	
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.954.963	2.937.157	2.730.764	2.739.748	
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	60.529	25.080	25.075	27.816	
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.235.565	1.499.538	1.503.760	1.536.385	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. MAGELANG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.963.367	2.326.184	2.325.003	2.375.400
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.777.222	1.654.654	1.583.335	1.623.006
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	33.960	33.834	33.558	33.702
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	735.900	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	298.223	298.223	285.964	298.556
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	428.291	440.070	435.872	451.435
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	20.515	203.214	202.941	203.294



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH WONOSOBO**  
KABUPATEN WONOSOBO  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. WONOSOBO, KAB. BANJARNEGARA, KAB. TEMANGGUNG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. BANJARNEGARA	KAB. WONOSOBO	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	46.527	47.120	47.515	
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.034.012	942.635	1.055.199	
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.109.397	1.082.091	1.080.203	
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.039	19.419	19.457	
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	71.298	72.262	72.317	
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	195.524	247.830	220.014	
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	442.145	546.378	490.726	
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	171.521	172.823	173.289	
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	389.009	467.279	425.568	
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	321.045	325.460	331.956	
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	587.755	591.828	591.994	
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.198.711	2.106.840	2.125.069	
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.009.219	2.678.895	2.899.891	
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	24.808	25.095	25.080	
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.579.393	1.499.521	1.500.011	
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.427.494	2.324.371	2.326.184	
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.772.144	1.665.762	1.679.467	
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	33.990	33.321	33.834	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. BANJARNEGARA	KAB. WONOSOBO
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	302.021	281.480	298.223
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	378.708	407.417	436.811
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	203.038	20.651	203.214



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH CILACAP**  
KABUPATEN CILACAP  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. PURBALINGGA, KAB. BANYUMAS, KAB. CILACAP**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>				
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	Rp 47.541	Rp 47.541	Rp 49.986
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	Rp 968.984	Rp 929.274	Rp 1.050.480
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	Rp 1.109.652	Rp 1.109.562	Rp 1.110.804
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>				
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	Rp 19.454	Rp 19.454	Rp 19.789
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	Rp 72.322	Rp 72.322	Rp 72.619
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	Rp 231.144	Rp 278.758	Rp 257.385
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	Rp 512.994	Rp 608.222	Rp 565.155
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	Rp 175.222	Rp 175.222	Rp 178.074
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	Rp 442.275	Rp 513.696	Rp 481.491
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	Rp 332.855	Rp 332.855	Rp 335.535
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>				
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	Rp 702.545	Rp 870.499	Rp 535.286
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	Rp 2.100.514	Rp 2.052.081	Rp 2.098.366
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	Rp 2.860.199	Rp 2.816.775	Rp 2.832.437
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>				
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	Rp 24.524	Rp 22.918	Rp 23.873
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	Rp 1.451.080	Rp 1.508.541	Rp 1.762.908
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	Rp 2.257.050	Rp 2.329.426	Rp 2.683.050
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	Rp 1.751.720	Rp 1.719.259	Rp 1.643.272
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	Rp 33.982	Rp 33.825	Rp 28.031

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>				
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	Rp 735.900	Rp 738.100	Rp 738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	Rp 298.364	Rp 298.364	Rp 302.676
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	Rp 407.387	Rp 375.856	Rp 371.430
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	Rp 201.948	Rp 201.948	Rp 203.359



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH TEGAL**  
KABUPATEN TEGAL  
KABUPATEN BREBES  
KOTA TEGAL

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BREBES, KOTA TEGAL, KAB. TEGAL**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEGAL	KOTA TEGAL	KAB. BREBES	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.763	47.259	47.358	
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.028.092	1.024.192	1.005.561	
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.149.892	1.120.267	1.068.329	
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.492	19.427	19.440	
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	72.347	72.283	72.296	
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	234.162	250.326	202.369	
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	906.334	1.132.394	1.036.468	
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	180.899	189.586	171.421	
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	1.027.793	1.342.570	1.270.630	
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemoangan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	335.137	328.229	329.570	
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	592.085	591.893	734.227	
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.113.681	2.122.934	2.120.685	
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.122.272	2.707.694	2.790.868	
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	21.845	21.833	25.077	
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.506.673	1.491.077	1.539.215	
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.333.734	2.313.496	2.352.816	
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.673.836	1.691.459	1.712.424	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEGAL	KOTA TEGAL	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	39.097	34.643	34.862
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	310.522	286.391	291.216
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	442.340	439.980	426.170
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	223.660	241.565	241.640



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG  
KABUPATEN PEMALANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
:  
: KOTA PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KOTA PEKALONGAN	KAB. PEMALANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.532	47.532	47.648	39.969
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.169.760	978.793	1.032.883	1.025.835
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.098.155	1.054.786	1.133.939	1.061.460
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.448	19.448	19.458	14.829
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	72.324	72.324	72.340	60.743
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	247.874	176.015	250.370	184.922
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	546.466	402.748	551.454	425.176
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	173.305	157.707	252.565	152.496
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	467.383	359.594	471.132	375.256
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	333.228	333.228	335.202	300.966
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	592.016	592.016	592.065	539.555
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.175.918	2.142.524	2.155.762	2.162.898
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.841.499	2.807.750	2.871.689	2.930.962
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	24.805	67.583	24.807	24.828
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.601.713	1.601.762	1.567.196	1.551.223
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.447.860	2.447.860	2.402.928	2.280.133

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KOTA PEKALONGAN	KAB. PEMALANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.757.349	1.753.536	1.745.041	1.744.210
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	33.897	33.897	34.092	34.065
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	738.100	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	296.972	296.972	301.735	300.997
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	401.060	369.020	401.107	410.028
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	203.252	203.252	203.385	202.075



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PATI  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN JEPARA  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN REMBANG**

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA,	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	49.431	47.454	47.454	47.553
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.072.564	1.059.024	1.012.463	1.016.578
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.177.899	1.127.056	1.099.298	1.106.181
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.952	19.449	19.449	19.445
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	73.470	72.309	72.309	72.329
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	248.047	320.782	254.744	320.787
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	546.371	692.269	560.192	692.302
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	184.679	189.863	179.853	212.905
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	467.501	576.722	477.664	576.765
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	359.421	331.119	331.119	334.019
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	596.642	591.971	591.971	592.031
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.051.597	2.129.928	2.122.928	2.108.787
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.141.378	2.855.978	2.845.386	2.737.657
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	23.829	26.040	24.805	25.078
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.552.878	1.600.499	1.497.444	1.510.906
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.415.488	2.457.809	2.322.370	2.326.759
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.664.546	1.733.244	1.734.271	1.704.074

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA,	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	30.909	33.709	33.709	33.884
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	738.100	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	331.131	295.306	295.306	296.975
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	388.508	432.669	419.686	395.602
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	204.473	203.145	203.145	239.820



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PURWODADI**  
KABUPATEN SRAGEN  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN BLORA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BLORA, KAB. GROBOGAN, KAB. SRAGEN**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SRAGEN	KAB. GROBOGAN	KAB. BLORA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>					
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.477	47.454	47.572	
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	973.587	1.059.729	999.668	
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.101.513	1.153.544	1.089.857	
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>					
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.450	19.449	19.457	
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	72.313	72.309	72.327	
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	257.038	320.782	209.873	
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	564.782	692.269	470.453	
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	182.075	205.373	165.079	
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	481.109	576.722	410.372	
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pematangan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	331.650	331.119	333.466	
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>					
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	591.983	591.971	592.026	
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.114.072	2.118.787	2.115.121	
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.834.522	2.865.090	2.854.195	
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	25.079	25.079	25.080	
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.510.855	1.510.364	1.510.949	
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.326.098	2.325.950	2.326.605	
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.672.153	1.670.932	1.669.912	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SRAGEN	KAB. GROBOGAN	KAB. BLORA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	33.852	33.835	33.937
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	738.100	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	296.021	295.306	299.514
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	418.872	447.470	404.102
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	239.709	239.685	239.795



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH SURAKARTA**

KOTA SURAKARTA

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN WONOGIRI

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN KARANGANYAR

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KOTA SURAKARTA, KAB. KARANGANYAR, KAB. WONOGIRI, KAB. SUKOHARJO,  
KAB. KLATEN, KAB. BOYOLALI**

Edisi Ke- 1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kota Surakarta	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.414	47.602	47.350	47.457	47.309	47.350
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	1.035.747	1.009.651	942.942	987.432	948.681	972.725
3	2.3.(5)	Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	1.102.000	1.082.026	1.151.132	1.042.449	1.091.080	1.173.968
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.441	19.448	19.437	19.449	19.435	19.437
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	72.306	72.336	72.295	72.310	72.289	72.295
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	246.468	257.046	320.769	264.694	247.852	241.943
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	543.652	564.820	692.252	580.093	546.415	534.600
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	209.935	198.056	189.714	179.799	173.062	300.704
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	465.260	481.157	576.703	492.590	467.321	458.465
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	330.914	334.957	329.610	331.220	328.728	329.610
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	588.675	702.587	591.930	474.134	591.910	591.930
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.164.233	2.117.078	2.014.411	2.293.407	2.073.989	2.114.035
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.821.138	2.758.519	2.692.245	2.995.765	2.726.702	2.765.715
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>							
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	29.815	25.079	25.087	22.671	24.802	24.803
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.486.879	1.503.856	1.454.092	1.503.376	1.592.169	1.592.086
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.309.381	2.327.021	2.340.122	2.326.432	2.446.604	2.446.851

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kota Surakarta	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	1.695.214	1.666.406	1.576.949	1.709.375	1.647.533	1.652.704
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	33.655	33.908	33.611	34.544	33.561	33.611
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	738.100	735.900	738.100	738.100	738.100	738.100
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	292.742	298.772	290.518	280.891	289.162	290.518
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	421.819	438.360	351.305	378.379	397.385	417.818
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>							
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	274.218	203.289	203.081	239.691	239.572	203.081

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA

EDISI KE-1 TAHUN 2023

KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181

Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK, KAB.SEMARANG, KAB.KENDAL, KOTA  
SALATIGA, KOTA SEMARANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>A.1.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	371.034	457.320	422.904	368.947	405.509	516.926
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	14.919	16.604	15.048	13.500	13.503	16.530
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	578.220	588.490	585.882	552.241	568.286	552.318
	<b>A.1.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	60.675	76.020	67.337	67.275	63.249	75.432
	<b>A.3.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	588.941	692.248	648.661	682.021	576.230	655.424
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.156.896	1.179.233	1.079.027	1.089.460	1.111.786	1.226.034
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.191.143	1.208.787	1.116.135	1.121.281	1.143.738	1.259.766
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.217.994	1.232.076	1.145.178	1.146.152	1.168.812	1.286.254
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.249.577	1.259.284	1.179.498	1.175.502	1.198.282	1.317.364
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.280.167	1.285.971	1.212.401	1.203.775	1.226.858	1.347.568
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.302.653	1.305.144	1.236.965	1.224.785	1.247.809	1.369.658
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.318.260	1.319.095	1.253.389	1.239.063	1.262.419	1.385.134
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.345.534	1.343.571	1.281.842	1.264.017	1.287.940	1.412.167
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.353.822	1.350.986	1.290.579	1.271.590	1.295.703	1.420.392
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	246.546	273.919	260.491	246.238	232.468	279.752
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	415.448	448.272	556.471	429.775	396.185	471.707
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	422.031	454.856	575.364	436.359	402.768	478.291
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	549.648	562.672	787.031	588.175	517.918	627.907

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	452.270	480.145	637.899	472.648	435.542	514.030
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	375.446	407.446	516.618	389.922	362.269	432.069
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	183.002	186.864	200.101	185.235	186.403	193.704
	<b>A.4.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>							
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	35.508	39.144	37.211	35.508	35.873	41.550
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	642.326	723.232	751.223	612.076	631.832	836.517
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	624.430	647.486	1.110.164	624.430	598.950	677.391
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	561.498	574.701	569.932	561.498	534.937	586.168
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	594.098	753.060	708.840	748.098	585.750	850.355
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	110.368	65.313	64.222	64.091	63.560	116.697
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	544.273	413.841	411.401	413.351	410.373	874.523
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	616.244	626.000	621.571	619.857	772.849	648.198
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	250.524	268.869	259.781	250.524	269.698	274.901
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	552.294	661.094	615.189	569.281	583.216	717.216
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	106.792	128.362	115.184	112.237	103.347	109.410
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	218.358	237.351	219.655	217.846	220.141	245.911
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	128.448	202.363	177.089	167.430	172.898	173.343
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	161.114	249.619	218.889	205.664	213.323	218.443
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	213.798	259.823	238.753	213.798	229.865	282.544
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	235.825	283.510	261.680	235.825	252.479	307.055
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M.fc' 17, 2 Mpa (Setara Campuran	m2	315.807	305.180	335.211	296.813	316.920	328.910
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S.fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	303.783	294.788	323.181	285.897	305.819	316.719
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N.fc' 5,2 Mpa (Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	294.766	286.689	314.168	277.630	297.433	307.767
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa (Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	291.455	284.118	310.846	274.701	294.434	304.228
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	293.190	286.672	312.551	276.557	296.247	305.331

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	152.898	147.942	162.607	143.777	153.775	159.580
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	146.655	142.365	156.366	138.061	147.975	153.363
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	143.387	139.541	153.096	135.094	144.957	150.049
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	141.350	137.787	151.058	133.247	143.079	147.980
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	140.752	137.439	150.455	132.749	142.560	147.269
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	549.641	575.487	559.633	535.241	542.359	546.534
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	556.629	583.988	566.553	542.239	549.301	552.088
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	427.199	449.490	436.485	416.686	422.772	427.753
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	432.079	455.489	441.315	421.589	427.632	431.592
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	304.104	323.350	313.040	297.610	302.865	309.551
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	308.335	328.369	317.234	301.813	307.043	312.994
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	481.053	458.010	528.612	467.575	531.633	479.717
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	344.103	357.360	490.387	342.175	346.833	360.092
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	137.506	172.455	159.004	148.194	135.381	191.006
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	147.911	182.696	171.237	157.541	155.588	196.254
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	41.791	49.180	45.624	40.724	43.328	50.857
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	62.859	75.310	70.784	62.581	67.829	86.901
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	871.644	893.358	883.267	870.420	878.026	901.657
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	219.564	241.278	231.187	218.340	655.111	249.577
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	50.978	64.719	57.896	50.350	54.843	68.139
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	29.040	36.320	32.920	28.659	31.189	39.073
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	13.848	17.233	15.664	13.652	14.835	18.547
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	62.438	77.131	70.159	61.462	66.543	82.002
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	324.489	336.631	330.867	322.517	324.201	234.750

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	334.065	347.177	340.959	332.044	211.395	242.817
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	456.976	471.813	463.417	456.594	243.366	312.201
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	350.411	367.189	356.997	351.041	361.377	262.691
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	239.198	256.134	245.175	240.696	279.980	380.276
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	70.048	75.530	73.103	69.780	66.380	72.837
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	69.021	74.925	72.047	69.097	65.958	67.625
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	334.120	381.313	351.129	340.853	289.265	375.715
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	269.630	315.173	286.778	298.752	339.987	311.731
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	155.513	192.731	173.583	155.448	165.087	200.553
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	154.903	192.177	172.973	154.888	164.519	199.952
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	344.915	414.146	510.368	354.553	346.177	408.680
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	34.655	40.857	38.020	34.532	49.803	47.462
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	40.894	47.187	44.251	40.837	37.961	50.466
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	697.933	733.884	715.887	696.538	585.289	756.203
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	88.387	100.401	102.256	86.205	106.989	108.064
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	477.467	515.685	509.410	473.727	461.890	525.195
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	197.082	249.198	222.718	196.970	211.517	284.943
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	251.740	306.976	274.100	257.593	260.842	308.193
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	267.615	319.881	290.224	271.320	276.770	325.948
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	255.873	308.140	278.483	259.579	438.312	322.951
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	875.497	943.224	918.487	875.282	760.107	974.058
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	253.741	275.245	258.439	292.256	301.442	311.065
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	56.210	4.636.920	192.134	54.028	60.514	260.636
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	122.738	141.466	137.439	121.180	161.410	156.674
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	44.642	52.571	70.378	44.378	47.223	56.080
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	205.254	226.058	210.340	202.761	217.057	239.275

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	218.773	247.080	230.322	230.991	237.575	263.997
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	223.586	238.835	235.893	224.036	244.277	265.495
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	229.605	251.802	212.269	226.658	242.330	282.273
	<b>A.4.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	78.740	81.563	80.469	78.740	100.969	83.737
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	306.988	322.060	318.802	298.188	255.684	257.509
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	104.456	111.982	108.724	161.876	109.637	121.759
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	175.239	181.511	144.259	129.039	149.929	184.607
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	55.857	70.542	61.294	59.453	57.781	64.626
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	565.994	569.953	564.623	692.924	552.056	639.826
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	44.819	51.264	49.331	48.777	46.362	51.438
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka aluminium	m2	589.431	465.797	417.892	392.311	541.393	644.199
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	1.290.008	1.290.078	1.293.294	868.097	864.817	1.292.578
	<b>A.4.5.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	83.918	135.755	114.746	65.263	172.458	92.617
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	93.053	108.097	77.687	81.136	90.940	114.152
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	88.983	90.754	92.867	79.963	92.334	101.722
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	97.947	126.467	113.478	92.705	120.708	122.775
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	114.062	132.104	122.553	111.451	120.433	140.265
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	120.332	140.024	126.733	118.821	125.878	145.435
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	73.709	82.204	77.412	73.791	87.593	84.331
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	54.110	62.161	57.638	49.641	65.194	61.858
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	58.620	66.818	62.111	53.257	71.450	66.478
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	57.807	65.869	61.204	52.444	70.592	65.351
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	64.572	72.854	67.914	57.869	79.976	72.281
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	64.791	76.308	73.890	69.536	68.775	77.892

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	50.318	65.975	55.949	50.648	59.249	99.898
14	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	66.321	79.682	75.020	71.749	71.250	80.612
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	63.054	74.471	73.245	68.862	68.241	77.270
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	69.456	75.691	73.820	69.596	69.015	77.027
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	75.187	98.869	78.364	71.814	75.594	82.880
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	47.434	55.158	50.915	44.127	56.203	54.725
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	47.885	55.624	51.362	44.489	56.828	55.187
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	78.986	101.516	95.337	93.491	102.309	92.785
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	76.982	94.780	86.094	79.958	82.201	92.842
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	56.454	64.472	59.862	51.360	68.715	63.965
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	190.427	213.335	261.301	193.833	196.140	310.737
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	147.304	226.013	154.847	144.169	152.988	159.450
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	200.263	196.325	267.524	178.043	205.004	200.189
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	116.832	131.480	219.518	122.112	122.381	222.909
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	71.977	86.753	82.852	72.060	77.737	94.066
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	68.483	88.444	76.210	72.911	70.933	89.277
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	58.087	78.199	63.319	65.294	55.379	68.450
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	41.619	56.028	46.399	44.760	42.916	53.236
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	37.329	60.051	44.663	34.441	37.020	47.575
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	37.329	60.051	44.663	34.441	37.020	47.575
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	28.573.064	29.714.611	30.132.726	41.067.073	29.746.795	31.563.568
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	18.115.899	15.936.442	19.854.945	16.388.541	21.354.891	20.641.714
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	673.883	634.927	741.686	695.883	810.392	788.023
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	473.463	566.177	522.236	515.879	532.642	587.273
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.512.910	1.500.189	1.506.181	1.852.998	1.472.232	1.710.721

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.001.660	1.015.701	1.010.959	1.205.713	985.969	1.160.358
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.132.887	2.046.229	2.080.381	2.676.062	2.041.874	2.328.921
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	767.166	781.667	844.467	767.388	860.429	925.369
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.157.670	1.152.060	1.165.103	1.360.630	1.125.768	1.306.276
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.907.608	1.798.631	1.839.963	2.415.953	1.806.972	2.043.805
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I	m2	1.139.076	1.135.278	1.146.547	1.336.240	1.109.280	1.288.258
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II	m2	1.249.293	1.288.539	1.299.241	1.484.442	1.231.419	1.421.453
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	27.511.468	28.332.846	28.894.734	40.042.822	28.525.383	29.920.311
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	31.073.281	32.221.618	32.735.109	44.740.099	32.284.395	34.166.632
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	15.445.121	13.122.681	16.848.645	13.901.271	18.255.985	17.164.950
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	76.058	81.161	131.285	75.783	77.918	84.257
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	76.862	81.964	132.089	76.587	78.722	85.061
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	392.959	399.549	1.074.598	392.739	395.323	403.265
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	260.974	237.349	286.596	238.562	302.854	300.726
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	269.243	244.484	296.401	245.479	314.854	310.193
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	315.700	290.542	300.399	406.649	296.191	329.147
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	319.821	294.268	304.007	412.683	299.959	333.474
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	429.532	379.144	470.965	388.524	505.395	489.923
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	536.826	487.199	633.765	492.328	614.331	587.845
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	495.924	457.034	557.043	464.465	575.982	563.121
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	471.011	514.883	499.196	529.345	482.202	589.527
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	38.531	45.513	47.908	42.114	41.978	46.373
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	92.014	97.191	145.796	90.867	92.437	98.730
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>							
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	248.087	251.702	234.410	194.920	195.983	209.852
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	124.812	164.012	143.154	124.812	130.245	144.963

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	108.532	159.337	139.634	108.532	113.965	151.233
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	47.136	46.851	59.019	47.503	44.234	47.840
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	30.197	43.292	39.011	36.431	33.665	44.200
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	71.134	97.594	99.896	70.034	74.530	85.879
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	37.757	39.805	38.901	36.382	36.305	42.982
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	215.223	243.762	232.474	220.723	246.598	260.298
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	50.202	131.245	50.578	50.202	52.591	102.294
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	32.276	45.826	64.487	39.132	36.740	46.832
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	326.936	314.976	404.844	298.886	306.053	359.738
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	51.814	61.709	57.770	51.814	55.899	64.859
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	153.770	163.873	157.909	166.227	142.271	155.441
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	204.691	224.615	239.806	209.485	202.771	216.527
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	428.403	442.654	401.166	428.056	508.215	375.998
	<b>A.5.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>							
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.479.149	1.161.941	1.884.781	1.912.480	1.529.467	1.621.248
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	728.872	850.406	845.769	781.590	713.508	902.766
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	2.408.180	1.570.247	2.898.932	1.340.279	3.121.758	1.633.694
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	879.289	865.631	940.382	844.069	1.052.768	849.174
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.512.593	1.444.630	1.794.925	1.512.593	2.834.150	1.743.005
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	3.745.151	4.001.020	3.903.716	3.712.256	3.828.974	11.711.934
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	20.653.835	20.885.548	20.563.774	20.653.835	44.131.464	29.118.386
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	520.328	582.043	628.631	593.753	403.260	563.539
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	44.261	38.194	45.888	39.737	33.357	46.447
10	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	499.179	587.193	546.079	484.541	515.791	611.861
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	749.179	873.003	816.727	728.105	778.285	915.117
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	932.991	1.039.604	998.362	900.451	951.002	1.088.921

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	83.156	91.328	92.577	83.337	88.014	104.323
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	296.978	263.514	300.520	239.338	353.188	258.664
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	211.090	101.352	225.016	183.062	476.299	88.780
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	149.418	162.989	282.048	195.106	414.408	154.669
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	304.620	326.287	544.684	273.160	694.985	317.040
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	503.280	495.731	839.074	375.900	973.615	460.223
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	22.189	28.063	26.187	22.024	23.771	27.794
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	23.372	32.958	31.768	30.150	29.876	34.804
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	30.645	36.588	36.041	30.810	32.568	34.553
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	47.659	52.198	46.651	45.761	50.061	52.164
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	57.864	67.037	64.911	51.720	61.429	67.924
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	107.799	123.219	122.870	86.943	109.813	124.913
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	37.067	50.157	47.481	43.845	44.885	54.304
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	206.290	206.528	208.638	203.778	203.642	210.353
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	18.565	22.322	20.365	19.810	19.156	22.059
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	76.505	77.090	80.650	73.327	74.236	76.353
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	743.927	585.987	751.445	648.718	666.569	615.626
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	97.322	175.968	252.536	96.728	158.368	164.987
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	36.994	41.132	37.221	36.198	44.656	38.574
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	35.454	39.592	35.681	34.658	42.886	37.144
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	7.596	10.109	8.822	7.596	8.321	10.664
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12.270	16.445	14.300	12.270	13.535	17.330
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	9.933	13.277	11.561	9.933	10.928	13.997
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	64.091	74.544	70.785	64.091	67.133	84.870
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	59.444	69.056	65.560	59.444	62.111	78.419

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB.SEMARANG	KOTA SALATIGA	KAB. GROBOGAN	KAB.KENDAL	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	457.320	465.442	461.905	457.320	463.379	481.675
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	428.285	435.680	432.459	428.285	433.801	450.459
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.695	81.225	80.598	79.695	80.285	81.398
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.695	81.225	80.598	79.695	80.285	81.398
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.695	81.225	80.598	79.695	80.285	81.398
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	54.775	64.398	61.484	54.775	58.652	77.055
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	69.197	77.234	74.879	68.035	76.842	81.766
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	48.839	62.605	56.386	48.839	53.603	69.393
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	478.692	495.806	684.634	441.191	487.722	480.117
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	467.665	480.040	597.327	514.580	516.450	709.610
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	66.018	76.796	72.880	66.018	69.184	87.290
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	490.654	545.890	513.014	496.506	493.964	547.106
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S.fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	716.738	730.674	1.049.740	714.492	719.745	735.429
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.205.092	1.299.278	1.296.058	1.192.986	1.217.747	1.340.518



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BLORA, KAB. REMBANG, KAB. PATI, KAB. KUDUS, KAB. JEPARA**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>A.1.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	365.928	367.343	366.099	386.148	404.161
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	14.814	14.814	15.550	15.095	14.244
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	574.711	569.989	560.092	552.043	549.369
	<b>A.1.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>						
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	65.991	57.741	57.741	58.717	85.051
	<b>A.3.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>						
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	547.414	615.730	601.300	593.148	592.403
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>						
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.086.025	1.183.104	1.169.120	1.085.467	1.155.724
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.119.144	1.211.475	1.199.389	1.119.096	1.186.352
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.145.106	1.234.004	1.223.411	1.145.417	1.210.530
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.175.670	1.260.058	1.251.245	1.176.467	1.238.730
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.205.212	1.286.092	1.278.939	1.206.365	1.266.460
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.226.991	1.304.167	1.298.291	1.228.558	1.286.273
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.241.995	1.318.251	1.313.148	1.243.628	1.300.834
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.268.160	1.343.096	1.339.263	1.269.874	1.326.367
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.276.132	1.350.592	1.347.176	1.277.879	1.334.113
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	245.045	245.045	244.495	251.341	257.383
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	429.449	427.845	430.276	432.581	437.684
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	436.033	434.428	436.859	439.165	444.268
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	587.849	586.245	588.676	582.181	596.084
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	472.322	470.717	473.148	473.254	480.557

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	389.723	388.118	390.423	393.099	397.831
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	185.235	185.235	185.235	184.124	188.166
	<b>A.4.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>						
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	34.559	35.508	35.508	36.495	37.119
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	612.076	612.076	666.746	616.398	645.700
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	624.430	624.430	616.180	579.957	634.128
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	561.498	561.498	561.498	620.078	567.600
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	607.848	607.848	635.348	675.785	634.700
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	62.617	62.617	100.732	63.173	63.773
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	408.511	408.511	748.873	409.610	410.795
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	618.669	618.669	618.669	619.775	620.939
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	250.524	250.524	250.524	254.524	258.225
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	552.294	552.294	572.678	577.294	592.054
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	106.792	106.792	106.792	108.419	109.468
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	216.627	216.865	211.225	291.783	401.017
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	167.430	167.430	167.430	170.666	174.130
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	205.664	205.664	205.664	210.194	215.050
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	213.798	213.798	213.798	223.292	233.495
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	235.825	235.825	235.825	245.662	256.243
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran	m2	310.499	315.317	310.455	287.521	297.587
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	298.606	304.082	298.211	275.697	285.808
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	289.963	295.628	289.359	267.073	277.225
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	286.425	292.561	285.671	263.584	273.741
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	287.192	294.280	286.294	264.450	274.575
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	150.588	152.952	150.479	139.094	144.154
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	144.576	147.101	144.318	133.099	138.186

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	141.343	144.048	140.989	129.885	134.984
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	139.323	142.145	138.908	127.877	132.984
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	138.580	141.602	138.116	127.155	132.259
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	501.056	536.291	501.796	509.198	510.432
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	505.751	543.049	506.241	514.108	515.256
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	390.390	417.786	391.115	397.323	398.739
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	393.613	422.511	394.152	400.703	402.057
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	279.574	298.774	280.294	285.393	287.138
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	282.533	302.854	283.126	288.469	290.165
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	416.946	447.213	466.754	370.405	435.170
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	341.046	342.438	341.354	344.335	346.895
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	142.533	142.533	157.442	156.165	158.351
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	151.533	151.538	168.002	170.254	172.874
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>						
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	39.753	40.834	39.886	41.535	42.959
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	62.003	62.576	62.002	64.278	67.637
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	870.865	870.707	871.185	875.845	880.413
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	218.785	218.627	219.105	223.765	228.333
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	50.265	50.465	50.395	53.429	56.124
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	28.797	28.748	28.897	30.461	31.978
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	13.723	13.698	13.774	14.502	15.202
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	61.189	61.626	61.377	64.563	67.583
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>						
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	320.882	392.474	214.286	188.340	222.952
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	330.426	332.274	244.709	333.619	336.189
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	453.322	455.177	310.455	455.344	461.414
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	346.695	348.543	315.560	348.128	356.679

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	235.506	282.875	287.304	236.190	246.332
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	69.668	69.821	69.716	63.041	72.064
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	68.736	61.218	68.688	63.561	71.556
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	330.407	332.290	328.042	332.737	358.918
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	265.952	267.835	263.949	269.074	292.564
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	152.067	153.915	152.056	159.520	169.434
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	151.488	153.343	151.465	158.943	168.859
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	340.987	342.845	337.734	345.142	381.916
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	34.376	34.492	34.388	35.682	37.195
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	40.612	40.729	40.605	41.875	43.537
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	694.456	696.340	694.554	702.182	710.028
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	88.772	89.445	88.387	88.170	89.859
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	478.127	479.282	477.467	481.087	487.190
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	195.187	195.846	195.060	205.469	218.677
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	249.672	250.331	247.739	254.885	280.515
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	265.609	266.268	264.326	261.250	282.037
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	253.868	254.526	252.585	260.506	281.292
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	872.906	873.828	872.750	875.947	903.443
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	237.316	296.171	260.141	273.176	252.273
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	56.595	57.268	56.210	251.589	57.145
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	123.013	123.494	122.738	124.832	128.436
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	44.537	44.303	44.297	46.048	47.594
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	198.662	261.792	190.749	193.006	204.557
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	185.995	255.441	194.335	192.374	197.818
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	224.215	274.568	203.526	223.003	236.776
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	195.439	260.163	199.057	219.593	215.872
	<b>A.4.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>						

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	78.740	78.740	78.740	79.285	79.915
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	319.715	340.551	306.988	272.098	299.838
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	104.456	193.776	104.456	107.604	107.679
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	175.239	198.339	175.239	131.983	177.925
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	54.753	55.165	55.080	56.869	57.129
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	520.884	509.884	608.829	531.877	514.865
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	44.587	44.073	44.035	49.945	47.380
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka aluminium	m2	433.891	457.404	559.676	396.676	447.812
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	2.552.424	2.552.433	1.287.708	1.286.153	2.553.769
	<b>A.4.5.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>						
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	78.555	75.118	75.805	73.575	76.670
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	73.803	73.803	73.803	88.305	85.261
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	88.983	88.983	88.983	80.312	74.701
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	94.240	94.858	93.905	97.417	102.246
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	109.778	125.383	109.993	128.767	118.801
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	117.698	119.003	117.913	122.204	126.721
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	75.084	75.084	73.681	75.143	78.056
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	49.297	49.641	65.453	48.376	52.470
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	52.845	53.257	72.232	51.965	56.045
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	52.032	52.444	71.419	51.126	55.198
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	57.353	57.869	81.588	56.510	60.560
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	63.953	61.739	62.221	68.710	69.774
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	55.818	55.818	74.434	52.063	60.338
14	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	67.861	62.856	64.319	71.386	74.866
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	63.659	61.602	62.530	67.164	72.952
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	68.053	63.846	63.846	67.882	73.298
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	74.747	70.347	70.347	75.706	76.428

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	43.873	44.127	55.828	42.872	46.975
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	44.227	44.489	56.506	43.231	47.333
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	77.299	76.413	75.528	83.673	85.360
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	72.778	72.239	71.592	77.231	76.533
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	50.968	51.360	69.386	50.050	54.125
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	190.221	190.606	189.686	192.875	196.060
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	152.804	152.804	147.194	133.480	158.180
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	198.708	199.969	196.807	200.032	179.504
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	116.282	121.768	117.505	124.247	128.026
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	73.352	73.352	71.950	73.888	78.969
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	72.067	72.768	69.478	70.986	77.959
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	62.487	63.642	59.778	60.306	66.984
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	44.369	44.864	42.327	43.571	48.394
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	37.329	37.329	40.902	38.902	40.260
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	37.329	37.329	40.902	38.902	40.260
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>						
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	28.448.882	27.642.765	34.943.516	27.955.614	26.771.598
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	19.523.748	19.936.798	18.111.911	18.793.879	17.096.571
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	720.743	788.459	673.663	722.046	737.715
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	451.243	534.645	481.255	553.306	523.215
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.393.262	1.364.203	1.628.064	1.414.979	1.368.299
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	929.871	912.436	1.070.752	946.964	924.599
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.941.062	1.894.403	2.316.576	1.963.809	1.872.099
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	797.221	839.843	757.103	788.795	831.066
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.081.311	1.062.837	1.220.710	1.079.658	1.073.075
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.727.083	1.683.207	2.078.987	1.744.413	1.641.832
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.065.105	1.046.937	1.200.008	1.062.650	1.058.000

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II	m2	1.211.427	1.193.558	1.312.209	1.185.278	1.206.610
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	27.385.306	26.578.639	33.928.876	26.826.514	25.550.378
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	30.935.649	30.055.649	38.069.589	30.374.503	29.048.414
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	16.739.821	17.117.946	15.494.621	16.003.119	14.348.290
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	74.889	74.889	74.889	76.898	78.468
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	75.693	75.693	75.693	77.702	79.272
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	392.024	392.024	392.024	394.148	395.961
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	278.165	283.458	260.039	270.515	247.843
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	287.259	292.862	268.074	279.321	257.626
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	282.780	274.860	346.101	284.950	266.749
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	286.520	278.454	351.013	288.677	270.123
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	461.828	471.453	428.872	445.000	405.570
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	569.738	577.288	536.166	548.426	507.936
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	525.749	538.520	497.650	512.482	467.958
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	449.176	443.342	490.011	461.629	466.703
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	37.037	38.398	39.190	39.214	37.438
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	95.623	95.633	92.020	93.111	97.784
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>						
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	223.887	223.887	193.087	202.191	244.035
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	124.812	124.812	124.812	126.712	130.240
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	108.532	108.532	108.532	110.102	126.280
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	50.528	49.336	44.753	43.658	55.225
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	30.931	36.156	31.206	28.669	33.082
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	62.334	66.459	65.469	66.537	71.183
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	36.932	37.482	34.402	33.801	39.526
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	215.223	215.223	271.873	280.781	221.430
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	50.202	50.202	50.202	51.124	52.690

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	32.092	37.867	35.282	36.054	34.870
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	298.886	298.886	322.096	266.454	306.350
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	51.814	51.814	51.814	55.057	59.405
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	164.898	198.375	154.815	158.910	166.545
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	218.340	265.227	200.190	199.929	219.483
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	427.748	427.748	309.773	428.275	429.044
	<b>A.5.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>						
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.348.524	1.398.024	1.730.774	1.422.707	1.566.895
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	739.322	715.122	758.572	784.714	755.322
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	2.379.584	2.379.937	1.967.263	1.943.208	2.057.479
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	818.793	682.746	784.323	675.150	880.149
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.512.593	1.512.593	1.413.593	1.364.605	1.535.847
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	3.720.276	3.733.865	3.722.305	3.755.344	3.829.135
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	20.625.967	20.653.835	20.653.835	20.699.564	20.757.880
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	520.328	501.078	536.828	541.013	468.462
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	34.361	38.074	37.097	38.717	44.539
10	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	483.120	495.634	493.454	498.468	527.828
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	730.494	747.728	741.421	749.829	790.490
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	906.399	930.497	921.609	915.358	959.593
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¼" atau ½"	bh	80.378	86.462	86.653	81.146	90.240
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	349.778	442.178	203.258	260.610	350.988
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	249.062	216.062	153.362	250.196	291.522
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	253.137	149.418	151.497	236.731	290.267
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	323.320	304.620	340.040	306.703	309.221
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	503.280	503.280	503.940	505.363	507.881
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	23.055	22.024	22.535	25.846	38.774
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	30.150	30.150	27.559	27.735	66.550

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	32.240	30.232	31.701	32.685	54.119
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	49.130	47.576	46.987	49.976	48.089
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	60.449	65.966	57.851	150.382	63.360
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	109.845	107.122	106.248	115.464	110.792
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	43.845	43.845	41.254	42.122	81.785
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	202.437	203.052	203.996	203.733	204.248
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	17.484	18.474	17.855	18.523	19.087
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	73.238	72.205	69.522	68.682	72.159
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	757.486	672.338	673.286	611.812	658.841
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	96.222	166.954	96.728	121.135	134.284
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	35.692	35.692	36.198	52.479	36.655
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	34.152	34.152	34.658	47.970	35.115
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	7.596	7.596	7.596	8.150	8.558
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12.270	12.270	12.270	13.186	13.970
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	9.933	9.933	9.933	10.668	11.264
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	64.091	64.091	64.091	66.102	66.682
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	59.444	59.444	59.444	61.318	61.644
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	457.320	457.320	457.320	437.133	458.736
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	428.285	428.285	428.285	346.381	429.574
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.695	79.695	79.695	73.281	80.389
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.695	79.695	79.695	73.281	80.389
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.695	79.695	79.695	73.281	80.389
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	54.775	54.775	54.775	56.514	58.245
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	68.035	68.035	68.035	106.656	72.047
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	48.839	48.839	48.839	51.606	54.692
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>						

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. REMBANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN				
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	488.977	492.277	409.546	475.860	493.102
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	471.790	473.852	392.700	619.300	473.852
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	66.018	66.018	66.018	68.103	68.761
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>						
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	488.586	489.244	486.652	493.798	519.428
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S.fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	713.635	714.846	714.043	717.090	719.994
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.145.958	1.149.996	1.166.251	1.220.660	1.190.147



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH SURAKARTA**

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB.  
SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>A.1.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	359.229	389.754	374.853	374.198	365.707	372.232	377.110
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	14.089	13.303	12.564	13.626	12.411	12.564	13.577
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	535.405	578.144	567.061	524.642	570.789	571.839	549.432
	<b>A.1.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	68.023	75.699	64.436	61.145	80.467	69.643	75.473
	<b>A.3.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	598.679	626.384	519.743	521.054	544.563	585.687	592.741
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.075.182	1.125.735	998.022	1.066.939	991.850	1.002.632	1.049.158
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.106.898	1.155.539	1.032.397	1.101.528	1.026.088	1.036.175	1.082.581
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.131.832	1.179.078	1.059.099	1.128.328	1.052.880	1.062.434	1.108.868
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.161.084	1.206.523	1.090.892	1.160.284	1.084.535	1.093.435	1.139.732
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.189.533	1.233.523	1.120.996	1.190.503	1.114.900	1.123.221	1.169.677
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.210.264	1.252.791	1.144.042	1.213.747	1.137.558	1.145.389	1.191.555
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.224.886	1.266.977	1.158.711	1.228.451	1.152.737	1.160.330	1.206.864
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.250.416	1.291.836	1.184.150	1.254.059	1.179.061	1.186.272	1.233.493
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.258.191	1.299.385	1.191.924	1.261.834	1.187.132	1.194.216	1.241.644
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	311.369	254.607	244.574	220.159	241.542	245.564	248.594
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	574.674	435.354	428.780	379.175	422.022	431.348	428.222

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	598.013	441.938	435.363	385.759	428.606	437.932	434.806
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	719.874	593.754	587.180	500.175	580.422	589.748	586.622
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	632.273	478.227	471.652	419.408	464.895	474.221	471.095
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	518.668	395.501	388.927	346.093	382.560	391.954	387.981
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	209.756	187.925	184.923	183.453	184.152	184.890	185.682
	<b>A.4.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>								
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	38.401	38.258	34.481	37.472	35.061	34.059	37.276
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	902.468	634.435	613.723	651.018	604.222	613.723	647.498
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	583.528	628.708	623.722	625.355	747.789	623.722	752.581
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	612.033	556.150	562.540	618.739	560.830	562.540	562.771
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	881.265	624.160	718.300	599.362	600.407	608.300	637.312
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	61.390	63.320	62.638	63.935	62.364	66.389	63.950
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	424.904	409.899	408.550	413.565	407.879	405.888	411.015
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	694.756	620.043	618.690	792.055	618.320	618.690	621.475
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	248.603	253.915	249.950	278.759	248.015	249.950	251.836
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	548.869	581.660	553.059	594.328	539.878	575.482	601.500
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	127.150	113.210	106.631	109.023	105.474	106.631	108.983
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	354.678	224.927	221.941	215.750	220.666	595.950	222.741
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	141.270	171.413	166.891	173.833	165.559	167.532	168.470
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	175.480	211.246	205.080	213.144	203.050	205.812	207.121
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	210.494	235.989	214.126	212.268	216.927	214.126	224.268
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	232.406	261.813	236.169	233.282	241.528	236.169	248.792
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M.fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran	m2	293.673	304.928	299.790	287.427	281.959	286.757	299.938
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S.fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	282.309	294.118	288.211	278.319	269.853	275.491	288.122

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	273.905	285.903	279.890	270.239	261.298	267.146	279.493
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	270.662	283.030	276.355	268.925	257.465	263.944	276.017
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	271.894	284.964	276.774	274.556	257.407	265.210	276.921
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	142.230	147.850	145.456	138.606	136.490	138.798	145.295
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	136.400	142.173	139.660	133.135	130.515	133.010	139.297
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	133.311	139.235	136.512	130.662	127.224	129.948	136.086
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	131.384	137.406	134.543	129.147	125.162	128.037	134.079
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	130.753	136.929	133.767	129.384	124.271	127.420	133.363
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	521.814	546.230	477.850	664.423	465.718	512.592	507.636
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	527.466	553.385	481.655	679.793	468.540	518.299	512.630
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	420.830	426.805	372.686	513.801	363.774	399.156	395.645
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	424.753	431.824	375.270	524.789	365.638	403.121	399.085
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	322.940	306.988	267.593	360.164	261.967	285.426	283.490
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	326.412	311.275	270.051	368.942	263.897	288.926	286.613
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	453.129	576.228	475.747	460.147	416.988	454.445	437.547
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	419.634	347.428	338.797	340.110	336.963	230.870	342.177
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	155.739	156.556	141.592	119.673	144.137	141.467	150.068
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	164.273	174.697	153.075	134.556	142.150	145.231	161.805
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	39.839	43.311	38.486	38.978	37.305	39.767	40.424
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	59.759	63.171	62.820	27.393	60.649	63.424	62.988
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	869.979	878.037	869.632	849.818	867.323	869.813	872.344
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	217.899	225.957	217.552	180.578	215.243	217.733	220.264
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	50.189	55.578	49.236	42.430	47.719	49.588	51.201
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	28.500	31.195	28.392	21.787	27.617	28.448	29.293

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	13.572	14.830	13.518	10.452	13.163	13.547	13.957
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	60.826	66.578	60.054	50.050	58.285	60.717	62.254
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	260.187	326.828	219.234	219.967	316.692	212.507	322.008
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	340.001	336.694	328.142	250.604	326.081	215.361	331.618
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	301.614	330.662	291.867	292.040	449.776	453.094	456.019
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	347.239	352.673	342.761	269.865	343.527	346.271	350.457
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	236.227	249.582	231.140	331.845	322.578	335.775	329.699
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	67.797	71.205	69.487	62.118	68.756	69.700	70.069
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	60.747	70.221	68.448	60.959	68.002	58.942	69.387
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	331.484	343.226	322.388	308.841	326.795	328.641	341.232
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	266.830	278.901	258.676	357.453	261.810	264.359	275.621
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	151.912	167.473	149.504	130.619	145.445	151.249	156.183
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	151.346	166.915	148.949	130.046	144.878	150.687	155.604
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	407.882	359.362	330.442	303.221	336.169	338.204	355.972
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	34.359	36.099	33.075	39.963	33.597	34.288	35.078
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	40.036	42.329	40.294	33.131	39.863	40.515	41.379
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	510.470	1.008.816	691.497	484.928	687.235	693.870	697.401
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	173.211	91.477	84.218	87.370	87.240	89.223	90.442
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	482.272	490.659	469.232	451.137	472.631	477.812	482.075
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	194.195	212.545	191.906	152.948	187.453	193.530	199.874
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	249.801	264.667	242.818	212.256	245.309	247.288	259.814
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	265.379	280.839	260.092	228.116	260.293	263.536	281.549
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	253.637	269.098	248.350	595.339	248.551	251.795	261.928
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	691.263	1.196.184	868.575	618.985	862.768	870.764	879.010

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	236.686	250.389	234.650	284.439	230.301	209.236	239.847
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	249.530	58.980	52.032	38.588	55.212	57.037	58.181
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	169.630	129.359	119.545	181.860	179.778	166.801	184.032
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	82.181	46.743	44.665	33.616	43.737	44.471	45.092
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	189.004	203.450	213.113	143.529	195.585	200.601	193.245
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	200.870	194.545	207.568	171.372	177.187	201.812	187.364
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	212.891	229.003	225.889	165.934	221.138	218.710	225.464
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	227.951	203.989	236.612	146.652	192.186	226.865	203.936
	<b>A.4.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	78.312	79.183	78.850	108.526	78.450	78.850	78.933
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	287.294	316.644	314.589	282.759	319.295	286.770	320.688
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	195.446	106.566	104.511	104.744	288.583	104.511	289.976
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	156.722	176.997	175.285	168.052	261.945	175.285	263.106
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	59.857	54.040	56.115	55.151	57.958	57.147	59.234
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	511.802	669.859	533.399	494.018	471.756	493.745	481.040
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	45.630	45.011	44.354	45.273	44.440	50.024	45.037
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka aluminium	m2	406.777	441.553	434.695	572.455	517.291	447.328	524.303
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	1.294.991	2.553.297	2.552.439	1.287.260	1.288.761	2.552.457	1.289.348
	<b>A.4.5.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	85.236	79.166	68.024	70.164	69.899	75.586	76.709
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	107.292	76.480	123.700	89.177	72.710	73.581	95.382
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	94.725	76.150	88.761	106.062	87.890	88.761	71.989
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	95.770	102.558	90.605	100.791	88.483	93.724	95.322
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	109.933	132.808	108.205	121.493	115.708	109.812	121.502
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	119.393	126.428	116.125	126.746	113.453	117.732	119.247

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	80.066	77.595	74.877	86.585	72.362	72.887	73.982
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	47.414	62.094	61.886	62.436	57.271	47.094	54.692
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	51.099	67.704	67.991	68.563	62.620	50.751	59.224
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	50.342	66.913	67.182	67.738	61.828	49.943	58.399
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	55.870	75.328	76.340	76.928	69.851	55.429	65.197
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	67.633	70.892	66.597	68.160	66.311	66.787	68.808
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	46.728	59.610	55.724	55.715	47.703	47.767	50.248
14	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	68.657	75.503	69.360	70.708	67.620	67.037	70.939
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	66.468	70.219	67.007	66.731	65.673	63.935	67.829
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	65.258	72.243	67.320	69.685	70.109	63.902	70.603
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	72.027	86.053	72.939	74.976	73.736	67.598	72.273
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	41.867	54.010	53.141	53.645	49.526	41.531	47.975
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	42.235	54.571	53.751	54.258	50.061	41.896	48.428
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	78.579	97.796	81.232	88.845	92.480	73.791	80.795
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	75.961	88.878	75.276	78.637	81.992	76.310	74.852
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	49.237	65.230	65.351	65.899	60.224	48.846	57.039
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	265.513	304.008	192.028	190.726	191.303	191.797	193.836
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	300.729	155.674	153.195	141.215	144.689	145.238	147.407
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	212.014	206.582	194.951	189.570	186.176	195.885	193.931
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	202.728	118.403	120.497	114.782	119.172	119.628	123.003
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	86.710	77.800	73.086	72.605	69.814	71.097	72.657
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	69.679	70.161	71.040	69.696	67.615	72.902	66.488
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	63.448	57.539	59.587	57.634	57.855	65.374	53.949
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	43.304	44.052	43.001	42.374	40.628	44.231	40.047
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	37.876	40.019	37.017	37.240	37.849	38.788	45.154

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	37.876	40.019	37.017	37.240	37.849	38.788	45.154
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	27.927.111	34.186.309	29.394.003	27.779.697	25.647.742	26.483.948	25.764.355
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	16.706.236	19.620.779	19.824.222	18.839.260	18.731.088	16.851.683	18.836.166
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	624.077	653.682	748.791	710.905	693.073	723.624	698.684
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	472.827	457.125	513.018	438.105	512.123	509.124	517.734
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.363.330	1.768.996	1.433.028	1.322.578	1.269.677	1.327.427	1.287.971
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	908.396	1.158.567	955.297	888.669	854.057	891.936	868.235
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.902.330	2.532.658	2.000.274	1.824.178	1.748.397	1.831.227	1.766.691
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	747.054	762.731	814.456	795.301	775.946	802.398	794.805
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.076.717	1.324.290	1.104.246	1.038.277	1.000.988	1.040.337	1.021.447
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.687.743	2.270.663	1.774.627	1.615.446	1.543.574	1.616.260	1.559.241
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.058.410	1.302.795	1.087.766	1.023.012	985.386	1.024.143	1.005.155
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.155.167	1.449.626	1.233.974	1.163.415	1.132.323	1.171.736	1.154.965
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	26.927.706	33.074.526	28.307.885	26.671.351	24.609.383	25.454.403	24.673.403
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	30.393.913	37.180.096	31.960.389	30.173.838	27.887.945	28.842.549	27.995.178
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	14.215.201	16.778.881	16.991.852	16.067.150	16.039.243	14.317.435	16.077.655
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	107.114	76.647	74.935	75.770	74.145	75.760	76.200
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	111.327	77.451	75.738	76.468	74.949	76.563	77.003
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.313.985	394.133	392.078	392.975	391.131	392.738	393.239
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	241.199	279.121	280.671	270.066	266.112	243.127	270.160
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	249.893	290.709	291.174	278.897	275.642	251.563	279.076
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	278.212	382.006	291.945	262.715	250.907	263.697	252.287
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	281.631	387.347	295.847	265.922	254.071	266.919	255.452
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	396.399	464.851	468.929	446.255	443.246	399.921	445.656

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	493.921	564.673	559.041	532.715	536.555	508.447	555.106
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	484.395	531.616	543.201	511.944	506.067	475.433	521.511
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	436.206	522.767	459.417	440.090	424.823	441.466	434.167
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	46.677	39.242	42.257	37.917	36.647	42.824	41.442
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	126.089	97.420	95.487	92.187	91.292	95.508	92.339
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>								
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	170.500	223.638	225.607	251.721	217.459	225.607	218.462
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	127.218	124.513	126.583	119.424	161.024	126.583	154.467
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	184.803	108.233	110.303	99.514	146.284	110.303	146.327
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	48.385	56.477	44.157	47.824	44.765	51.857	43.128
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	29.197	32.148	31.634	36.248	33.732	32.642	36.631
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	60.767	64.040	66.415	71.750	70.986	64.941	70.192
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	37.216	36.387	36.371	37.657	35.517	38.454	37.092
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	330.294	215.797	216.895	231.981	305.394	216.895	298.504
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	158.164	50.436	50.875	51.889	49.974	84.040	50.602
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	44.572	31.004	41.797	32.729	38.764	32.887	39.025
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	340.733	299.589	321.392	295.589	298.203	300.905	300.088
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	56.389	52.106	52.654	48.093	51.529	52.654	52.315
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	157.319	158.348	161.059	153.012	148.694	156.340	147.080
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	202.542	217.336	218.534	212.504	272.719	195.665	220.247
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	398.120	426.611	427.969	495.146	329.067	397.779	329.239
	<b>A.5.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.879.163	1.509.295	2.060.066	1.367.616	1.260.908	1.505.116	1.512.472
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	768.808	703.719	725.842	563.569	679.620	747.171	699.139
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	2.870.067	2.395.744	2.316.695	2.843.129	2.289.009	2.379.961	2.301.314

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	1.032.803	626.430	948.383	645.467	862.457	820.161	745.408
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.752.850	1.536.260	2.660.900	2.340.662	1.373.064	1.505.900	1.422.124
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	3.701.554	3.818.688	3.696.815	3.487.348	3.644.294	3.693.971	3.728.488
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	20.761.408	20.707.877	20.664.066	43.269.963	20.629.811	20.664.066	20.526.363
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	694.441	519.884	823.561	345.963	687.908	521.061	618.373
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	40.790	28.163	40.037	25.190	41.748	44.690	40.724
10	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	484.459	526.756	472.005	426.562	458.881	473.878	485.063
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	727.017	786.327	713.344	637.621	690.588	715.087	731.721
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	898.692	958.359	882.663	813.796	855.299	882.063	901.531
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¼" atau ½"	bh	129.484	76.800	81.776	44.602	81.004	84.631	85.967
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	375.229	442.390	250.988	440.286	441.277	313.138	350.037
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	289.341	85.726	78.156	426.030	84.613	284.032	85.773
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	268.028	150.992	136.273	511.651	148.591	149.740	149.995
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	363.036	306.574	277.800	723.687	303.573	305.006	305.346
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	592.826	505.234	372.326	1.043.127	502.233	503.666	504.006
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	32.082	23.192	21.886	18.403	35.699	24.135	22.213
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	29.827	30.667	30.251	39.028	29.868	30.251	30.342
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	45.447	31.640	30.384	25.149	34.983	30.955	32.146
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	62.066	47.650	44.422	39.676	48.817	45.667	43.822
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	74.467	61.537	54.027	49.566	62.501	55.850	56.109
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	129.390	112.986	99.082	92.695	101.547	96.149	99.275
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	43.128	45.019	44.082	45.670	43.220	44.082	44.278
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	201.768	202.987	199.720	201.895	199.656	201.158	202.912
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	17.848	19.340	16.874	18.015	15.979	17.615	17.868
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	71.935	75.907	70.430	76.144	65.292	69.134	72.064

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	698.110	689.002	738.238	657.631	672.008	654.004	695.330
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	170.609	96.795	96.971	157.183	95.072	91.931	98.437
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	48.795	36.411	36.308	43.332	34.575	34.038	37.830
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	45.220	34.871	34.768	41.508	33.035	32.498	36.290
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	7.555	8.481	7.451	7.648	7.168	7.451	7.736
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12.268	13.835	12.094	12.361	11.617	12.094	12.508
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	9.912	11.158	9.773	10.005	9.393	9.773	10.122
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	60.832	65.881	63.578	41.143	62.125	63.578	66.353
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	56.380	61.135	58.802	39.441	57.515	58.802	61.586
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	452.987	465.791	452.858	449.634	452.132	452.858	456.561
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	424.340	435.997	424.223	421.287	423.562	424.223	427.595
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.532	79.946	79.809	76.084	79.557	79.809	79.773
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.532	79.946	79.809	76.084	79.557	79.809	79.773
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.532	79.946	79.809	76.084	79.557	79.809	79.773
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	51.372	53.394	55.209	20.403	53.941	55.209	55.727
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	99.454	71.721	68.149	73.935	66.989	68.947	68.653
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	47.891	52.139	49.126	49.204	47.152	49.126	49.567
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>								
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	475.421	458.590	470.636	421.714	518.081	402.572	485.540
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	434.417	457.352	423.957	447.535	492.415	386.897	474.540
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	62.734	68.149	65.494	43.298	64.025	65.494	68.450
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	534.305	574.998	481.732	465.744	565.551	486.201	580.056

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KOTA SURAKARTA	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	Kab. Wonogiri	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	896.247	719.603	711.478	707.213	709.585	457.168	714.833
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.163.167	1.181.677	1.129.757	1.133.316	1.103.112	1.124.681	1.150.869



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH KEDU**  
KABUPATEN MAGELANG  
KABUPATEN KEBUMEN  
KABUPATEN PURWOREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
KABUPATEN WONOSOBO  
KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>A.1.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	499.358	391.898	395.733	396.006	338.724	379.320
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	15.949	15.022	14.812	14.181	11.675	13.169
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	546.730	563.885	1.570.943	564.170	561.157	581.175
	<b>A.1.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	72.626	65.543	58.796	67.596	66.021	74.065
	<b>A.3.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	593.356	614.119	629.783	620.886	609.307	634.444
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.126.941	1.169.796	1.074.532	1.073.866	1.048.998	1.034.048
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.161.646	1.207.951	1.106.737	1.106.215	1.081.544	1.066.240
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.188.941	1.237.910	1.131.965	1.131.827	1.107.090	1.091.578
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.221.002	1.273.141	1.161.680	1.161.667	1.137.124	1.121.312
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.252.074	1.307.235	1.190.381	1.191.013	1.166.218	1.150.180
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.274.812	1.332.281	1.211.578	1.211.902	1.187.571	1.171.234
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.290.655	1.349.627	1.226.140	1.227.287	1.202.410	1.186.005
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.318.182	1.379.814	1.251.552	1.254.102	1.228.284	1.211.681
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.326.620	1.389.043	1.259.285	1.262.310	1.236.172	1.219.550
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	277.448	249.573	248.985	249.480	238.668	369.210
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	535.384	434.172	447.830	436.486	419.601	614.484

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	552.824	440.755	454.414	443.070	426.184	633.451
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	720.404	589.712	635.710	594.886	578.001	772.884
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	603.006	476.329	498.073	479.359	462.473	649.670
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	495.745	394.555	407.937	396.345	379.319	546.306
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	196.729	185.650	189.693	186.008	183.322	248.412
	<b>A.4.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>							
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	40.508	36.042	36.253	36.253	37.028	39.745
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	711.403	506.609	626.234	626.234	581.039	635.249
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	651.721	611.162	627.662	627.662	616.074	632.728
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	573.507	367.607	566.322	566.322	552.873	560.479
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	691.185	620.258	620.258	620.258	595.870	641.166
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	66.200	63.150	63.150	63.150	61.442	63.389
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	358.581	409.565	409.565	409.565	406.185	410.035
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	644.329	636.679	619.739	693.549	612.680	620.168
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	272.239	253.101	253.101	253.101	243.860	257.109
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	896.998	583.205	573.013	573.013	498.096	555.054
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	228.465	239.429	107.527	107.527	104.893	149.828
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	216.679	267.784	222.967	223.041	218.732	223.115
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	188.270	170.539	170.539	170.539	160.568	214.244
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	234.839	210.015	210.015	210.015	196.065	260.320
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	277.935	222.909	222.909	222.909	193.699	231.325
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	303.114	245.262	245.262	245.262	215.008	255.242
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran	m2	326.300	314.903	314.744	317.113	290.331	326.729
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	313.923	300.942	303.322	305.264	278.517	315.488

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	305.019	291.023	294.918	296.580	269.974	307.230	
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	301.248	286.652	291.617	293.124	266.417	303.970	
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	301.726	286.767	292.702	294.138	267.027	304.998	
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	158.396	152.219	152.789	153.836	140.581	158.866	
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	152.194	145.297	146.955	147.803	134.635	153.131	
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	148.830	141.502	143.850	144.582	131.423	150.076	
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	146.725	139.125	141.911	142.571	129.415	148.168	
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	145.900	138.127	141.253	141.871	128.653	147.514	
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	465.144	513.948	511.428	516.975	489.182	508.343	
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	469.283	517.624	516.751	522.238	493.492	513.490	
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	401.122	400.585	398.955	403.289	381.531	397.244	
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	403.935	403.040	402.639	406.923	384.477	400.803	
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	279.479	287.166	286.387	289.469	273.531	286.141	
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	282.145	289.625	289.679	292.740	276.275	289.330	
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	450.480	677.914	462.981	452.652	399.397	402.497	
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	299.120	344.944	342.531	343.202	335.872	268.352	
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	174.251	151.917	157.844	144.520	135.074	169.622	
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	179.240	161.920	148.689	148.287	148.997	181.430	
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	49.015	41.961	40.872	41.234	36.595	42.501	
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	82.480	66.658	66.606	66.692	53.813	62.009	
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	898.994	876.004	894.276	874.105	862.435	879.316	
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	246.914	221.036	221.571	222.025	210.355	227.236	
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	66.707	52.692	51.705	51.931	45.551	56.285	
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	38.172	30.472	29.741	29.882	25.976	31.616	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	18.109	14.541	14.164	14.237	12.390	15.021
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	79.835	64.596	63.165	63.512	55.455	66.879
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	233.972	242.511	322.708	323.382	315.589	284.580
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	347.144	255.777	332.377	333.069	324.760	331.617
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	471.048	282.542	453.655	458.521	446.861	306.423
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	269.239	245.116	346.061	353.738	339.346	236.424
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	248.395	241.206	278.761	278.475	261.768	238.602
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	72.023	52.546	70.773	70.867	67.110	71.175
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	69.779	53.647	127.543	70.355	66.030	70.161
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	382.335	341.508	327.134	350.078	275.721	304.737
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	325.591	368.052	263.842	283.643	262.715	291.469
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	196.654	160.714	156.166	159.882	138.610	165.578
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	196.060	160.055	155.601	159.299	138.039	165.023
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	417.777	356.458	337.072	368.262	313.743	356.821
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	42.173	35.989	35.636	35.877	30.918	35.306
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	48.479	42.260	41.808	42.224	34.020	38.422
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	737.952	483.882	699.109	511.162	680.785	708.013
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	102.945	96.471	93.420	86.937	85.384	95.652
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	521.273	430.009	487.321	476.208	470.247	498.827
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	258.423	204.758	200.680	204.683	175.711	214.263
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	328.906	301.695	248.655	268.374	228.234	264.259
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	333.090	276.909	271.471	288.627	253.414	287.016
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	314.899	271.735	268.548	283.581	274.195	303.436
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	955.114	667.966	880.049	695.802	847.562	897.687

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	280.653	292.904	242.097	242.802	223.915	250.787
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	69.102	64.046	60.994	54.512	53.754	63.117
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	144.388	129.213	127.034	122.403	118.071	133.294
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	54.963	46.146	46.406	46.406	41.581	69.459
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	260.495	202.180	229.438	203.871	186.988	194.200
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	300.024	197.480	212.237	190.028	168.659	209.573
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	273.272	219.864	259.935	229.424	212.541	212.532
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	321.244	209.656	261.260	201.323	182.547	219.849
	<b>A.4.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	83.008	79.585	79.585	79.585	77.644	80.557
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	336.481	298.481	316.024	316.024	290.987	259.171
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	316.479	105.946	105.946	105.946	115.493	127.677
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	279.653	157.505	176.480	176.480	130.289	133.471
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	63.366	57.966	66.482	74.242	55.340	65.765
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	742.439	483.645	547.313	547.313	543.537	524.378
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	52.690	44.978	60.449	46.117	43.873	47.721
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m2	577.332	422.813	443.933	440.674	378.485	392.993
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	2.556.610	1.293.243	2.553.053	2.553.072	1.286.710	2.553.310
	<b>A.4.5.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	92.790	89.686	232.456	80.290	80.916	83.899
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	83.058	114.385	120.229	98.229	99.806	107.057
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	98.238	132.274	84.754	90.034	71.288	91.987
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	119.736	100.535	127.367	97.454	89.474	102.910
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	132.627	110.481	113.159	112.854	104.104	117.980
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	131.637	121.976	114.314	120.774	112.024	125.900

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	81.842	76.024	76.024	76.024	73.095	76.046
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	55.121	48.113	52.953	54.970	50.790	56.215
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	58.655	51.215	57.023	59.443	55.058	60.593
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	57.609	50.330	56.138	58.558	54.339	59.835
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	62.909	54.983	62.243	65.268	60.741	66.402
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	79.815	61.979	71.575	71.245	67.847	75.186
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	81.709	57.083	107.907	57.083	76.251	325.906
14	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	76.369	68.308	73.375	72.990	70.727	79.247
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	73.190	64.751	70.486	70.761	68.371	78.277
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	73.993	73.512	74.522	71.923	78.379	83.216
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	80.406	72.198	79.971	75.718	92.531	97.367
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	49.481	43.195	46.777	48.269	44.523	49.766
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	49.834	43.506	47.184	48.717	44.949	50.203
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	96.468	89.908	93.113	88.390	75.789	85.685
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	87.935	84.252	85.931	73.472	73.050	81.255
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	56.549	49.399	54.917	57.216	53.059	58.522
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	307.591	195.419	203.366	210.609	188.015	196.636
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	163.306	212.045	155.780	155.780	148.661	147.934
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	198.752	205.168	184.197	206.460	190.692	203.217
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	211.903	124.925	119.198	119.198	117.323	120.242
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	90.651	75.367	75.367	75.367	69.472	76.392
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	82.697	73.416	74.249	65.823	70.010	74.411
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	63.013	60.509	62.023	47.111	63.662	68.522
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	49.339	44.130	44.779	38.388	43.557	47.835
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	45.496	32.904	38.102	38.102	35.416	40.446

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	45.496	32.904	38.102	38.102	35.416	40.446
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	42.198.318	25.239.566	29.896.381	29.900.481	32.052.152	27.598.993
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	17.823.080	16.008.263	19.726.937	19.731.038	19.526.773	17.516.374
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	689.546	672.533	732.758	732.758	657.608	655.270
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	507.575	477.822	463.258	463.258	481.146	501.820
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.975.048	1.302.065	1.470.237	1.472.288	1.454.996	1.367.903
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.312.970	882.015	982.918	984.149	958.753	916.459
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.770.665	1.774.396	2.044.437	2.046.488	2.064.228	1.895.903
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	844.142	787.305	825.443	827.515	736.356	750.977
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.466.302	1.031.967	1.141.123	1.143.195	1.112.543	1.057.817
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.465.072	1.565.507	1.820.256	1.820.366	1.843.462	1.674.533
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I	m2	1.443.183	1.017.514	1.124.752	1.125.983	1.094.714	1.041.496
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II	m2	1.570.300	1.119.381	1.271.501	1.274.804	1.227.599	1.148.988
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III bentang 6 meter	m3	40.627.092	24.097.261	28.732.544	28.732.544	31.090.051	26.447.869
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	45.778.727	27.426.601	32.485.523	32.485.523	34.883.761	29.940.055
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	14.652.517	13.431.084	16.822.164	16.822.164	16.848.172	14.804.834
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	75.908	77.024	76.130	76.130	72.922	77.437
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	76.349	77.828	76.934	76.934	73.725	78.241
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	999.764	394.228	393.513	393.513	389.662	1.075.858
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	263.689	235.480	282.587	282.587	274.535	252.233
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	272.042	241.113	290.836	290.836	285.630	263.138
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	406.972	251.156	296.996	296.996	307.797	275.492
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	412.777	254.267	300.956	300.956	311.851	278.930
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	423.830	380.033	466.981	466.981	462.061	415.453

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	531.740	509.883	609.516	568.569	572.024	529.523
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	494.942	472.138	599.227	602.569	540.206	493.578
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	625.117	447.694	481.348	478.603	443.609	450.639
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	45.510	50.650	70.434	70.957	42.893	44.637
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	123.227	92.726	96.318	96.341	90.583	97.644
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>							
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	234.492	229.438	213.708	229.438	218.366	221.746
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	146.745	130.331	130.331	130.331	119.395	122.613
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	130.465	114.051	159.041	114.051	103.115	106.333
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	51.312	64.282	42.935	44.768	37.806	39.744
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	40.070	35.780	44.965	41.573	32.809	32.909
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	76.326	65.214	93.401	114.384	58.362	60.795
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	41.382	37.045	45.295	36.311	32.767	34.725
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	238.925	220.777	396.337	220.777	209.471	214.100
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	66.555	52.421	87.078	52.421	47.908	49.759
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	38.538	81.113	45.693	34.546	31.069	30.357
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	327.321	305.543	305.543	305.543	292.004	297.557
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	63.663	54.588	58.933	54.588	48.945	51.259
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	154.190	155.405	189.439	153.703	147.146	144.942
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	222.252	176.290	234.935	195.045	178.404	191.930
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	432.182	428.774	409.837	428.774	323.366	324.983
	<b>A.5.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>							
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.459.711	1.516.635	1.692.679	1.442.068	1.513.322	1.372.619
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	834.632	770.755	797.573	732.613	687.347	712.461
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	2.463.076	2.393.243	2.591.697	2.392.203	2.351.976	1.847.165

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	873.741	778.102	730.752	728.873	673.271	698.029
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.834.030	1.573.184	1.607.174	1.573.184	1.383.772	1.427.777
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	4.069.893	3.775.341	3.758.976	3.765.898	3.604.167	3.849.515
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	20.335.182	46.305.317	20.562.567	20.562.567	20.410.718	20.446.014
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	562.215	523.840	631.448	501.840	492.123	582.496
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	45.207	46.188	33.194	40.505	34.218	38.497
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	598.123	507.565	493.322	493.559	449.774	528.138
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	898.386	761.638	741.967	746.211	676.963	794.707
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	1.067.992	944.535	916.397	922.379	846.660	967.177
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	103.943	83.747	95.333	88.061	74.799	78.325
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	448.545	466.673	349.413	351.173	284.455	256.113
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	91.881	341.801	230.525	86.909	264.523	83.061
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	161.538	399.140	240.740	151.541	328.519	137.504
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	319.784	2.553.709	561.829	307.289	748.286	273.996
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	518.444	505.949	505.949	505.949	1.259.566	394.079
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	26.852	26.118	22.241	24.922	21.831	31.136
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	33.204	30.862	30.862	30.862	28.719	30.682
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	35.679	36.010	30.120	35.403	29.338	44.624
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	51.663	44.941	51.519	45.223	43.310	64.338
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	62.957	58.200	63.938	56.474	53.732	78.324
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	116.188	108.471	120.791	100.468	94.037	131.270
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	51.948	45.441	45.441	45.441	40.643	45.057
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	151.583	210.549	202.542	204.010	200.773	202.094
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	21.056	18.514	18.485	18.440	16.719	18.746
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	72.508	71.739	75.300	75.287	70.366	74.325

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	600.144	677.837	808.191	743.397	721.609	704.460
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	99.459	96.637	97.744	98.734	97.550	96.525
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	37.160	35.686	36.793	37.783	37.628	36.219
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	35.620	34.146	35.253	36.243	36.088	34.679
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	10.510	7.888	7.888	7.888	6.871	8.635
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	17.110	12.711	12.711	12.711	11.167	14.120
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	13.810	10.300	10.300	10.300	9.019	11.378
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	80.914	68.532	68.532	68.532	55.488	61.981
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	74.693	63.531	63.531	63.531	51.449	57.406
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	467.506	459.968	459.968	459.968	448.012	454.416
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	437.559	430.696	430.696	430.696	419.811	425.641
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	82.061	80.094	80.094	80.094	78.916	79.992
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	82.061	80.094	80.094	80.094	78.916	79.992
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	82.061	80.094	80.094	80.094	78.916	79.992
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	71.454	59.601	59.601	59.601	46.277	51.874
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	80.228	69.830	69.830	69.830	66.261	71.467
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	67.941	51.612	51.612	51.612	42.942	52.762
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	899.794	615.596	555.940	570.331	517.715	492.139
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	960.899	549.340	602.195	526.789	494.477	477.289
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	83.189	70.518	70.518	70.518	57.283	64.006
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	551.845	500.556	487.568	507.288	467.148	503.172

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEMANGGUNG	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KOTA MAGELANG	KAB. MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN					
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S <sub>1</sub> fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	596.136	718.669	715.535	716.328	707.525	536.034
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.256.502	1.258.526	1.170.541	1.159.671	1.123.368	1.214.277



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH PEKALONGAN**

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KOTA TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KOTA PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BATANG, KAB. PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB  
BREBES, KOTA PEKALONGAN, KOTA TEGAL**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>A.1.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	408.471	414.715	381.633	445.531	349.246	430.073	357.772
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	13.450	14.554	14.142	14.369	11.679	14.565	13.753
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	581.492	574.062	565.618	585.782	572.967	1.177.152	565.455
	<b>A.1.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	65.887	69.189	59.954	65.270	64.734	82.527	88.219
	<b>A.3.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	721.709	535.876	623.345	596.575	603.728	604.173	588.701
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.110.244	1.170.643	1.110.459	1.089.043	1.096.945	207.035.595	1.087.854
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.145.047	1.202.741	1.141.894	1.124.215	1.128.131	209.749.462	1.120.785
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.172.324	1.228.112	1.166.636	1.151.912	1.152.929	210.806.973	1.146.987
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.204.462	1.257.673	1.195.605	1.184.405	1.181.648	213.312.077	1.177.343
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.235.466	1.286.781	1.223.893	1.215.957	1.210.207	213.754.945	1.207.484
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.258.386	1.307.510	1.244.366	1.238.952	1.230.131	217.075.405	1.228.540
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.274.067	1.322.825	1.259.024	1.255.098	1.245.416	215.442.021	1.244.615
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.301.361	1.349.651	1.284.673	1.283.143	1.272.165	212.789.612	1.272.666
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.309.696	1.357.805	1.292.466	1.291.748	1.280.324	211.767.292	1.281.256
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	254.611	253.869	246.701	261.811	239.151	256.186	242.981
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	435.028	438.754	428.388	465.764	435.030	426.998	414.337

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	441.611	445.337	434.972	472.348	441.614	433.582	420.920
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	593.428	576.694	586.788	651.884	621.150	550.198	543.697
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	477.900	476.511	471.261	515.567	484.833	467.671	449.949
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	395.175	399.278	388.535	425.557	395.177	387.131	373.510
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	186.901	184.871	185.289	191.823	186.422	183.386	180.192
	<b>A.4.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>								
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	36.611	36.822	35.693	38.216	34.611	37.466	35.655
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	639.166	639.166	612.370	666.308	596.134	859.551	637.263
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	631.950	631.950	624.544	638.544	619.366	634.249	621.311
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	567.204	567.204	561.105	574.739	556.996	572.770	558.989
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	629.750	629.750	607.420	652.987	592.900	667.975	738.672
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	63.560	63.560	62.600	64.212	61.630	65.076	79.611
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	410.373	410.373	408.475	412.348	407.242	438.585	479.100
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	620.526	813.576	618.622	620.955	615.804	1.422.344	693.799
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	256.498	256.498	250.607	261.750	246.477	258.340	248.036
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	585.481	588.878	551.587	627.678	522.593	585.271	536.560
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	109.445	106.686	106.818	112.759	107.456	103.004	106.084
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	225.907	225.698	220.429	228.909	221.246	281.504	211.253
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	172.898	172.898	167.315	199.889	175.224	150.568	128.876
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	213.323	213.323	205.507	245.663	213.614	188.490	160.998
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	229.865	229.865	213.479	246.923	202.821	237.739	206.877
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	252.479	252.479	235.500	270.149	224.460	260.633	228.658
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran	m2	334.281	329.024	310.793	323.099	324.880	340.094	322.500
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	321.966	315.982	299.083	310.149	312.642	327.590	309.561

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	313.031	306.893	290.523	301.038	303.803	318.613	300.385
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	309.352	302.640	287.086	296.898	300.109	314.786	296.319
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	310.093	302.131	288.008	296.690	300.706	315.207	296.367
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	162.330	159.812	150.756	156.791	157.702	165.264	156.418
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	156.114	153.451	144.808	150.424	151.549	159.009	150.013
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	152.766	149.904	141.624	146.903	148.222	155.609	146.496
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	150.674	147.680	139.636	144.697	146.142	153.483	144.293
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	149.895	146.649	138.931	143.721	145.346	152.639	143.358
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	514.164	470.591	508.203	488.730	498.982	505.556	486.387
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	518.900	472.589	513.216	491.409	503.364	509.592	489.660
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	401.144	368.501	396.642	382.900	389.100	394.984	379.315
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	404.391	369.755	400.097	384.649	392.091	397.721	381.493
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	288.125	266.904	284.873	277.670	278.924	284.660	272.165
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	291.121	268.406	288.002	279.547	281.721	287.274	274.369
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	521.690	492.966	487.432	470.146	476.238	480.045	419.327
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	346.240	344.136	341.242	348.376	338.463	457.770	339.302
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	152.781	151.810	143.383	156.461	136.895	165.923	135.638
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	158.801	155.588	147.151	168.128	148.539	167.523	152.974
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	42.668	41.091	39.864	43.786	38.190	42.950	38.537
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	67.345	66.547	61.632	74.083	58.091	72.048	59.392
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	878.760	878.807	870.835	885.523	866.300	880.777	868.511
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	226.680	226.727	218.755	233.443	214.220	228.697	216.431
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	54.920	54.570	50.373	58.269	47.572	55.520	48.643
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	31.417	31.432	28.785	33.675	27.252	32.104	27.990

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	14.952	14.960	13.712	16.013	12.992	15.285	13.353
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	66.528	65.819	61.245	70.488	58.118	67.670	59.339
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	325.819	221.348	321.065	327.619	318.329	326.250	318.928
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	335.712	236.678	330.608	337.812	327.670	336.232	345.126
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	459.238	305.463	456.154	461.353	452.668	460.529	448.757
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	353.334	346.673	351.277	355.731	347.239	355.251	346.911
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	242.192	234.347	296.062	244.376	237.237	323.375	236.497
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	71.741	72.750	69.626	73.682	68.341	72.660	68.852
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	70.912	62.704	69.134	72.920	67.727	71.985	68.130
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	347.006	331.671	344.789	356.343	333.553	353.863	332.501
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	281.942	268.379	278.354	291.146	267.613	288.170	267.022
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	165.188	160.427	154.544	173.637	146.321	168.207	148.182
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	164.590	159.827	153.970	173.034	145.731	167.609	147.573
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	365.013	345.079	360.562	379.879	344.255	375.069	343.441
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	37.349	36.488	34.473	38.895	32.719	38.163	33.505
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	43.036	42.660	40.819	45.173	39.038	44.469	39.799
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	706.907	703.646	695.348	715.334	687.484	709.480	689.569
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	93.450	92.488	90.000	96.445	86.212	93.940	87.804
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	491.315	489.665	480.513	499.963	470.607	587.290	474.390
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	212.928	209.894	197.585	227.104	186.315	217.758	189.734
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	268.809	269.798	261.950	282.182	249.299	276.342	250.034
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	283.650	272.814	274.323	296.783	266.439	297.931	271.963
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	271.908	263.204	272.298	285.041	261.316	317.177	269.097
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	895.997	891.956	876.028	914.360	861.378	902.252	861.643

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	276.905	247.580	237.521	258.564	230.037	282.479	227.774
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	60.835	278.577	57.832	63.365	54.334	63.420	421.412
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	129.695	129.008	124.250	133.941	119.834	165.852	121.270
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	47.646	46.891	44.807	50.425	43.178	48.823	43.543
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	207.254	230.521	198.133	210.152	186.397	215.146	186.828
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	219.520	241.190	194.008	214.147	194.289	234.039	192.724
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	220.031	249.241	223.686	231.261	198.107	248.424	220.991
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	224.242	251.967	195.582	227.201	185.512	238.761	215.444
	<b>A.4.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	79.794	79.794	78.640	81.207	77.863	80.740	78.221
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	317.163	248.457	302.537	319.951	312.741	318.697	313.403
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	107.085	118.250	104.405	109.873	102.663	108.619	103.325
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	177.430	141.542	175.197	179.753	173.745	178.750	174.297
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	56.033	57.719	56.863	59.576	54.225	62.293	55.873
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	552.056	570.305	520.542	573.496	438.801	542.910	492.718
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	44.913	45.633	45.315	46.530	42.649	47.044	44.539
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka aluminium	m2	445.585	409.395	434.337	456.131	426.087	454.053	488.661
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	867.201	866.175	2.552.405	1.286.494	1.283.471	2.554.092	864.304
	<b>A.4.5.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	80.791	139.458	75.966	79.796	74.863	84.444	79.849
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	81.774	92.774	97.201	78.490	78.078	117.289	105.964
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	70.773	93.764	89.006	93.670	87.345	102.696	75.397
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	101.681	111.481	94.157	105.346	90.335	103.052	92.106
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	120.564	122.206	110.217	121.571	106.285	118.039	107.176
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	125.184	123.251	118.137	129.491	114.205	126.399	115.096

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	75.933	77.363	75.116	77.860	72.088	77.946	72.152
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	55.729	50.204	87.117	51.404	82.240	56.994	45.582
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	60.093	53.462	98.227	55.089	93.314	61.468	49.157
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	59.235	52.604	97.435	54.129	92.588	60.511	48.385
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	65.780	57.491	114.100	59.656	109.198	67.221	53.748
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	64.432	61.829	71.277	71.546	65.674	62.289	67.722
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	53.529	59.249	55.993	56.018	47.952	59.882	46.648
14	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	73.711	64.009	73.834	72.829	67.112	69.591	65.558
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	58.404	59.191	69.399	63.237	64.384	64.647	61.783
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	59.071	64.891	70.943	61.752	65.979	65.199	67.664
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	66.935	86.911	74.423	76.019	68.974	74.151	71.516
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	49.199	45.110	71.882	45.653	67.119	50.222	40.163
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	49.635	45.436	72.993	46.022	68.226	50.669	40.520
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	95.799	88.765	87.245	94.763	83.326	91.608	83.270
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	85.311	81.753	78.827	68.294	74.509	76.238	77.191
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	57.926	51.626	94.102	53.023	89.266	59.169	47.313
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	193.651	196.083	191.989	200.944	186.801	274.097	188.668
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	151.635	157.355	152.631	156.590	143.577	153.622	142.908
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	205.983	201.554	203.246	210.789	196.421	177.359	164.608
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	120.951	118.857	116.074	124.379	115.709	132.066	114.424
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	76.307	77.737	73.364	80.335	68.926	81.345	60.197
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	75.991	76.622	63.923	80.467	69.968	83.772	68.405
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	66.190	65.243	48.536	66.973	64.636	72.947	61.028
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	46.650	47.143	38.439	48.279	43.378	50.774	41.866
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	39.523	36.635	37.383	41.310	35.909	39.880	44.958

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	39.523	36.635	37.383	41.310	35.909	39.880	44.958
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	29.751.979	30.664.631	28.427.602	30.367.342	22.683.048	28.704.830	26.754.288
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	17.066.225	15.629.418	19.505.420	18.570.323	19.342.050	20.002.592	18.005.515
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	656.348	606.738	719.702	703.895	709.687	748.610	714.575
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	532.598	462.088	450.202	492.145	484.187	516.510	485.445
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.473.449	1.521.357	1.390.001	1.541.265	1.177.753	1.462.477	1.317.805
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	986.699	1.015.444	927.324	1.038.856	794.212	987.321	880.698
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.043.091	2.120.197	1.937.801	2.115.465	1.613.353	2.003.677	1.832.605
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	778.221	792.793	800.375	833.665	773.456	853.800	792.318
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.139.810	1.216.464	1.084.170	1.188.662	934.688	1.138.810	1.038.914
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.806.931	1.880.257	1.720.761	1.860.842	1.414.226	1.768.690	1.627.451
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I	m2	1.121.985	1.199.005	1.068.058	1.169.498	919.078	1.122.280	1.022.720
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II	m2	1.271.675	1.298.086	1.213.945	1.281.772	1.067.960	1.273.444	1.168.296
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I, II dan III bentang 6 meter	m3	28.552.443	29.471.420	27.373.500	28.998.970	21.700.836	27.417.720	25.746.790
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	32.311.454	33.313.225	30.915.874	32.931.786	24.661.230	31.155.492	29.103.329
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	14.340.535	13.035.935	16.732.738	15.545.145	16.652.020	16.947.370	15.403.282
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	77.698	77.080	74.847	79.885	73.876	77.958	74.579
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	78.502	77.883	75.650	80.688	74.680	78.649	75.383
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	395.147	394.652	391.972	397.826	390.615	395.939	391.399
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	247.623	228.748	276.903	269.307	272.552	287.430	257.568
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	256.361	236.289	287.047	278.265	283.909	296.133	266.452
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	296.103	309.022	282.612	302.128	230.120	285.422	266.710
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	299.915	313.188	286.352	306.006	232.842	289.107	270.062
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	405.163	371.415	461.378	440.638	457.292	473.775	426.510

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	539.682	507.515	570.200	567.468	584.122	586.184	543.330
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	474.322	469.249	537.251	516.382	531.057	554.085	500.559
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	483.323	489.389	448.371	519.034	398.887	495.517	428.519
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	40.667	54.527	42.737	43.703	39.099	46.750	41.761
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	92.440	92.454	95.655	95.123	90.929	97.747	90.117
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>								
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	190.116	229.350	223.197	219.298	176.275	227.667	221.263
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	130.245	130.245	124.144	138.839	120.472	132.937	129.604
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	164.675	113.965	107.864	122.559	104.192	119.366	111.289
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	49.569	40.219	41.385	48.645	43.391	44.564	44.591
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	31.850	32.400	31.473	32.792	33.874	35.846	32.950
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	65.217	61.000	64.487	67.992	56.589	66.404	59.758
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	35.315	35.865	35.657	37.790	32.048	41.233	35.185
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	245.388	221.188	214.626	230.029	210.672	312.680	220.729
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	52.591	52.591	49.966	56.124	48.389	46.612	97.837
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	69.657	33.770	35.097	38.165	31.570	48.559	37.258
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	306.053	306.053	298.179	316.654	293.447	369.077	301.651
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	54.799	54.799	51.519	59.217	49.546	52.470	51.380
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	154.371	148.817	142.035	158.219	153.377	160.985	149.281
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	216.384	193.757	188.015	207.405	204.076	186.244	187.245
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	366.947	280.795	427.664	430.158	426.385	322.476	426.691
	<b>A.5.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.362.748	1.733.998	1.347.142	1.462.560	1.668.810	1.696.420	1.545.738
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	753.864	749.739	689.432	826.162	666.662	791.182	690.213
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	1.714.349	2.401.261	2.379.143	2.012.217	1.952.283	2.054.926	2.370.398

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	850.409	750.821	747.557	823.914	742.723	964.496	700.284
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.578.500	1.578.500	1.497.760	1.512.390	1.264.065	2.166.175	1.467.823
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	3.844.385	3.825.899	3.725.945	3.900.691	3.688.728	3.864.865	3.700.252
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	20.611.777	31.831.777	20.529.223	20.705.800	20.605.057	20.651.047	20.479.176
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	519.585	518.210	505.106	570.751	503.665	444.401	522.789
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	40.988	41.813	31.687	41.747	33.018	49.274	44.188
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	529.831	520.031	485.616	540.171	473.690	525.012	476.633
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	792.973	782.817	732.173	813.225	718.915	793.162	722.104
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	976.522	961.811	906.895	987.192	903.403	976.308	903.788
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	105.299	83.389	78.254	81.462	76.306	88.496	80.004
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	317.988	848.628	246.749	244.994	186.774	244.561	348.751
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	156.156	850.476	85.082	278.302	75.524	135.536	84.487
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	219.329	881.969	152.554	469.460	150.480	130.820	148.043
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	308.555	308.555	285.746	313.233	328.272	230.490	302.890
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	507.215	507.215	503.106	511.893	542.267	455.862	501.550
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	22.451	73.733	23.105	27.329	27.367	26.982	29.761
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	27.896	31.196	30.101	32.444	29.403	31.891	26.321
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	39.314	185.768	38.351	33.951	71.505	33.953	42.557
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	48.411	379.071	65.117	101.169	97.663	50.518	60.443
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	60.812	589.340	64.147	107.004	125.442	66.267	75.273
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	113.195	932.651	121.491	109.265	240.380	117.550	141.744
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	42.905	46.205	43.743	49.007	42.182	47.755	39.444
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	210.071	204.300	202.659	206.710	202.735	206.100	204.258
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	22.177	17.394	17.973	19.050	16.957	18.971	16.862
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	83.296	69.857	72.543	72.940	69.675	73.421	70.017

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB. BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	768.787	724.144	712.285	706.143	700.790	692.356	737.407
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	97.625	96.118	96.629	100.394	96.013	196.025	97.850
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	36.745	35.137	36.141	38.824	35.895	37.911	39.555
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	35.205	33.597	34.601	37.284	34.355	36.453	38.015
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	8.321	8.321	7.581	8.978	7.040	8.482	7.247
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	13.535	13.535	12.295	14.588	11.462	13.709	11.731
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	10.928	10.928	9.938	11.783	9.251	11.095	9.489
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	67.133	67.133	62.716	73.757	58.454	72.878	61.281
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	62.111	62.111	58.110	68.153	54.070	67.476	56.808
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	463.379	463.379	454.586	473.144	452.324	462.568	456.643
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	433.801	433.801	425.796	442.692	423.736	433.063	370.436
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	80.285	80.285	79.672	81.016	79.344	80.640	79.447
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	80.285	80.285	79.672	81.016	79.344	80.640	79.447
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	80.285	80.285	79.672	81.016	79.344	80.640	79.447
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	58.652	58.652	53.801	65.623	49.747	64.927	52.280
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	71.875	71.294	68.008	75.115	66.356	72.811	67.277
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	53.603	53.603	48.690	58.957	45.738	55.841	46.742
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>								
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	1.537.965	563.365	506.121	519.365	609.473	571.670	527.835
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	1.160.912	523.352	487.300	494.477	550.165	517.440	500.665
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	69.184	69.184	64.650	75.902	60.291	74.995	63.165
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	507.722	495.828	500.863	521.096	488.213	512.341	488.947

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. TEGAL	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL	KAB. PEMALANG	KAB BREBES
				HARGA SATUAN PEKERJAAN						
				(Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S.fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	719.492	717.587	713.716	722.655	710.729	980.206	711.934
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.213.392	1.116.395	1.157.539	1.211.326	1.121.316	1.214.953	1.163.966



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUAPTEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB.  
BANJARNEGARA**

Edisi Ke-1 Tahun 2023

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<b>A.1.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>						
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	401.041	401.119	428.911	296.357	
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	13.969	13.969	15.101	24.564	
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	540.451	543.881	579.789	566.081	
	<b>A.1.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>						
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	83.872	86.364	71.098	66.541	
	<b>A.3.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>						
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	572.460	543.631	603.080	552.221	
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>						
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.042.508	1.018.104	1.123.986	1.025.975	
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.073.920	1.047.963	1.157.535	1.060.608	
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.098.914	1.071.691	1.183.781	1.087.644	
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.127.886	1.099.224	1.214.758	1.119.647	
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.156.614	1.126.487	1.244.561	1.150.266	
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.176.718	1.145.630	1.266.719	1.173.258	
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.191.998	1.160.099	1.281.718	1.188.494	
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.218.618	1.185.328	1.307.839	1.214.973	
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.226.786	1.193.058	1.315.805	1.223.061	
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	251.482	251.482	252.578	227.728	
11	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	427.558	429.194	497.767	408.255	
12	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	434.141	435.777	515.207	414.839	
13	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	585.958	587.594	656.167	566.655	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	470.430	472.066	562.584	451.128
15	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	387.955	389.591	460.790	368.402
16	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	186.867	186.867	209.069	179.963
	<b>A.4.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM</b>					
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	37.690	38.850	38.257	32.734
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	819.315	819.315	666.934	575.307
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	913.031	913.031	641.962	609.279
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	567.251	567.251	568.948	546.560
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	794.951	794.951	653.667	561.616
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	68.910	68.910	64.587	60.631
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	429.469	429.469	412.405	404.583
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	551.811	551.811	622.571	614.697
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	255.218	255.218	264.471	238.451
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	1.994.416	1.994.416	628.811	473.408
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	713.521	715.275	110.777	97.299
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	241.552	225.210	529.503	215.945
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	183.681	183.681	178.885	155.851
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	225.446	225.446	221.702	189.463
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	229.450	229.450	247.426	179.861
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	252.573	252.573	270.665	200.672
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.1	A.4.4.1.1. Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran	m2	290.764	292.662	319.712	275.176
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	279.235	281.389	308.206	263.157
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	270.717	273.216	299.667	254.485
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	267.420	269.843	296.412	250.849
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	268.640	270.498	297.762	251.403

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	140.718	141.934	155.161	132.944
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	134.808	136.248	149.240	126.906
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	131.674	133.184	146.112	123.639
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	129.719	131.268	144.162	121.596
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	129.074	130.552	143.540	120.809
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	522.345	490.332	537.456	485.068
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	528.010	494.615	543.417	489.299
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	407.626	383.338	420.543	377.654
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	411.556	386.272	424.687	380.539
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	292.784	276.547	303.717	269.690
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	296.269	279.259	307.364	272.397
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	493.917	435.940	451.747	509.118
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	344.867	342.715	353.297	332.568
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	148.846	148.638	166.739	128.312
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	152.439	152.411	170.539	132.063
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>					
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	42.143	40.743	46.420	34.674
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	67.568	67.008	69.830	48.980
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	1.033.685	1.033.019	888.736	856.500
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	208.107	207.442	236.656	204.420
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	53.590	53.059	61.764	42.081
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	30.691	30.484	34.761	23.987
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	14.608	14.502	16.508	11.461
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	65.203	64.294	73.434	51.510
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>					
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	324.876	322.385	332.025	312.423

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	334.672	332.154	342.364	321.331
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	456.448	454.914	466.838	444.439
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	349.291	348.368	361.933	337.369
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	237.357	236.953	360.267	247.948
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	65.943	65.671	73.891	65.447
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	62.675	62.637	73.265	64.501
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	334.924	337.658	370.061	306.898
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	271.212	273.227	304.121	242.546
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	161.309	159.650	182.871	148.895
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	160.735	159.103	182.295	148.317
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	348.058	352.551	398.451	306.020
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	36.361	36.203	38.945	29.513
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	42.556	42.438	45.264	35.744
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	822.148	819.991	723.992	671.655
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	104.867	100.568	96.562	80.892
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	523.443	516.073	506.037	455.815
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	207.457	206.905	237.136	163.021
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	256.944	259.981	295.059	220.174
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	274.217	275.962	313.342	236.298
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	262.476	264.221	308.241	224.557
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	1.007.000	1.006.194	927.481	831.074
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	340.638	338.437	266.105	241.878
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	72.314	68.015	63.469	49.639
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	136.684	133.613	136.927	112.504
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	47.503	46.081	42.578	39.092
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	185.866	185.522	211.693	179.904

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	191.640	193.120	206.256	164.586
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	203.197	202.854	237.246	205.457
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	197.621	197.620	218.292	173.289
	<b>A.4.5.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>					
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	62.734	62.734	80.596	76.102
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m2	288.445	288.445	320.033	308.986
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m2	187.498	187.498	109.955	491.278
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m2	162.535	162.535	179.821	197.841
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m2	57.135	56.929	60.370	49.034
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m2 langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m2	508.314	508.314	530.039	500.398
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m2	52.380	52.058	49.411	40.917
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m2 langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka aluminium	m2	448.653	451.348	457.378	437.670
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	2.553.372	1.287.214	2.554.727	1.285.364
	<b>A.4.5.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m2 Atap genteng Palentong Kecil	m2	109.589	109.589	84.537	74.441
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Kodok Glazuur	m2	100.488	123.519	106.373	68.989
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m2 Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m2	85.143	114.018	94.970	84.169
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	105.700	103.869	110.972	82.041
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	115.417	113.586	125.685	97.441
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	139.177	137.346	134.430	105.361
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m2 Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m2	87.180	87.180	80.634	70.700
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m2	53.486	56.707	59.301	57.425
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m2	58.098	61.962	63.719	63.530
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m2	57.218	61.082	62.839	62.915
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m2	64.134	68.965	69.467	72.072
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m2	69.590	68.339	70.081	57.393

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m2 genteng metal ukuran 80x100 atap pelana	m2	86.686	86.686	63.772	49.812
14	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	70.206	70.206	72.057	65.416
15	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m2	68.754	67.302	69.402	55.972
16	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m2	68.259	60.966	77.095	56.039
17	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m2	75.750	73.550	74.462	61.254
18	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m2	46.612	48.995	52.677	48.873
19	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m2	47.073	49.520	53.119	49.484
20	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m2	92.294	92.294	93.001	89.029
21	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m2	81.806	73.371	85.540	78.541
22	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m2	55.834	59.505	61.514	61.083
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m2 Genteng Aspal 80cm x 100cm	m2	325.328	325.136	201.242	177.751
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m2 Atap Sirap Kayu	m2	150.719	150.719	161.408	142.729
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	178.242	177.821	218.760	185.407
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	121.967	121.967	145.633	109.811
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	90.136	90.136	83.619	64.646
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	71.720	68.478	79.182	63.565
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x 180cm	m'	58.751	52.976	67.002	60.189
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	42.998	40.523	50.172	40.448
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	40.116	40.116	43.013	33.245
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	40.116	40.116	43.013	33.245
	<b>A.4.6.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>					
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	26.728.600	26.729.393	26.916.694	28.932.246
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	21.675.044	21.675.837	17.216.123	16.636.613
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	799.200	735.903	745.105	626.688
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	512.100	512.053	728.605	469.938
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.361.650	1.362.047	1.388.158	1.333.113

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	919.422	919.660	940.729	873.048
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.865.450	1.865.847	1.891.958	1.907.313
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	851.395	826.599	850.102	688.087
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.053.279	1.068.014	1.094.219	1.026.064
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.646.178	1.646.373	1.664.461	1.711.622
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka expose kayu kelas I	m2	1.037.592	1.052.130	1.079.630	1.009.382
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka expose kayu kelas II	m2	1.185.280	1.200.254	1.202.104	1.150.027
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	25.543.240	25.543.240	25.647.056	28.176.511
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	29.025.238	29.025.238	29.201.997	31.556.951
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	18.585.657	18.585.657	14.411.246	14.411.408
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	76.770	76.770	79.471	70.266
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	77.574	77.574	80.275	71.070
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	394.280	394.280	994.657	386.476
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	307.276	307.276	252.039	235.104
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	317.983	317.983	260.631	244.386
21	A.4.6.1.21	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	266.651	266.556	268.752	287.166
22	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	269.724	269.676	272.125	291.126
23	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m2 rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	513.394	513.252	408.745	393.427
24	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	637.210	627.666	516.655	501.337
25	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m2 dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	583.011	582.391	481.217	462.170
26	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	464.027	463.587	479.247	396.202
27	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	41.621	41.191	43.531	36.950
28	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	156.316	152.712	99.624	88.818
	<b>A.4.6.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>					
1	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	188.113	184.263	230.183	209.059
2	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	130.799	130.799	130.934	129.613

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	106.104	106.104	114.654	93.973
4	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	46.641	58.191	43.196	35.597
5	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	39.999	35.416	36.859	30.221
6	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	61.305	61.873	70.569	54.198
7	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	37.223	37.791	35.758	31.515
8	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	294.391	294.391	222.866	199.968
9	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	65.973	65.973	53.259	44.108
10	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	45.864	41.941	34.181	74.511
11	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	265.736	265.736	308.057	280.604
12	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	54.520	54.520	55.635	44.195
13	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	151.469	146.840	152.985	143.391
14	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	214.560	199.838	195.537	193.152
15	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	362.960	362.960	429.331	424.572
	<b>A.5.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>					
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.291.506	1.283.485	1.657.931	1.923.889
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	740.482	741.555	742.941	596.700
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	2.398.508	2.397.703	2.425.633	2.333.254
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	788.406	843.701	769.235	681.114
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.513.749	1.513.749	1.665.197	1.310.078
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	3.771.992	3.760.448	3.949.767	3.517.500
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	20.537.001	20.537.001	20.681.057	20.479.662
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	622.767	598.384	502.945	532.635
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	40.603	34.681	37.550	38.486
10	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	497.787	492.787	560.910	423.967
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 45cm x 45cm tinggi 50 cm dengan Tutup Beton	bh	751.160	743.843	842.926	639.490
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 60cm x 60cm Tinggi 65 cm dengan Tutup Beton	bh	915.478	906.138	1.012.283	808.314

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	102.457	101.171	84.151	70.735
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	359.362	289.567	352.736	437.653
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	181.030	181.030	88.472	80.989
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	175.393	175.393	155.222	142.373
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	297.147	297.147	311.882	295.772
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	442.413	442.413	510.542	494.432
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	28.555	29.273	33.680	20.817
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	31.113	31.113	32.085	27.788
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	34.116	36.063	51.335	29.273
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	127.668	48.957	71.613	40.981
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	59.693	59.913	83.405	52.440
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	112.406	115.266	177.448	100.096
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	46.010	46.010	48.198	38.551
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	145.940	143.043	206.738	199.705
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	18.190	17.601	38.611	15.377
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	70.205	68.428	91.199	64.535
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	635.856	647.669	709.876	669.188
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	96.600	96.600	95.775	94.387
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	35.941	35.898	34.688	34.999
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	34.401	34.358	34.347	33.459
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	8.162	8.162	9.594	6.100
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	13.210	13.210	15.614	9.901
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	10.686	10.686	12.604	8.001
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	68.392	68.392	70.121	51.190
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	63.347	63.347	64.995	47.507

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hingga 24 Lantai	bh	464.366	464.366	462.040	443.377
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lantai	bh	481.520	481.520	432.582	415.591
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	95.633	95.633	80.747	78.404
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	95.633	95.633	80.747	78.404
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	95.633	95.633	80.747	78.404
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	59.637	59.637	59.637	41.795
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	72.384	72.133	60.381	61.328
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	52.970	52.970	58.913	38.637
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>					
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	493.240	514.506	567.939	647.240
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	480.040	496.540	524.397	573.540
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	70.419	70.419	72.283	52.887
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>					
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	495.857	498.894	533.972	459.088
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	717.949	715.719	726.375	703.756
	<b>A.4.1.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.143.424	1.102.137	1.229.219	1.112.018

# HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH

EDISI KE-1 TAHUN 2023

KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL. MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP. (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH SEMARANG**

KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. DEMAK, KOTA SEMARANG, KOTA KENDAL, KOTA SALATIGA, KAB. GROBOGAN, KAB. SEMARANG**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	226.416	226.812	279.562	214.625	203.090	221.062
2	Batu Belah	m3	273.190	243.228	277.690	258.110	263.398	231.584
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	294.000	304.000	339.500	308.000	359.500	318.200
4	Koral	m3	336.500	350.000	350.000	350.000	318.750	286.666
5	Kerikil	m3	296.000	333.714	358.666	356.150	307.500	257.333
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	346.000	346.000	346.000	346.000	346.000	348.800
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	349.800
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	342.875
9	Bata merah	Buah	884	880	658	918	763	868
10	Koral Beton (m3)	m3	364.500	316.250	390.600	313.000	374.333	326.500
11	PASIR Urug	m3	352.041	221.882	272.233	244.491	217.733	213.305
12	PASIR Pasang	m3	317.438	335.216	349.105	333.644	302.926	321.323
13	Pasir Beton	m3	315.970	347.703	339.475	293.587	344.910	319.540
14	PASIR Beton	kg	261	300	308	224	294	278
15	KAPUR Pasang	m3	234.650	234.650	234.650	239.766	244.533	247.150
16	Semen Merah	m3	85.000	85.000	96.666	85.000	75.300	118.333
17	Semen Portland	kg	1.294	1.385	1.259	1.384	1.366	1.291
18	Semen warna	kg	17.270	14.860	18.193	14.580	13.840	13.386
19	SIRAP	buah	2.605	2.710	4.555	2.710	2.305	2.577

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Genteng Beton Warna standard	bh	13.166	9.500	8.666	7.500	8.200	12.912
21	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.440	2.170	3.775	3.150	2.120	5.300
22	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	1.900	2.500	2.766	1.800	2.900	2.333
23	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	4.900	5.100	4.800	4.800	5.300	5.250
24	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	5.200	4.900	4.450	4.900	5.100	4.966
25	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	91.300	85.780	105.475	95.975	102.433	91.180
26	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	124.000	95.333	125.666	120.500	109.000	136.866
27	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	46.666	50.500	69.250	50.000	51.420	48.340
28	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	69.250	69.000	67.312	70.333	70.225	64.100
29	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	78.750	66.750	75.500	80.333	81.900	72.700
30	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	88.750	77.000	90.375	88.000	93.033	82.675
31	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	100.750	88.425	99.687	102.666	104.575	92.780
32	Seng plat	Lbr	64.000	64.000	49.178	64.000	64.000	46.350
33	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	58.266	48.950	66.360	51.650	51.240	42.150
34	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	65.656	55.208	56.406	56.562	59.905	51.381
35	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	77.500	68.333	80.000	87.500	79.260	65.850
36	JATI Papan	m3	34.965.000	23.425.950	19.225.000	17.900.000	23.325.000	19.266.666
37	JATI Balok/pesagen	m3	39.015.000	23.531.400	24.000.000	26.000.000	25.500.000	24.000.000
38	KAMPER Papan	m3	9.997.500	8.500.000	7.750.000	8.500.000	8.500.000	14.233.333
39	KAMPER Balok/pesagen	m3	8.182.500	8.500.000	7.350.000	8.500.000	8.500.000	8.966.666
40	Kruing Papan	m3	7.969.000	6.500.000	8.250.000	6.500.000	6.500.000	8.150.000
41	Kruing Balok	m3	7.787.500	7.000.000	7.671.000	6.500.000	6.500.000	7.000.000





No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
86	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	1.824	1.420	1.420	1.420	1.420	2.531
87	BATU POROS	m2	122.400	104.950	122.400	122.400	130.550	144.800
88	BATU TEMPEL HITAM	m2	124.500	91.000	80.000	80.000	100.800	122.333
89	GRANIT 40 x 40 cm	buah	20.019	20.019	20.019	20.019	37.506	25.568
90	GRANIT 30 x 30 cm	buah	26.019	26.019	26.019	26.019	33.506	117.346
91	Marmer	buah	475.000	475.000	475.000	475.000	486.350	370.000
92	BUIS BETON 30 cm - 100 cm	bh	89.500	80.720	77.000	77.000	80.850	71.000
93	Besi Beton Polos	kg	12.901	13.671	13.571	13.229	13.229	12.700
94	Besi Strip	kg	18.500	16.000	16.600	16.900	17.250	15.166
95	Baja Profil	kg	17.500	17.500	17.400	17.233	17.833	16.750
96	Kawat beton	kg	15.000	15.000	18.750	15.000	17.710	21.475
97	Kawat Nyamuk Nylon	m2	26.500	22.000	33.000	26.750	18.410	18.000
98	Kawat duri	m'	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
99	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	20.476	21.143	21.715	21.715	16.543	17.057
100	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	21.000	12.000	12.000	12.000	12.950	12.400
101	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	64.000	92.000	92.000	71.050	92.000	75.333
102	List Kayu Profil	m'	11.333	11.500	8.800	12.850	9.650	7.600
103	Gypsum tebal 9 mm	lbr	71.333	60.000	61.666	62.500	60.750	60.000
104	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	75.000	75.000	73.525	120.000	64.333	75.000
105	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	86.000	100.000	85.833	100.000	90.666	88.333
106	Plywood 4mm	lbr	66.000	58.333	68.000	75.725	64.720	63.200
107	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	88.425	79.708	100.105	84.375	78.256	79.062

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
108	Plywood 9 mm	lbr	111.200	102.500	118.333	138.300	110.200	105.000
109	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	169.200	172.500	165.000	170.000	161.800	161.000
110	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	207.000	141.000	207.000	207.000	164.750	160.666
111	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	7.000	5.675	6.882	7.200	10.100	3.200
112	Mortar Siap Pakai	kg	3.000	2.937	3.000	4.300	2.425	3.000
113	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.650	7.475	8.059	8.500	9.100	7.300
114	Batu granit	kg	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
115	Batu traso	kg	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980	33.990
116	Ubin abu-abu	bh	8.850	8.850	8.850	9.525	8.850	6.900
117	Paving Block Tebal 6 cm	m2	97.500	91.000	87.000	87.000	88.950	83.000
118	Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	96.650	95.000	85.000	85.000	100.050	81.666
119	Paving Block Tebal 8 Cm Natural	m2	147.833	112.300	104.375	146.250	101.600	111.750
120	Kawat diameter 4 mm	kg	23.000	25.666	22.333	28.500	17.000	18.500
121	Ramset	bh	1.050	1.050	1.050	1.050	2.125	108.525
122	Rooflight 90 x 180	lbr	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	89.500
123	Asbes gelombang	lbr	32.875	41.000	42.333	40.666	42.000	56.875
124	Paku pancing 6 x 23	kg	62.000	39.500	39.500	39.500	34.333	47.000
125	Bubung stel gelombang	lbr	48.000	48.000	48.000	48.000	54.000	42.409
126	Nok paten 92 cm	lbr	79.000	79.000	79.000	81.150	79.000	67.000
127	Genteng aspal	bh	31.692	31.692	31.692	68.596	90.696	31.692
128	Plastic aerotor	bh	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
129	Genteng metal	bh	6.118	6.118	6.118	6.118	27.709	6.118

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
130	Nok genteng aspal	bh	57.500	57.500	57.500	73.500	70.000	57.500
131	Nok genteng metal	bh	21.400	21.400	21.400	24.600	23.550	21.400
132	Nok standar 40 x 18	bh	28.300	28.300	28.300	50.250	47.650	28.300
133	Bilik Bambu	m2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	Kunci tanam antik	bh	117.000	116.000	146.000	111.250	156.566	106.333
135	Spring knip	bh	24.000	24.000	24.000	24.000	21.800	24.000
136	Door closer	set	140.000	135.000	148.750	142.450	149.950	158.100
137	Door holder	bh	21.000	21.000	21.000	36.050	50.250	21.000
138	Kunci lemari	set	16.800	16.800	19.700	18.100	15.650	17.800
139	Kaca buram 12 mm	m2	120.000	120.000	140.333	115.000	226.600	105.000
140	Kaca cermin 8 mm	m2	138.000	138.000	138.000	402.000	480.500	138.000
141	Kaca wireglased 5 mm	m2	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.063.800	1.978.000
142	Kaca patri 5 mm	m2	241.750	241.750	241.750	218.025	1.122.825	241.750
143	Teak Oil	ltr	62.000	62.000	62.000	62.000	45.600	73.750
144	Vernis	ltr	52.000	52.000	52.000	52.000	48.750	52.000
145	Menie A	Liter	37.625	41.250	25.500	44.000	30.000	28.000
146	Menie B	Liter	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500	60.900
147	Wood filler	kg	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
148	Woodstain	kg	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	123.750
149	Sanding	kg	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	73.425
150	Melamic	kg	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850
151	Urinoir	unit	1.659.500	2.629.500	1.811.350	3.044.750	1.840.700	3.259.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
152	Bak fiberglass	unit	2.833.000	2.833.000	1.427.750	1.832.750	1.575.300	2.833.000
153	Baja tulangan	kg	16.125	16.125	16.125	15.016	16.125	14.640
154	Bak cuci piring	unit	226.750	160.000	208.650	253.433	166.533	155.000
155	Waterdrain	bh	60.000	60.000	60.000	60.000	184.350	63.000
156	Cat Menie Kayu	Liter	40.230	48.130	37.862	54.325	35.290	36.260
157	Plamuur	kg	34.987	42.240	39.410	53.150	38.590	41.780
158	Ampelas	lbr	6.200	8.312	7.640	7.500	6.660	6.300
159	Cat Kayu Dasar	kg	77.666	50.600	57.966	51.000	58.350	64.000
160	Kuas	bh	10.650	11.200	13.800	11.300	12.600	10.900
161	Politur jadi	ltr	67.160	62.700	77.866	84.600	58.050	58.583
162	Kalkarium	kg	16.500	20.500	21.000	21.000	21.000	15.400
163	Kapur sirih	kg	19.000	21.500	19.000	19.000	19.000	14.083
164	Menie Besi	Liter	41.333	44.166	23.416	47.000	40.600	35.666
165	Pengencer	Kg	48.333	46.666	48.750	41.333	62.175	56.400
166	Residu	Liter	51.533	62.300	59.200	66.300	46.200	46.300
167	Kaca Polos 3 mm	m2	116.750	106.250	112.940	108.750	103.640	96.250
168	Kaca Polos 5 mm	m2	152.500	148.333	163.140	176.433	154.125	146.250
169	Kunci tanam	bh	94.500	100.333	134.666	129.450	109.000	84.600
170	Kunci tanam KM	bh	56.600	56.600	81.650	65.750	50.500	56.600
171	Kunci tanam biasa	bh	119.666	168.000	160.500	147.950	108.600	115.666
172	Engsel dan Grendel Angin	bh	32.750	33.750	50.075	55.350	33.900	33.800
173	Engsel dan Grendel Kupu-kupu biasa	bh	21.000	15.333	24.800	21.700	22.860	17.400

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
174	Engsel dan Grendel Nylon kupu-kupu	bh	25.000	24.666	20.750	33.000	17.500	20.400
175	Kait Angin	bh	14.000	15.250	13.380	13.775	12.040	12.400
176	Door Stop	bh	22.900	16.666	26.500	44.275	24.600	19.700
177	Closet duduk	Unit	1.564.250	1.170.312	841.580	1.514.937	1.229.612	1.203.125
178	Closet Jongkok	Unit	281.300	233.375	248.300	285.725	217.640	179.600
179	Seal tape	bh	5.666	6.108	4.833	8.444	5.366	4.533
180	Floor drain	Unit	23.450	27.562	19.562	27.366	24.250	16.625
181	Paku biasa 2" - 5"	kg	23.800	19.333	23.620	21.450	20.416	18.800
182	Paku sekrup	kg	33.875	38.666	44.020	46.333	35.448	37.800
183	LEM KAYU	kg	21.187	18.262	22.150	23.512	19.570	17.600
184	Tali Ijuk	kg	7.777	6.777	8.183	7.377	8.066	6.933
185	Rel Pintu sorong	set	199.000	224.500	199.000	285.450	223.100	199.000
186	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	35.500	36.500	41.000	31.000	41.250	34.300
187	Pintu gulung besi	m2	320.000	347.500	353.200	409.750	423.000	313.333
188	Rolling door Almunium	m2	477.500	337.500	425.000	410.900	485.300	310.000
189	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	209.500	173.500	198.000	222.000	184.975	185.600
190	Kawat jaring	lbr	17.000	26.000	22.100	19.600	17.000	17.333
191	Minyak Beton & bekisting	ltr	24.600	27.300	42.300	24.600	20.700	19.400
192	Pintu Lipat Besi	m2	470.000	470.000	470.000	901.000	490.300	440.000
193	Sunscreen Alluminium	m2	398.000	398.000	398.000	398.000	396.300	368.666
194	Alluminium Foil	m2	11.500	14.000	27.500	17.346	15.300	11.833
195	Soda api	kg	20.750	16.000	19.075	15.000	18.120	15.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
196	Sabun	kg	18.000	19.333	15.033	16.000	19.850	15.750
197	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
198	Solar (Industri)	ltr	18.983	15.650	20.262	19.575	15.983	17.840
199	Vynil 30x30 cm	bh	16.000	16.000	183.000	12.700	15.272	12.733
200	Bak Teraso	Unit	640.000	640.000	640.000	680.750	640.000	640.000
201	Bathtub	Unit	6.300.000	6.300.000	6.300.000	3.788.250	6.300.000	6.300.000
202	Wastafel	Unit	404.000	430.000	358.750	442.250	312.125	540.000
203	Screening	kg	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
204	Semen Grout	kg	4.975	6.250	4.425	6.250	6.250	6.250
205	Papan Cor	m3	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
206	Besi baja IWF	kg	17.800	19.750	17.550	16.600	16.600	16.600
207	Profil alluminium	m	43.000	81.000	42.000	42.000	83.050	42.000
208	Sealant	tube	32.000	36.500	28.000	28.000	33.800	28.000
209	Alluminium strip	m	11.600	8.300	11.600	11.600	27.750	11.600
210	Pintu alluminium	m	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000	109.653
211	Profil kaca	m	79.000	42.000	43.400	79.000	47.000	79.000
212	HB-20	buah	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
213	HB-15	buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
214	HB-10	buah	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
215	Bata Rooster	buah	12.050	12.400	11.300	13.633	11.875	13.850
216	Bata Terawang/Berongga	buah	8.250	8.250	8.250	12.475	8.250	8.250
217	Karpet	m2	24.000	24.000	24.000	24.000	26.850	36.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KABUPATEN SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
218	Underlayer	m2	9.200	9.200	9.200	46.250	9.200	9.200
219	Parquet	m2	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000	257.000
220	Floor Hardener	kg	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

**DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT**

**SUMBER DATA : PASARAN BEBAS**  
**D A E R A H : KAB. DEMAK, KOTA SEMARANG, KOTA KENDAL, KOTA SALATIGA, KAB. GROBOGAN, KAB. SEMARANG**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MANDOR	OH	123.585	123.585	134.000	130.000	145.000	110.000
2	KEPALA TUKANG	OH	108.980	108.980	129.000	120.000	155.000	120.000
3	TUKANG	OH	101.249	120.624	130.000	127.500	142.500	125.000
4	TUKANG BATU	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
5	TUKANG BESI	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
6	TUKANG KAYU	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
7	TUKANG CAT	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
8	TUKANG PIPA	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
9	TUKANG LAS BIASA	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
10	PEKERJA	OH	84.263	84.263	120.000	100.000	120.000	95.000
11	OPERATOR TERLATIH	OH	108.980	108.980	120.000	115.000	260.000	175.000
12	PEMBANTU OPERATOR	OH	104.486	104.486	100.000	100.000	135.000	95.000
13	TUKANG ALUMUNIUM	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
14	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	101.249	101.249	120.000	115.000	145.000	110.000
15	Dump Truck	Jam	327.400	327.400	327.400	327.400	319.866	327.400
16	Truk Tanki Air	Jam	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	505.000	505.000	505.000	708.750	505.000
18	Motor Grader	Jam	366.711	366.711	366.711	366.711	427.341	366.711
19	Wheel Loader	Jam	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200
20	Excavator	Jam	374.227	374.227	374.227	374.227	472.218	374.227

No.	Uraian	Satuan	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG	KOTA KENDAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
21	Flat Bed Truck	jam	307.550	307.550	307.550	307.550	307.550	307.550
22	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	237.998	237.998	237.998	237.998	237.998	237.998
24	Pile Driver / Hammer	jam	99.200	99.200	99.200	99.200	117.266	99.200
25	A M P	Jam	5.876.900	5.876.900	5.876.900	5.876.900	5.876.900	5.876.900
26	Asphalt Finisher	Jam	441.250	441.250	441.250	441.250	495.000	441.250
27	Concrete Vibrator	Jam	43.832	43.832	43.832	43.832	49.588	43.832
28	Compressor	Jam	120.000	120.000	120.000	120.000	141.833	120.000
29	Concrete Mixer	Jam	72.250	72.250	72.250	72.250	79.700	72.250
30	Concrete Cutter	jam	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
31	Stamper	Jam	49.350	36.373	49.350	49.350	44.566	49.350
32	Mesin Las	jam	539.673	791.500	791.500	791.500	791.500	1.042.000
33	Tukang Vibrator	OH	120.624	120.624	130.000	127.500	142.500	125.000
34	Tukang Ereksi	OH	120.624	120.624	130.000	127.500	142.500	125.000
35	Jack Hammer	Jam	47.650	47.650	47.650	47.650	48.533	47.650
36	Tandem Roller	Jam	263.000	263.000	263.000	263.000	331.833	263.000
37	Batching Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
38	Truck Mixer	Jam	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050
39	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200
40	Asp. Distributor	Jam	253.650	253.650	253.650	253.650	271.533	253.650
41	Concrete pump	Jam	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
42	Welding set	Jam	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
43	Chainsaw	Jam	55.100	40.900	55.100	55.100	56.800	55.100





**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

**:** PASARAN BEBAS  
**:** KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	215.391	267.125	212.850	196.541	238.208
2	Batu Belah	m3	224.263	264.584	255.591	244.163	220.644
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	296.000	333.600	293.250	286.000	293.200
4	Koral	m3	266.666	325.000	250.000	300.000	350.000
5	Kerikil	m3	296.000	280.333	303.666	261.733	263.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	346.000	346.000	346.000	346.000	341.333
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	332.000	332.000	332.000	332.000	342.666
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	331.000	331.000	331.000	331.000	334.666
9	Bata merah	Buah	825	913	892	792	891
10	Koral Beton (m3)	m3	287.666	292.000	296.000	295.550	297.200
11	PASIR Urug	m3	231.055	241.018	235.633	232.016	247.111
12	PASIR Pasang	m3	272.347	318.733	276.926	280.047	298.752
13	Pasir Beton	m3	349.230	416.158	386.975	307.308	313.616
14	PASIR Beton	kg	291	366	352	250	267
15	KAPUR Pasang	m3	253.162	234.650	234.650	234.650	229.533
16	Semen Merah	m3	85.000	86.600	90.833	117.500	43.000
17	Semen Portland	kg	1.268	1.300	1.343	1.321	1.309
18	Semen warna	kg	18.626	14.790	14.060	13.190	14.720

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	SIRAP	buah	2.710	2.710	2.710	2.230	2.710
20	Genteng Beton Warna standard	bh	13.300	10.666	11.750	16.433	11.000
21	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.800	1.850	1.875	1.730	1.900
22	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	1.800	1.800	1.800	2.200	1.800
23	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	4.800	7.400	4.800	7.433	4.800
24	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.900	4.900	4.900	5.050	4.900
25	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	79.380	76.980	75.780	88.380	81.816
26	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	102.000	90.250	88.500	106.875	98.400
27	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	48.500	45.000	45.000	52.400	50.000
28	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.500	59.000	59.000	68.250	67.000
29	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	81.000	63.750	65.666	77.625	69.800
30	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	89.000	69.500	72.666	90.460	82.250
31	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	93.575	80.500	81.750	101.600	89.600
32	Seng plat	Lbr	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
33	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	56.450	55.450	51.160	50.160	50.320
34	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	58.906	57.906	58.805	54.725	54.250
35	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	70.000	69.250	68.000	66.200	68.000
36	JATI Papan	m3	17.900.000	17.900.000	27.320.000	19.852.000	17.900.000
37	JATI Balok/pesagen	m3	26.000.000	25.500.000	31.425.500	21.806.666	26.000.000
38	KAMPER Papan	m3	8.500.000	8.500.000	9.492.500	10.430.000	8.500.000
39	KAMPER Balok/pesagen	m3	8.500.000	8.500.000	9.492.500	9.915.000	8.500.000
40	Kruing Papan	m3	6.500.000	6.500.000	8.454.733	8.657.500	6.500.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	Kruing Balok	m3	6.500.000	6.500.000	7.182.100	7.885.000	6.500.000
42	MERANTI Papan	m3	4.450.000	4.450.000	5.975.000	5.175.000	4.450.000
43	LANAN Balok/pesagen	m3	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.178.000	4.856.000
44	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	36.000	36.000	36.000	34.000	36.000
45	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	13.227	14.427	13.523	16.023	15.856
46	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	11.409	24.659	11.134	7.231	19.318
47	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	5.900	5.358	8.850
48	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	28.600	28.600	17.675	15.458	28.600
49	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	7.800	5.075	8.850
50	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	7.619	6.309	7.619	6.559	7.619
51	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	7.879	7.879	7.879	6.539	7.879
52	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 40 X 40 cm	bh	8.925	8.850	8.850	7.458	8.850
53	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 40 X 40 cm	bh	43.300	43.300	43.300	25.797	43.300
54	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 30 X 30 cm	bh	23.600	23.600	16.300	13.906	23.600
55	Ubin Teralux Marmer 40 X 40 cm	bh	67.800	67.800	67.800	57.900	67.800
56	Ubin teralux 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	23.500	37.000
57	Ubin teralux marmer 60 X 60 cm	bh	135.600	135.600	135.600	102.800	135.600
58	Ubin teralux marmer 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	32.000	37.000
59	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 30	bh	7.050	7.050	7.050	6.525	7.050
60	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 40	bh	9.300	9.300	9.300	7.900	9.300
61	TEGEL PLINT PC warna 10 x 30 cm	bh	9.400	9.400	9.400	7.950	9.400
62	TEGEL PLINT PC warna 10 X 40 cm	m	31.250	31.250	31.250	19.625	31.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
63	Plint ubin teraso ukuran 10 x 30cm	bh	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
64	Plint ubin teraso ukuran 10 x 40cm	bh	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
65	Plint ubin granit ukuran 10 x 40cm	bh	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
66	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm	bh	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
68	plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm	bh	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69	Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	Teraso cor	m3	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
71	Ubin Keramik	bh	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	Keramik 10 x 20 cm	bh	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
73	Keramik 10 x 10 cm	bh	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74	Plint Keramik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
75	Plint internal cove 5 x 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
76	Keramik artistik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
77	Keramik artistik 20 x 20 cm	bh	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	Paku 12 cm	kg	22.000	22.000	22.000	18.900	22.000
79	Bata pelapis	bh	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
80	Wallpaper	m'	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
81	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	6.000	6.000	6.000	24.000	6.000
82	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	702	702	702	702	702
83	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.064	2.449	2.449	2.064	2.449
84	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.234	2.000	2.100	2.325	2.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
85	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	64.400	64.400	64.400	64.400	35.420
86	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
87	BATU POROS	m2	122.400	122.400	122.400	118.700	122.400
88	BATU TEMPEL HITAM	m2	80.000	127.500	98.590	103.100	80.000
89	GRANIT 40 x 40 cm	buah	20.019	26.259	27.229	20.019	20.019
90	GRANIT 30 x 30 cm	buah	26.019	26.019	26.019	26.019	26.019
91	Marmer	buah	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
92	BUIS BETON A~ 30 cm - 100 cm	bh	86.750	84.400	87.600	85.820	82.800
93	Besi Beton Polos	kg	12.966	14.333	13.000	13.033	13.333
94	Besi Strip	kg	15.250	16.000	19.000	16.500	16.000
95	Baja Profil	kg	17.500	17.500	17.500	17.666	17.000
96	Kawat beton	kg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
97	Kawat Nyamuk Nylon	m2	22.000	22.000	22.000	22.400	22.000
98	Kawat duri	m'	7.400	7.200	7.200	13.600	7.200
99	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	20.357	23.686	21.143	18.382	21.486
100	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.000	26.000	12.000	12.250	12.000
101	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	92.000	106.000	92.000	65.000	92.000
102	List Kayu Profil	m'	9.000	9.000	9.500	7.600	9.000
103	Gypsum tebal 9 mm	lbr	60.000	60.000	59.000	71.200	60.000
104	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	75.000	71.666	75.000	75.000	75.000
105	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	100.000	100.000	90.000	83.000	100.000
106	Plywood 4mm	lbr	53.000	58.000	59.800	58.750	56.600

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
107	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	76.281	78.031	77.825	79.025	77.250
108	Plywood 9 mm	lbr	95.000	107.500	112.500	117.500	107.500
109	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	235.000	177.500	155.000	188.500	177.500
110	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	207.000	207.000	142.875	161.000	207.000
111	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	6.100	-	10.000	7.500	-
112	Mortar Siap Pakai	kg	3.000	3.000	2.850	2.750	3.000
113	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.867	7.867	9.650	8.578	7.677
114	Batu granit	kg	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
115	Batu traso	kg	7.980	7.980	7.980	7.980	7.980
116	Ubin abu-abu	bh	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
117	Paving Block Tebal 6 cm	m2	87.000	141.000	88.500	79.500	87.000
118	Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	85.000	140.000	95.000	92.500	85.000
119	Paving Block Tebal 8 Cm Natural	m2	98.900	118.583	113.960	95.416	112.583
120	Kawat diameter 4 mm	kg	22.000	21.500	25.333	24.250	18.500
121	Ramset	bh	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
122	Rooflight 90 x 180	lbr	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
123	Asbes gelombang	lbr	32.500	32.875	61.625	32.625	46.000
124	Paku pancing 6 x 23	kg	62.000	39.500	39.500	41.500	47.000
125	Bubung stel gelombang	lbr	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
126	Nok paten 92 cm	lbr	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
127	Genteng aspal	bh	31.692	31.692	31.692	31.692	31.692
128	Plastic aerotor	bh	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
129	Genteng metal	bh	6.118	6.118	23.059	6.118	6.118
130	Nok genteng aspal	bh	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
131	Nok genteng metal	bh	21.400	21.400	21.400	20.700	21.400
132	Nok standar 40 x 18	bh	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
133	Bilik Bambu	m2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	Kunci tanam antik	bh	146.750	159.000	124.500	158.500	126.500
135	Spring knip	bh	24.000	24.000	24.000	24.500	24.000
136	Door closer	set	135.000	135.000	186.500	192.500	135.000
137	Door holder	bh	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
138	Kunci lemari	set	20.875	16.800	16.800	18.700	16.800
139	Kaca buram 12 mm	m2	120.000	188.000	120.000	150.150	120.000
140	Kaca cermin 8 mm	m2	138.000	138.000	138.000	156.500	138.000
141	Kaca wireglassed 5 mm	m2	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.089.000	1.978.000
142	Kaca patri 5 mm	m2	241.750	241.750	241.750	241.750	241.750
143	Teak Oil	ltr	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
144	Vernis	ltr	52.000	52.000	40.000	38.500	52.000
145	Menie A	Liter	35.000	39.250	32.750	38.340	35.000
146	Menie B	Liter	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
147	Wood filler	kg	73.800	73.800	73.800	73.800	73.800
148	Woodstain	kg	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
149	Sanding	kg	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
150	Melamic	kg	56.850	56.850	56.850	56.850	56.850

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
151	Urinoir	unit	2.287.300	3.259.000	2.229.500	2.196.000	3.259.000
152	Bak fiberglass	unit	1.646.725	2.833.000	1.601.500	1.516.500	2.833.000
153	Baja tulangan	kg	16.125	16.125	16.125	16.125	15.046
154	Bak cuci piring	unit	240.700	142.500	175.000	177.500	160.000
155	Waterdrain	bh	36.575	60.000	60.000	60.000	60.000
156	Cat Menie Kayu	Liter	40.162	44.412	38.730	42.470	43.260
157	Plamuur	kg	39.150	43.487	40.990	32.750	45.380
158	Ampelas	lbr	6.333	8.750	8.800	8.125	8.600
159	Cat Kayu Dasar	kg	47.000	68.200	42.400	57.375	63.333
160	Kuas	bh	12.533	12.800	11.800	12.600	13.400
161	Politur jadi	ltr	58.700	69.360	57.200	52.560	56.900
162	Kalkarium	kg	19.666	20.500	23.666	12.600	20.666
163	Kapur sirih	kg	20.333	20.500	20.500	11.875	19.666
164	Menie Besi	Liter	42.250	41.200	38.383	38.000	38.666
165	Pengencer	Kg	40.750	45.400	42.000	40.750	51.000
166	Residu	Liter	44.200	52.600	64.800	47.866	46.733
167	Kaca Polos 3 mm	m2	116.250	143.500	107.500	110.500	115.000
168	Kaca Polos 5 mm	m2	160.000	198.750	145.000	144.400	160.000
169	Kunci tanam	bh	109.740	92.000	94.000	95.400	97.800
170	Kunci tanam KM	bh	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
171	Kunci tanam biasa	bh	159.350	146.000	118.000	124.500	146.000
172	Engsel dan Grendel Angin	bh	30.262	29.500	28.600	28.075	27.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
173	Engsel dan Grendel Kupu-kupu biasa	bh	16.825	20.750	16.250	13.525	16.600
174	Engsel dan Grendel Nylon kupu-kupu	bh	30.325	26.666	22.500	20.875	28.800
175	Kait Angin	bh	15.333	15.000	12.200	11.000	14.400
176	Door Stop	bh	18.000	21.750	19.400	19.666	17.400
177	Closet duduk	Unit	1.236.250	1.096.562	1.399.062	1.111.250	1.052.500
178	Closet Jongkok	Unit	215.800	220.875	260.375	262.200	234.600
179	Seal tape	bh	5.083	6.333	6.266	4.366	5.133
180	Floor drain	Unit	26.790	21.937	21.050	22.087	18.500
181	Paku biasa 2" - 5"	kg	20.840	20.250	20.250	19.400	19.600
182	Paku sekrup	kg	42.120	32.500	35.500	34.800	39.200
183	LEM KAYU	kg	19.150	19.937	19.950	18.870	19.100
184	Tali Ijuk	kg	10.136	6.333	6.333	6.266	7.533
185	Rel Pintu sorong	set	199.000	199.000	220.100	167.000	199.000
186	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	34.666	35.333	29.300	38.666	34.500
187	Pintu gulung besi	m2	320.000	320.000	369.700	310.000	320.000
188	Rolling door Aluminium	m2	350.000	350.000	375.000	400.000	350.000
189	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	203.000	222.250	184.800	197.250	205.600
190	Kawat jaring	lbr	23.500	25.333	30.000	23.500	23.250
191	Minyak Beton & bekisting	ltr	24.600	22.300	24.600	17.850	23.066
192	Pintu Lipat Besi	m2	470.000	470.000	462.500	425.000	470.000
193	Sunscreen Aluminium	m2	398.000	398.000	398.000	449.000	398.000
194	Aluminium Foil	m2	14.000	14.000	17.093	14.000	14.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. BLORA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
195	Soda api	kg	18.000	18.500	20.800	21.400	17.200
196	Sabun	kg	18.750	19.250	14.750	17.500	18.600
197	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.000	2.500
198	Solar (Industri)	ltr	19.575	19.575	19.575	15.350	20.400
199	Vynil 30x30 cm	bh	16.000	16.000	16.000	15.500	16.000
200	Bak Teraso	Unit	640.000	640.000	640.000	465.000	640.000
201	Bathtub	Unit	6.300.000	6.300.000	6.300.000	4.025.000	6.300.000
202	Wastafel	Unit	405.000	281.666	358.750	263.666	385.000
203	Screening	kg	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
204	Semen Grout	kg	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
205	Papan Cor	m3	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
206	Besi baja IWF	kg	23.600	16.600	16.600	17.300	16.600
207	Profil alluminium	m	42.000	42.000	73.500	42.000	42.000
208	Sealant	tube	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
209	Alluminium strip	m	11.600	11.600	23.300	11.600	11.600
210	Pintu alluminium	m	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
211	Profil kaca	m	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
212	HB-20	buah	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
213	HB-15	buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
214	HB-10	buah	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
215	Bata Rooster	buah	10.925	11.425	12.050	9.040	12.080
216	Bata Terawang/Berongga	buah	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
217	Karpet	m2	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
218	Underlayer	m2	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
219	Parquet	m2	282.000	282.000	282.000	282.000	282.000
220	Floor Hardener	kg	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250

## DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS**  
**: KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MANDOR	OH	127.000	100.000	123.585	123.585	123.585
2	KEPALA TUKANG	OH	115.000	120.000	108.980	108.980	108.980
3	TUKANG	OH	104.000	110.000	120.624	120.624	120.624
4	TUKANG BATU	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
5	TUKANG BESI	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
6	TUKANG KAYU	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
7	TUKANG CAT	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
8	TUKANG PIPA	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
9	TUKANG LAS BIASA	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
10	PEKERJA	OH	92.500	100.000	84.263	84.263	84.263
11	OPERATOR TERLATIH	OH	138.500	112.000	108.980	108.980	108.980
12	PEMBANTU OPERATOR	OH	98.500	100.000	104.486	104.486	104.486
13	TUKANG ALUMUNIUM	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
14	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	104.000	110.000	101.249	101.249	101.249
15	Dump Truck	Jam	327.400	327.400	327.400	327.400	327.400
16	Truk Tanki Air	Jam	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	505.000	505.000	505.000	505.000
18	Motor Grader	Jam	366.711	366.711	366.711	366.711	366.711
19	Wheel Loader	Jam	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200
20	Excavator	Jam	374.227	374.227	374.227	374.227	374.227

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	KAB. PATI
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
21	Flat Bed Truck	jam	307.550	307.550	307.550	307.550	307.550
22	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
23	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	237.998	237.998	237.998	237.998	237.998
24	Pile Driver / Hammer	jam	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
25	A M P	Jam	5.876.900	5.876.900	5.876.900	5.876.900	5.876.900
26	Asphalt Finisher	Jam	441.250	441.250	441.250	441.250	441.250
27	Concrete Vibrator	Jam	43.832	43.832	43.832	43.832	43.832
28	Compressor	Jam	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
29	Concrete Mixer	Jam	72.250	72.250	72.250	72.250	72.250
30	Concrete Cutter	jam	46.550	46.550	46.550	46.550	46.550
31	Stamper	Jam	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
32	Mesin Las	jam	539.673	539.673	791.500	791.500	1.042.000
33	Tukang Vibrator	OH	122.000	125.000	120.624	120.624	140.000
34	Tukang Ereksi	OH	122.000	125.000	120.624	120.624	140.000
35	Jack Hammer	Jam	47.650	47.650	47.650	47.650	47.650
36	Tandem Roller	Jam	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000
37	Batching Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
38	Truck Mixer	Jam	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050
39	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200
40	Asp. Distributor	Jam	253.650	253.650	253.650	253.650	253.650
41	Concrete pump	Jam	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
42	Welding set	Jam	272.500	272.500	272.500	272.500	272.500
43	Chainsaw	Jam	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
44	Rock Drill Breaker	Jam	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)
45	Cold milling	Jam	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
46	Sheepfoot Roller	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
47	Mini Excavator	Jam	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550
48	Mesin pemotong rumput	Hari	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
49	CRANE ON TRACK 75-100 TON	JAM	720.400	720.400	720.400	720.400	720.400
50	Truck Crane 3 Ton	Jam	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
51	Track Loader	Jam	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH SURAKARTA**

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

**SUMBER DATA** : PASARAN BEBAS  
**D A E R A H** : KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	243.083	224.812	210.850	210.708	238.491	232.750	238.450
2	Batu Belah	m3	240.135	205.023	223.606	237.356	254.405	252.734	249.828
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	304.000	269.000	286.000	283.300	284.500	276.250	327.500
4	Koral	m3	350.000	350.000	275.000	350.000	350.000	300.000	350.000
5	Kerikil	m3	329.533	248.000	298.000	260.250	260.400	250.500	303.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	346.000	269.843	344.000	346.000	346.000	346.000	346.000
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	332.000	272.226	344.000	332.000	332.000	332.000	332.000
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	331.000	331.000	333.333	331.000	331.000	331.000	331.000
9	Bata merah	Buah	851	870	749	775	757	799	792
10	Koral Beton (m3)	m3	316.500	219.000	312.000	304.333	304.333	304.333	310.750
11	PASIR Urug	m3	226.155	197.555	222.722	169.541	208.355	214.216	226.055
12	PASIR Pasang	m3	309.046	252.272	497.022	235.833	293.819	278.019	293.825
13	Pasir Beton	m3	328.490	266.616	296.212	284.462	295.662	288.629	300.498
14	PASIR Beton	kg	305	202	239	218	225	239	276
15	KAPUR Pasang	m3	242.100	234.650	232.333	239.766	234.650	202.325	234.650
16	Semen Merah	m3	100.000	96.583	99.750	85.000	85.000	85.000	51.000
17	Semen Portland	kg	1.339	1.260	1.303	1.289	1.277	1.285	1.285
18	Semen warna	kg	14.526	13.290	14.860	15.860	14.440	17.126	15.193

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
19	SIRAP	buah	2.710	2.710	2.355	2.710	2.710	2.710	7.505
20	Genteng Beton Warna standard	bh	10.016	11.750	12.044	11.750	11.750	11.750	9.166
21	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.900	1.600	1.661	1.700	1.875	1.925	2.225
22	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	1.800	3.622	2.350	1.800	1.800	2.650	3.025
23	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	7.400	4.800	5.425	6.650	4.800	6.650	4.800
24	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m <sup>2</sup>	bh	4.900	4.900	6.175	4.900	4.900	4.900	5.350
25	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	103.200	82.975	88.425	96.950	89.633	80.975	88.550
26	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	127.555	100.158	114.366	124.000	90.500	98.000	99.500
27	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000	48.166	50.000	50.000	45.000	46.666	49.766
28	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	69.500	65.540	69.000	71.966	64.000	70.225	66.000
29	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	76.375	75.320	73.875	74.250	74.250	75.666	79.000
30	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	91.450	84.000	86.000	82.000	84.500	86.000	87.500
31	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	97.762	93.624	96.583	95.000	100.750	97.666	102.340
32	Seng plat	Lbr	64.000	64.000	47.000	64.000	64.000	64.000	64.000
33	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	44.733	50.400	47.450	49.950	58.950	43.160	56.560
34	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	67.708	55.312	55.656	63.656	61.406	54.125	59.406
35	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	65.466	69.000	72.250	67.500	76.875	71.666	65.900
36	JATI Papan	m <sup>3</sup>	31.589.850	20.429.875	16.700.000	15.400.000	17.900.000	15.400.000	17.900.000
37	JATI Balok/pesagen	m <sup>3</sup>	30.347.050	24.479.875	26.413.000	19.975.000	26.000.000	19.975.000	26.000.000
38	KAMPER Papan	m <sup>3</sup>	8.904.700	11.137.925	18.142.500	10.000.000	8.500.000	10.000.000	8.500.000
39	KAMPER Balok/pesagen	m <sup>3</sup>	8.500.000	10.755.262	10.013.000	10.000.000	8.500.000	10.000.000	8.500.000
40	Kruing Papan	m <sup>3</sup>	6.500.000	7.841.950	6.150.000	7.950.000	6.500.000	7.950.000	6.500.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
41	Kruing Balok	m3	6.500.000	7.459.150	6.000.000	7.950.000	6.500.000	7.950.000	6.500.000
42	MERANTI Papan	m3	4.450.000	6.051.625	4.550.000	6.164.000	4.450.000	6.164.000	4.450.000
43	LANAN Balok/pesagen	m3	4.856.000	4.856.000	4.809.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000	4.856.000
44	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	36.000	36.000	27.500	36.000	36.000	36.000	33.000
45	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	18.069	16.712	16.227	18.427	14.689	17.158	16.327
46	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	19.318	9.162	11.659	19.318	11.017	19.318	14.659
47	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	8.850	5.325	6.175	8.850	4.904	8.850	9.175
48	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	18.750	12.467	16.350	28.600	28.600	28.600	16.950
49	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	8.850	5.565	6.275	8.850	8.850	8.850	8.850
50	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	7.619	7.619	7.609	7.619	5.939	7.619	6.309
51	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	7.879	7.879	7.869	7.879	7.879	7.879	7.626
52	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 40 X 40 cm	bh	9.616	8.830	8.925	8.925	8.925	8.925	8.850
53	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 40 X 40 cm	bh	27.150	43.300	27.450	43.300	43.300	43.300	25.858
54	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 30 X 30 cm	bh	13.800	14.080	14.750	23.600	23.600	23.600	13.487
55	Ubin Teralux Marmer 40 X 40 cm	bh	56.400	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	61.900
56	Ubin teralux 30 X 30 cm	bh	40.700	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	26.250
57	Ubin teralux marmer 60 X 60 cm	bh	122.200	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	132.800
58	Ubin teralux marmer 30 X 30 cm	bh	41.850	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	34.250
59	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 30	bh	7.050	7.050	5.825	7.050	7.050	7.050	8.775
60	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 40	bh	9.300	9.300	6.600	9.300	9.300	9.300	12.650
61	TEGEL PLINT PC warna 10 x 30 cm	bh	9.400	9.400	6.650	9.400	7.550	9.400	9.400
62	TEGEL PLINT PC warna 10 X 40 cm	m	31.250	31.250	31.250	31.250	18.875	31.250	31.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
63	Plint ubin teraso ukuran 10 x 30cm	bh	7.800	7.800	4.900	7.800	7.800	7.800	7.800
64	Plint ubin teraso ukuran 10 x 40cm	bh	10.300	10.300	6.275	10.300	10.300	10.300	10.300
65	Plint ubin granit ukuran 10 x 40cm	bh	19.200	19.200	20.850	19.200	24.150	19.200	22.100
66	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	38.750	10.000	10.000	10.000	15.000
67	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm	bh	7.500	7.500	18.000	7.500	7.500	7.500	11.450
68	plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm	bh	15.000	15.000	36.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69	Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	35.000	10.000	10.000	10.000	12.500
70	Teraso cor	m3	31.825	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	455.200
71	Ubin Keramik	bh	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.812
72	Keramik 10 x 20 cm	bh	1.400	1.224	3.642	1.400	1.400	1.400	1.498
73	Keramik 10 x 10 cm	bh	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74	Plint Keramik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	5.225	4.800	4.800	4.800	4.800
75	Plint internal cove 5 x 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	11.900
76	Keramik artistik 5 x 20 cm	bh	6.025	4.800	5.050	6.195	4.800	6.195	5.582
77	Keramik artistik 20 x 20 cm	bh	2.000	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
78	Paku 12 cm	kg	22.000	22.000	18.500	22.000	22.000	22.000	23.000
79	Bata pelapis	bh	1.650	1.650	1.950	1.650	1.650	1.650	2.325
80	Wallpaper	m'	21.600	21.600	53.800	46.050	39.650	46.050	40.650
81	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
82	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	702	702	702	702	702	702	702
83	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.449	2.449	2.448	2.449	2.449	2.724	2.449
84	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	3.662	2.980	2.307	2.200	2.000	2.200	2.031

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
85	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	64.400	64.400	89.700	64.400	64.400	64.400	64.400
86	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	1.420	1.420	3.360	1.420	1.420	1.420	1.420
87	BATU POROS	m2	122.400	122.400	157.200	122.400	122.400	122.400	122.400
88	BATU TEMPEL HITAM	m2	80.000	80.000	139.000	80.000	57.500	80.000	80.000
89	GRANIT 40 x 40 cm	buah	21.184	20.019	33.339	32.322	33.834	32.322	20.019
90	GRANIT 30 x 30 cm	buah	31.109	23.109	26.009	26.019	26.019	26.019	26.019
91	Marmer	buah	732.850	475.000	314.000	475.000	475.000	475.000	317.450
92	BUIS BETON 30 cm - 100 cm	bh	68.500	83.750	79.000	77.000	81.000	85.666	77.460
93	Besi Beton Polos	kg	13.540	13.000	13.500	12.833	12.675	12.948	12.615
94	Besi Strip	kg	16.000	16.000	15.350	16.000	19.300	16.000	16.600
95	Baja Profil	kg	18.900	16.666	17.733	17.500	16.333	17.500	20.000
96	Kawat beton	kg	20.000	15.000	18.500	15.000	15.000	15.000	19.000
97	Kawat Nyamuk Nylon	m2	26.500	22.000	22.500	21.500	22.000	23.500	36.000
98	Kawat duri	m'	7.833	27.207	7.200	11.850	12.368	12.600	7.200
99	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	21.715	21.715	19.286	22.143	19.607	22.143	19.686
100	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.000	12.000	12.000	41.000	12.000	41.000	26.333
101	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	92.000	92.000	87.500	145.000	92.000	145.000	81.000
102	List Kayu Profil	m'	9.000	9.000	9.000	10.750	9.000	10.750	16.000
103	Gypsum tebal 9 mm	lbr	55.000	60.000	60.500	60.000	73.750	60.000	63.500
104	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	66.450	64.000	59.000	60.000	75.000	75.000	62.500
105	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	100.000	96.750	101.000	100.000	100.000	105.000	115.000
106	Plywood 4mm	lbr	59.000	66.500	56.500	54.000	67.600	64.500	77.750



No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
129	Genteng metal	bh	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118	6.118
130	Nok genteng aspal	bh	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	71.566
131	Nok genteng metal	bh	21.400	21.400	20.500	21.400	21.400	21.400	34.700
132	Nok standar 40 x 18	bh	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
133	Bilik Bambu	m2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	20.150
134	Kunci tanam antik	bh	108.500	117.000	108.000	117.000	121.333	117.000	150.375
135	Spring knip	bh	24.000	24.000	19.500	24.500	24.000	23.200	24.000
136	Door closer	set	135.000	135.000	149.400	217.500	135.000	209.800	242.500
137	Door holder	bh	21.000	21.000	17.833	21.000	21.000	21.000	73.150
138	Kunci lemari	set	16.800	16.800	13.000	16.800	16.800	16.800	22.400
139	Kaca buram 12 mm	m2	120.000	116.650	117.500	120.000	120.000	120.000	143.000
140	Kaca cermin 8 mm	m2	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	289.000
141	Kaca wireglassed 5 mm	m2	1.978.000	1.978.000	1.913.500	1.978.000	1.978.000	1.047.000	1.056.000
142	Kaca patri 5 mm	m2	241.750	241.750	230.750	241.750	241.750	241.750	1.495.875
143	Teak Oil	ltr	62.000	62.000	71.875	62.000	62.000	62.000	62.000
144	Vernis	ltr	52.000	52.000	67.600	56.000	52.000	54.750	52.000
145	Menie A	Liter	34.000	35.585	35.095	35.750	32.000	35.220	32.750
146	Menie B	Liter	54.500	41.750	55.350	54.500	54.500	54.500	54.500
147	Wood filler	kg	73.800	73.800	60.800	61.900	48.550	61.200	59.900
148	Woodstain	kg	93.000	93.000	127.750	93.000	93.000	93.000	93.000
149	Sanding	kg	78.000	78.000	112.050	78.000	78.000	78.000	78.000
150	Melamic	kg	56.850	56.850	54.275	56.850	56.850	56.850	56.850

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
151	Urinoir	unit	3.259.000	2.547.500	3.109.000	2.529.500	3.259.000	2.529.500	3.054.500
152	Bak fiberglass	unit	2.833.000	2.741.500	2.833.000	1.599.715	2.833.000	1.599.715	1.941.500
153	Baja tulangan	kg	16.125	16.125	14.500	16.125	16.125	15.416	16.750
154	Bak cuci piring	unit	160.000	435.000	136.750	312.900	160.000	248.600	255.000
155	Waterdrain	bh	60.000	60.000	58.000	60.000	60.000	60.000	232.750
156	Cat Menie Kayu	Liter	50.883	42.162	35.079	39.412	35.550	39.350	38.330
157	Plamuur	kg	36.733	41.737	43.820	38.987	45.237	36.490	42.790
158	Ampelas	lbr	7.666	6.625	7.854	7.400	7.340	8.840	7.580
159	Cat Kayu Dasar	kg	79.000	62.000	49.000	60.000	46.250	57.625	61.833
160	Kuas	bh	12.600	11.300	11.700	14.800	13.550	14.700	14.366
161	Politur jadi	ltr	54.800	61.600	56.675	58.700	64.820	58.375	57.400
162	Kalkarium	kg	21.000	21.000	20.333	21.000	19.333	21.000	21.000
163	Kapur sirih	kg	19.000	19.000	19.666	19.000	20.666	19.000	21.000
164	Menie Besi	Liter	35.666	35.500	41.676	38.000	36.420	40.500	37.250
165	Pengencer	Kg	85.000	50.333	54.875	46.000	44.000	42.750	44.000
166	Residu	Liter	52.600	51.300	43.800	47.533	39.575	47.533	33.800
167	Kaca Polos 3 mm	m2	111.250	112.500	105.833	102.500	108.600	100.865	109.375
168	Kaca Polos 5 mm	m2	160.000	160.000	155.000	205.000	141.100	161.333	146.750
169	Kunci tanam	bh	139.666	174.666	93.500	136.000	98.000	125.200	97.500
170	Kunci tanam KM	bh	56.600	56.600	50.900	89.800	56.600	82.750	61.800
171	Kunci tanam biasa	bh	146.000	146.000	170.500	140.500	146.000	140.250	100.500
172	Engsel dan Grendel Angin	bh	25.666	29.000	33.916	34.250	27.660	32.350	25.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
173	Engsel dan Grendel Kupu-kupu biasa	bh	17.000	16.333	20.666	18.650	17.250	21.000	15.000
174	Engsel dan Grendel Nylon kupu-kupu	bh	33.000	21.500	25.041	22.666	28.500	20.750	26.666
175	Kait Angin	bh	14.000	13.666	14.916	13.500	15.560	14.380	15.750
176	Door Stop	bh	15.500	25.100	16.916	22.750	17.000	22.625	28.500
177	Closet duduk	Unit	1.195.312	1.698.312	1.164.062	978.125	1.193.812	1.198.750	1.541.250
178	Closet Jongkok	Unit	205.468	235.950	198.291	195.500	255.340	190.375	288.100
179	Seal tape	bh	4.833	6.777	5.083	4.983	5.206	6.986	5.336
180	Floor drain	Unit	13.062	23.500	18.812	25.462	27.730	24.170	25.062
181	Paku biasa 2" - 5"	kg	20.000	19.720	20.666	19.500	21.333	18.979	21.200
182	Paku sekrup	kg	42.000	35.972	39.416	41.500	37.333	37.760	34.800
183	LEM KAYU	kg	18.875	18.580	19.937	19.187	18.837	23.350	23.650
184	Tali Ijuk	kg	8.666	7.444	6.833	9.958	8.233	8.966	7.866
185	Rel Pintu sorong	set	199.000	217.625	195.000	199.000	199.000	199.000	240.500
186	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	41.000	41.000	32.650	41.000	35.333	41.000	37.500
187	Pintu gulung besi	m2	320.000	320.000	325.000	320.000	320.000	320.000	587.950
188	Rolling door Almunium	m2	350.000	450.000	340.000	350.000	350.000	350.000	602.650
189	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	184.500	194.500	199.750	209.750	227.200	220.375	221.800
190	Kawat jaring	lbr	17.000	17.000	17.750	17.000	17.000	17.000	25.500
191	Minyak Beton & bekisting	ltr	24.600	24.600	23.500	17.500	16.250	31.666	18.300
192	Pintu Lipat Besi	m2	470.000	470.000	470.000	585.000	470.000	585.000	435.000
193	Sunscreen Allumunim	m2	398.000	398.000	449.000	398.000	398.000	398.000	449.250
194	Allumunium Foil	m2	14.000	14.000	13.750	15.387	15.533	20.387	14.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
195	Soda api	kg	17.500	17.500	17.875	18.250	18.000	21.800	18.500
196	Sabun	kg	16.000	18.000	18.125	18.250	18.000	18.250	19.250
197	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
198	Solar (Industri)	ltr	19.575	19.575	20.225	19.575	14.916	20.050	21.200
199	Vynil 30x30 cm	bh	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	15.380
200	Bak Teraso	Unit	640.000	640.000	586.000	519.775	640.000	519.775	710.000
201	Bathtub	Unit	6.300.000	6.300.000	7.200.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	5.600.000
202	Wastafel	Unit	225.000	482.566	355.000	425.400	385.000	325.200	552.500
203	Screening	kg	56.500	56.500	28.350	56.500	56.500	56.500	56.500
204	Semen Grout	kg	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250	6.250
205	Papan Cor	m3	42.000	42.000	43.000	42.000	42.000	42.000	951.100
206	Besi baja IWF	kg	16.600	16.600	17.200	15.366	16.600	17.300	16.600
207	Profil alluminium	m	42.000	42.000	43.000	42.000	45.100	42.000	39.825
208	Sealant	tube	28.000	28.000	28.000	29.000	28.000	29.000	52.200
209	Alluminium strip	m	11.600	11.600	11.600	11.600	10.500	11.600	13.300
210	Pintu alluminium	m	115.000	115.000	115.750	115.000	115.000	115.000	103.750
211	Profil kaca	m	79.000	79.000	77.250	79.000	79.000	79.000	68.000
212	HB-20	buah	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	13.400
213	HB-15	buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.500
214	HB-10	buah	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	9.850
215	Bata Rooster	buah	15.183	12.400	11.887	10.675	11.700	11.140	11.640
216	Bata Terawang/Berongga	buah	8.250	8.250	8.250	8.250	4.925	8.250	10.625

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI Harga (Rp)	KAB. KLATEN Harga (Rp)	KAB. SUKOHARJO Harga (Rp)	KAB. WONOGIRI Harga (Rp)	KAB. KARANGANYAR Harga (Rp)	KAB. SRAGEN Harga (Rp)	KOTA SURAKARTA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
217	Karpet	m2	24.000	24.000	40.000	24.000	24.000	24.000	97.000
218	Underlayer	m2	9.200	9.200	8.700	9.200	9.200	9.200	42.250
219	Parquet	m2	282.000	282.000	263.500	282.000	282.000	282.000	285.000
220	Floor Hardener	kg	5.250	5.250	4.275	5.250	5.250	5.250	5.675









**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH PEKALONGAN**

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KOTA TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KOTA PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG, KOTA  
TEGAL, KOTA PEKALONGAN**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	233.062	209.562	204.850	266.082	234.625	200.850	222.125
2	Batu Belah	m3	233.828	216.273	244.023	280.948	260.634	237.273	286.654
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	296.500	283.100	289.333	316.333	297.000	294.000	316.500
4	Koral	m3	348.333	300.750	273.333	264.111	283.333	350.000	256.250
5	Kerikil	m3	338.666	273.750	252.000	261.200	252.125	270.050	234.550
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	354.400	354.400	354.400	346.000	369.800	354.400	346.000
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	345.066	345.066	345.066	332.000	351.333	345.066	332.000
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	343.166	343.166	343.166	331.000	346.700	343.166	331.000
9	Bata merah	Buah	980	977	1.017	970	992	881	1.024
10	Koral Beton (m3)	m3	313.000	273.875	279.500	313.600	308.250	306.500	306.500
11	PASIR Urug	m3	500.333	170.916	230.333	232.194	206.452	216.166	216.722
12	PASIR Pasang	m3	284.938	228.938	270.661	271.327	258.261	244.105	297.772
13	Pasir Beton	m3	333.212	324.970	317.975	324.636	314.970	306.570	334.475
14	PASIR Beton	kg	261	325	275	295	309	253	321
15	KAPUR Pasang	m3	234.650	179.766	189.766	193.575	189.766	234.650	234.650
16	Semen Merah	m3	85.000	68.466	85.000	85.000	85.000	97.500	92.500
17	Semen Portland	kg	1.358	1.362	1.359	1.326	1.384	1.370	1.341
18	Semen warna	kg	16.020	12.440	17.290	18.245	16.860	16.290	17.790
19	SIRAP	buah	2.710	2.710	2.511	2.255	2.710	2.710	2.710

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
20	Genteng Beton Warna standard	bh	9.500	5.966	12.433	8.050	8.166	7.250	15.975
21	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.966	4.100	2.075	1.950	2.060	1.850	1.900
22	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.000	2.400	3.266	3.525	3.007	1.800	2.015
23	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.400	6.050	4.800	5.900	4.800	4.800	4.500
24	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	3.333	5.075	5.700	6.050	3.950	4.900	4.900
25	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	96.950	90.350	78.975	86.780	93.240	67.300	88.666
26	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	124.000	110.100	114.500	108.500	111.333	124.000	113.000
27	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	38.500	61.200	46.000	49.500	50.660	50.000	48.666
28	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	46.375	56.750	56.200	72.500	72.600	53.000	71.000
29	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52.375	54.000	64.000	80.500	72.000	64.500	79.000
30	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	88.000	67.000	77.750	94.500	83.600	88.333	88.666
31	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	81.500	74.740	74.333	105.750	105.940	102.666	102.666
32	Seng plat	Lbr	64.000	64.000	82.400	64.000	64.000	64.000	64.000
33	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	56.933	54.960	64.280	49.760	54.160	55.700	59.200
34	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	62.812	62.045	59.406	59.673	56.406	58.156	61.656
35	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	72.500	71.940	65.000	78.600	63.500	85.333	73.333
36	JATI Papan	m3	17.900.000	12.115.000	18.950.000	15.450.000	17.900.000	12.950.000	12.152.980
37	JATI Balok/pesagen	m3	26.000.000	16.150.000	26.000.000	19.500.000	21.450.000	16.500.000	7.000.000
38	KAMPER Papan	m3	8.750.000	7.105.000	8.500.000	10.562.500	8.500.000	8.500.000	8.500.000
39	KAMPER Balok/pesagen	m3	8.500.000	6.910.000	8.500.000	10.750.000	9.500.000	8.500.000	8.500.000
40	Kruing Papan	m3	6.500.000	5.665.000	6.500.000	7.350.000	6.500.000	7.500.000	7.500.000
41	Kruing Balok	m3	6.500.000	5.115.000	6.500.000	6.625.000	7.000.000	6.500.000	6.500.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
42	MERANTI Papan	m3	4.450.000	4.913.333	4.725.000	4.975.000	4.806.650	5.349.950	7.063.950
43	LANAN Balok/pesagen	m3	4.856.000	4.856.000	4.856.000	3.428.000	4.856.000	4.856.000	3.553.000
44	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	36.000	31.350	28.000	32.500	29.400	42.300	42.300
45	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	20.379	24.846	18.712	17.046	17.279	18.069	18.069
46	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	19.318	11.525	19.318	19.318	19.318	19.318	19.318
47	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	8.850	5.546	8.850	8.850	9.425	8.850	8.850
48	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	28.600	17.212	28.600	28.600	28.300	28.600	28.600
49	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
50	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	7.619	6.309	7.619	7.409	7.619	7.619	6.250
51	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	7.879	8.093	7.879	7.939	7.879	7.879	7.050
52	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 40 X 40 cm	bh	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
53	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 40 X 40 cm	bh	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
54	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 30 X 30 cm	bh	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
55	Ubin Teralux Marmer 40 X 40 cm	bh	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
56	Ubin teralux 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	Ubin teralux marmer 60 X 60 cm	bh	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
58	Ubin teralux marmer 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	51.000	37.000	37.000	37.000	37.000
59	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 30	bh	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050
60	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 40	bh	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
61	TEGEL PLINT PC warna 10 x 30 cm	bh	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
62	TEGEL PLINT PC warna 10 X 40 cm	m	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
63	Plint ubin teraso ukuran 10 x 30cm	bh	7.800	7.800	11.400	7.800	7.800	7.800	7.800

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
64	Plint ubin teraso ukuran 10 x 40cm	bh	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
65	Plint ubin granit ukuran 10 x 40cm	bh	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
66	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
67	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm	bh	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
68	plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm	bh	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
69	Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	Teraso cor	m3	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	390.000
71	Ubin Keramik	bh	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	Keramik 10 x 20 cm	bh	1.500	1.400	1.400	1.500	1.400	1.400	1.400
73	Keramik 10 x 10 cm	bh	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
74	Plint Keramik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	3.400	4.800	4.800	4.800	4.800
75	Plint internal cove 5 x 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	10.000
76	Keramik artistik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.750	4.800	4.800	4.800	4.800
77	Keramik artistik 20 x 20 cm	bh	2.000	2.000	3.333	2.500	2.573	2.000	2.360
78	Paku 12 cm	kg	22.000	22.000	22.000	22.000	20.750	22.000	22.000
79	Bata pelapis	bh	1.650	1.650	1.825	1.650	1.650	1.650	1.650
80	Wallpaper	m'	21.600	21.600	35.800	21.600	21.600	21.600	21.600
81	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
82	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	702	923	702	816	702	702	1.250
83	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.449	2.374	2.724	2.683	2.723	2.449	2.584
84	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	1.959	1.959
85	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	64.400	61.950	64.400	55.700	64.400	64.400	64.400

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
86	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420	1.420
87	BATU POROS	m2	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
88	BATU TEMPEL HITAM	m2	102.500	80.000	105.000	80.000	76.000	80.000	80.000
89	GRANIT 40 x 40 cm	buah	20.019	20.019	30.842	31.139	20.019	20.019	18.333
90	GRANIT 30 x 30 cm	buah	26.019	26.019	26.019	24.359	26.019	26.019	28.181
91	Marmer	buah	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
92	BUIS BETON 30 cm - 100 cm	bh	77.333	86.000	72.333	81.000	89.000	81.500	77.000
93	Besi Beton Polos	kg	13.000	13.325	13.375	12.737	13.666	13.400	13.666
94	Besi Strip	kg	15.500	16.000	17.000	11.200	16.000	16.000	15.300
95	Baja Profil	kg	17.333	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
96	Kawat beton	kg	20.750	20.750	20.750	15.000	21.375	20.833	17.500
97	Kawat Nyamuk Nylon	m2	22.000	20.500	23.500	21.240	22.000	23.500	23.500
98	Kawat duri	m'	7.200	7.200	7.200	4.905	7.200	6.766	6.766
99	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	21.715	16.510	21.715	22.560	21.715	21.715	21.715
100	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.000	13.750	12.000	23.835	12.000	12.000	75.330
101	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	92.000	70.250	92.000	107.250	92.000	92.000	122.500
102	List Kayu Profil	m'	9.666	8.766	9.000	8.550	8.500	6.500	6.500
103	Gypsum tebal 9 mm	lbr	54.166	60.000	60.000	55.725	60.850	54.466	55.450
104	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	101.500	104.800	76.500	95.625	83.333	95.000	95.000
105	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	100.000	142.000	100.000	117.500	108.500	95.650	82.650
106	Plywood 4mm	lbr	60.250	91.500	71.600	73.900	66.800	63.800	61.500
107	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	74.825	78.912	87.041	80.085	82.031	77.781	79.375



No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
130	Nok genteng aspal	bh	57.500	57.500	46.666	57.500	57.500	57.500	95.000
131	Nok genteng metal	bh	21.400	21.400	23.200	24.700	13.700	21.400	21.400
132	Nok standar 40 x 18	bh	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	83.375
133	Bilik Bambu	m2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
134	Kunci tanam antik	bh	128.500	117.000	96.395	145.500	117.000	117.000	138.500
135	Spring knip	bh	24.000	24.000	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
136	Door closer	set	157.000	135.000	212.500	135.000	142.500	135.000	135.000
137	Door holder	bh	21.000	21.000	50.500	21.000	70.350	21.000	21.000
138	Kunci lemari	set	16.800	16.800	11.850	16.800	17.650	16.800	16.800
139	Kaca buram 12 mm	m2	120.000	105.200	175.000	105.000	120.000	120.000	120.000
140	Kaca cermin 8 mm	m2	138.000	148.950	136.500	234.000	138.000	138.000	175.000
141	Kaca wireglased 5 mm	m2	1.978.000	1.042.200	1.214.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	144.800
142	Kaca patri 5 mm	m2	241.750	277.975	970.875	225.375	241.750	241.750	241.750
143	Teak Oil	ltr	62.000	62.000	62.000	62.000	47.200	62.000	62.000
144	Vernis	ltr	53.000	52.000	52.000	44.660	57.400	52.000	37.320
145	Menie A	Liter	32.250	38.200	34.400	28.250	30.500	37.000	30.000
146	Menie B	Liter	54.500	54.500	44.750	54.500	54.500	54.500	54.500
147	Wood filler	kg	62.400	73.800	73.800	61.865	58.750	63.400	63.400
148	Woodstain	kg	93.000	93.000	74.000	93.000	93.000	93.000	93.000
149	Sanding	kg	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
150	Melamic	kg	56.850	56.850	56.850	69.675	56.850	56.850	56.850
151	Urinoir	unit	1.979.500	3.259.000	2.279.500	2.339.500	3.259.000	2.229.500	2.229.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
152	Bak fiberglass	unit	2.833.000	2.833.000	2.166.500	1.589.625	2.833.000	1.537.400	1.537.400
153	Baja tulangan	kg	15.483	15.483	15.483	15.416	15.416	15.483	16.125
154	Bak cuci piring	unit	156.250	155.000	191.666	144.533	163.900	197.777	147.777
155	Waterdrain	bh	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
156	Cat Menie Kayu	Liter	37.930	42.330	39.412	33.792	38.330	39.010	34.262
157	Plamuur	kg	34.790	52.730	41.987	37.450	41.490	41.990	39.790
158	Ampelas	lbr	6.300	6.800	7.200	7.644	8.480	6.200	7.160
159	Cat Kayu Dasar	kg	87.333	49.050	79.000	46.550	55.325	52.833	79.000
160	Kuas	bh	14.300	15.350	8.800	16.300	11.550	15.200	11.550
161	Politur jadi	ltr	73.460	71.500	54.900	60.200	67.400	76.150	69.900
162	Kalkarium	kg	21.000	13.250	21.000	14.150	21.000	12.000	21.000
163	Kapur sirih	kg	19.000	19.000	19.000	12.500	19.000	19.000	19.000
164	Menie Besi	Liter	38.833	46.600	37.800	40.000	38.883	38.875	39.062
165	Pengencer	Kg	42.500	59.000	58.600	51.000	66.333	54.250	48.333
166	Residu	Liter	61.300	62.800	52.200	59.200	49.100	44.666	37.875
167	Kaca Polos 3 mm	m2	106.250	101.660	110.125	95.250	103.625	108.500	107.250
168	Kaca Polos 5 mm	m2	157.500	138.800	131.000	129.124	135.000	149.150	149.150
169	Kunci tanam	bh	98.000	99.500	109.000	102.966	102.600	109.500	99.500
170	Kunci tanam KM	bh	56.600	56.600	53.237	56.600	63.300	56.600	56.600
171	Kunci tanam biasa	bh	110.333	146.000	138.625	78.005	146.000	129.000	106.750
172	Engsel dan Grendel Angin	bh	25.333	21.500	24.400	26.750	24.666	24.250	22.500
173	Engsel dan Grendel Kupu-kupu biasa	bh	15.750	16.250	18.250	16.000	18.333	15.000	18.500

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
174	Engsel dan Grendel Nylon kupu-kupu	bh	25.250	16.750	19.000	16.250	23.100	22.000	22.500
175	Kait Angin	bh	11.500	12.000	15.000	13.500	13.750	11.250	11.540
176	Door Stop	bh	49.625	17.000	29.200	19.000	21.750	19.333	17.000
177	Closet duduk	Unit	1.051.562	1.389.062	1.341.250	1.163.250	1.239.250	1.121.250	1.357.250
178	Closet Jongkok	Unit	217.875	214.125	213.300	230.216	214.900	246.600	216.800
179	Seal tape	bh	5.083	5.333	6.266	6.388	6.366	5.786	4.786
180	Floor drain	Unit	23.562	24.312	29.850	16.570	28.050	22.590	21.987
181	Paku biasa 2" - 5"	kg	18.500	19.750	22.200	20.500	20.000	19.750	19.750
182	Paku sekrup	kg	45.125	31.775	39.800	41.500	39.250	45.333	33.575
183	LEM KAYU	kg	19.812	18.437	20.550	19.250	17.690	25.050	25.370
184	Tali Ijuk	kg	7.333	7.833	9.866	7.333	11.066	7.083	7.583
185	Rel Pintu sorong	set	199.000	199.000	249.500	196.060	204.500	199.000	199.000
186	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	41.000	41.000	54.000	39.000	29.100	41.000	29.400
187	Pintu gulung besi	m2	320.000	320.000	510.000	325.000	352.500	320.000	320.000
188	Rolling door Almunium	m2	350.000	350.000	375.000	325.000	477.500	350.000	350.000
189	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	197.000	168.850	133.500	146.375	151.933	196.333	197.000
190	Kawat jaring	lbr	17.000	24.000	17.000	28.500	23.500	17.000	17.000
191	Minyak Beton & bekisting	ltr	24.600	17.750	24.866	42.300	42.300	31.050	16.800
192	Pintu Lipat Besi	m2	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
193	Sunscreen Allumunim	m2	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	398.000	381.900
194	Allumunium Foil	m2	14.000	11.500	14.000	14.000	21.400	14.000	14.000
195	Soda api	kg	22.500	18.000	19.800	16.250	20.900	19.875	16.333

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
196	Sabun	kg	22.000	21.000	29.000	22.000	16.900	23.500	20.333
197	Alang-alang	ikat	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	10.600
198	Solar (Industri)	ltr	19.575	20.883	18.275	20.900	20.737	14.816	14.816
199	Vynil 30x30 cm	bh	16.000	16.500	20.500	16.000	22.000	16.000	16.000
200	Bak Teraso	Unit	640.000	640.000	669.500	640.000	640.000	640.000	640.000
201	Bathtub	Unit	6.300.000	6.300.000	4.650.000	5.150.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
202	Wastafel	Unit	386.666	311.666	461.000	321.666	304.575	342.500	342.500
203	Screening	kg	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
204	Semen Grout	kg	6.250	6.325	5.125	6.225	6.250	6.250	6.250
205	Papan Cor	m3	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	35.000
206	Besi baja IWF	kg	16.800	16.600	16.600	16.550	16.800	16.800	17.300
207	Profil alluminium	m	42.000	42.000	42.000	42.000	56.750	42.000	42.000
208	Sealant	tube	28.000	28.000	44.000	28.000	21.200	22.750	21.450
209	Alluminium strip	m	11.600	11.600	13.300	23.300	11.600	11.600	4.500
210	Pintu alluminium	m	115.000	115.000	257.500	115.000	115.000	115.000	115.000
211	Profil kaca	m	79.000	82.000	64.500	43.000	58.750	79.000	14.500
212	HB-20	buah	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800	4.800
213	HB-15	buah	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	9.000
214	HB-10	buah	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	4.710
215	Bata Rooster	buah	13.566	12.760	12.300	10.420	10.675	11.940	12.425
216	Bata Terawang/Berongga	buah	8.250	8.250	11.625	11.625	8.250	8.250	4.710
217	Karpet	m2	24.000	24.000	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000



**DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT**

**SUMBER DATA : PASARAN BEBAS**  
**D A E R A H : KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG, KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG Harga (Rp)	KAB. PEKALONGAN Harga (Rp)	KAB. PEMALANG Harga (Rp)	KAB. TEGAL Harga (Rp)	KAB BREBES Harga (Rp)	Kota Pekalongan Harga (Rp)	KOTA TEGAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MANDOR	OH	110.000	110.000	135.000	110.000	111.000	122.500	90.000
2	KEPALA TUKANG	OH	120.000	120.000	135.000	110.000	105.700	125.000	95.000
3	TUKANG	OH	125.000	125.000	130.000	120.000	118.500	132.500	117.500
4	TUKANG BATU	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
5	TUKANG BESI	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
6	TUKANG KAYU	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
7	TUKANG CAT	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
8	TUKANG PIPA	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
9	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
10	PEKERJA	OH	95.000	95.000	92.000	85.700	80.900	100.000	80.000
11	OPERATOR TERLATIH	OH	175.000	175.000	110.000	105.000	135.000	250.000	123.000
12	PEMBANTU OPERATOR	OH	95.000	95.000	92.000	80.000	97.000	100.000	87.000
13	TUKANG ALUMUNIUM	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	97.000	125.000	95.000
14	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	110.000	110.000	120.000	100.000	107.800	125.000	95.000
15	Dump Truck	Jam	327.400	327.400	237.314	335.426	327.400	327.400	327.400
16	Truk Tanki Air	Jam	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
17	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	505.000	624.620	520.911	505.000	505.000	505.000
18	Motor Grader	Jam	366.711	366.711	366.711	541.598	366.711	366.711	366.711
19	Wheel Loader	Jam	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200	386.200
20	Excavator	Jam	374.227	374.227	432.363	463.773	374.227	374.227	374.227

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	Kota Pekalongan	KOTA TEGAL
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	Flat Bed Truck	jam	307.550	307.550	307.550	368.634	307.550	307.550	307.550
22	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	431.269	350.000	350.000	350.000
23	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	237.998	237.998	237.998	237.998	237.998	237.998	237.998
24	Pile Driver / Hammer	jam	99.200	99.200	99.200	75.771	99.200	99.200	99.200
25	A M P	Jam	5.876.900	5.876.900	5.876.900	6.374.688	5.876.900	5.876.900	5.876.900
26	Asphalt Finisher	Jam	441.250	441.250	441.250	710.169	441.250	441.250	441.250
27	Concrete Vibrator	Jam	43.832	43.832	43.832	44.836	43.832	43.832	43.832
28	Compressor	Jam	120.000	120.000	146.666	149.722	120.000	120.000	120.000
29	Concrete Mixer	Jam	72.250	72.250	72.250	76.086	72.250	72.250	72.250
30	Concrete Cutter	jam	46.550	46.550	46.550	58.953	46.550	46.550	46.550
31	Stamper	Jam	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350	49.350
32	Mesin Las	jam	791.500	791.500	791.500	538.951	791.500	791.500	791.500
33	Tukang Vibrator	OH	125.000	125.000	130.000	120.000	118.500	132.500	117.500
34	Tukang Ereksi	OH	125.000	125.000	130.000	120.000	118.500	132.500	117.500
35	Jack Hammer	Jam	47.650	47.650	47.650	48.826	47.650	47.650	47.650
36	Tandem Roller	Jam	263.000	263.000	263.000	295.572	263.000	263.000	263.000
37	Batching Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	678.940	750.000	750.000	750.000
38	Truck Mixer	Jam	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050	463.050
39	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	1.291.200	1.291.200	1.291.200	947.578	1.291.200	1.291.200	1.291.200
40	Asp. Distributor	Jam	253.650	253.650	253.650	253.650	253.650	253.650	253.650
41	Concrete pump	Jam	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500	227.500
42	Welding set	Jam	272.500	272.500	272.500	193.826	272.500	272.500	272.500
43	Chainsaw	Jam	55.100	55.100	86.733	47.661	55.100	55.100	55.100
44	Rock Drill Breaker	Jam	400.000	400.000	400.000	285.570	400.000	400.000	400.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. BATANG Harga (Rp)	KAB. PEKALONGAN Harga (Rp)	KAB. PEMALANG Harga (Rp)	KAB. TEGAL Harga (Rp)	KAB BREBES Harga (Rp)	Kota Pekalongan Harga (Rp)	KOTA TEGAL Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
45	Cold milling	Jam	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.077.437	1.110.000	1.110.000	1.110.000
46	Sheepfoot Roller	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
47	Mini Excavator	Jam	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550	137.550
48	Mesin pemotong rumput	Hari	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
49	CRANE ON TRACK 75-100 TON	JAM	720.400	720.400	519.010	720.400	720.400	720.400	720.400
50	Truck Crane 3 Ton	Jam	190.000	190.000	190.000	269.476	190.000	190.000	190.000
51	Track Loader	Jam	270.000	270.000	270.000	288.282	270.000	270.000	270.000

An aerial photograph of a large, modern building with a prominent dome and a crescent-shaped roof, surrounded by palm trees. In the foreground, there is a large, cylindrical, corrugated metal tank. A bridge or elevated roadway runs across the middle ground. The image is presented in a collage style with torn paper edges.

**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUAPTEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB. BANJARNEGARA**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	214.264	210.686	242.850	207.600
2	Batu Belah	m3	238.230	216.390	212.828	234.785
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	282.000	262.000	304.500	280.750
4	Koral	m3	310.000	350.000	300.000	350.000
5	Kerikil	m3	241.000	226.500	273.000	273.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	353.166	361.466	336.725	346.000
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	334.866	332.000	305.500	332.000
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	330.033	331.000	304.000	331.000
9	Bata merah	Buah	723	776	801	782
10	Koral Beton (m3)	m3	287.666	271.000	331.500	306.500
11	PASIR Urug	m3	179.981	179.981	270.633	201.055
12	PASIR Pasang	m3	296.425	259.545	303.272	268.626
13	Pasir Beton	m3	318.712	312.462	283.712	299.950
14	PASIR Beton	kg	279	270	254	235
15	KAPUR Pasang	m3	234.650	234.650	189.766	234.650
16	Semen Merah	m3	85.000	85.000	85.000	97.500
17	Semen Portland	kg	1.302	1.242	1.307	1.357
18	Semen warna	kg	13.290	14.740	17.790	17.593

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
19	SIRAP	buah	2.710	2.710	2.710	2.710
20	Genteng Beton Warna standard	bh	6.222	9.833	8.566	10.500
21	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	3.033	3.033	1.975	2.000
22	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.700	3.537	2.766	1.800
23	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	4.800	4.800	4.650	4.800
24	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.462	6.650	4.900	4.900
25	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	96.950	81.300	91.300	96.950
26	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	124.000	124.000	112.000	124.000
27	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	52.500	50.000	43.333	39.737
28	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	69.000	56.000	72.666	53.037
29	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	81.000	78.000	68.333	61.337
30	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	88.000	88.000	77.333	84.700
31	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	104.000	100.750	87.666	80.800
32	Seng plat	Lbr	54.500	54.500	64.000	64.000
33	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	47.900	40.400	53.600	55.933
34	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	52.812	45.312	56.875	60.406
35	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	67.500	65.000	75.666	88.600
36	JATI Papan	m3	17.900.000	17.900.000	17.900.000	17.900.000
37	JATI Balok/pesagen	m3	20.875.000	20.875.000	26.000.000	26.000.000
38	KAMPER Papan	m3	8.500.000	8.500.000	8.500.000	9.250.000
39	KAMPER Balok/pesagen	m3	12.000.000	12.000.000	8.500.000	8.847.222
40	Kruing Papan	m3	6.500.000	6.500.000	12.250.000	7.750.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
41	Kruing Balok	m3	7.537.500	7.537.500	6.500.000	7.250.000
42	MERANTI Papan	m3	5.975.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
43	LANAN Balok/pesagen	m3	4.856.000	4.856.000	4.856.000	3.628.000
44	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	36.000	36.000	36.000	36.000
45	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	16.046	16.046	17.046	17.046
46	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	19.318	19.318	19.318	19.318
47	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	8.850	8.850
48	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	28.600	28.600	28.600	28.600
49	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	8.850	8.850
50	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	6.309	6.309	7.619	6.209
51	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.939	6.939	7.879	6.189
52	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 40 X 40 cm	bh	8.925	8.925	8.925	8.350
53	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 40 X 40 cm	bh	43.300	43.300	43.300	43.300
54	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 30 X 30 cm	bh	23.600	23.600	23.600	23.600
55	Ubin Teralux Marmer 40 X 40 cm	bh	67.800	67.800	67.800	67.800
56	Ubin teralux 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	37.000
57	Ubin teralux marmer 60 X 60 cm	bh	96.800	135.600	135.600	135.600
58	Ubin teralux marmer 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	37.000
59	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 30	bh	5.025	5.025	7.050	7.050
60	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 40	bh	6.650	6.650	9.300	9.300
61	TEGEL PLINT PC warna 10 x 30 cm	bh	9.400	9.400	9.400	9.400
62	TEGEL PLINT PC warna 10 X 40 cm	m	31.250	31.250	31.250	31.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
63	Plint ubin teraso ukuran 10 x 30cm	bh	8.400	5.900	7.400	7.800
64	Plint ubin teraso ukuran 10 x 40cm	bh	10.150	7.650	10.300	10.300
65	Plint ubin granit ukuran 10 x 40cm	bh	15.850	15.850	15.850	19.200
66	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm	bh	11.000	11.000	11.000	10.000
67	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm	bh	8.750	8.750	8.750	7.500
68	plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm	bh	10.500	10.500	10.500	15.000
69	Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm	bh	11.000	11.000	10.150	10.000
70	Teraso cor	m3	216.500	216.500	60.000	60.000
71	Ubin Keramik	bh	2.000	2.000	2.000	2.000
72	Keramik 10 x 20 cm	bh	1.400	1.400	1.400	1.400
73	Keramik 10 x 10 cm	bh	1.200	1.200	1.200	1.200
74	Plint Keramik 5 x 20 cm	bh	3.900	3.900	3.900	4.800
75	Plint internal cove 5 x 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	3.900	4.800
76	Keramik artistik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800
77	Keramik artistik 20 x 20 cm	bh	2.000	2.000	2.400	2.000
78	Paku 12 cm	kg	22.000	22.000	22.000	22.000
79	Bata pelapis	bh	1.650	1.650	1.650	1.650
80	Wallpaper	m'	21.600	21.600	21.600	27.866
81	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	6.000	6.000	6.000	6.000
82	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	702	702	702	702
83	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.674	2.449	2.624	2.449
84	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.259	2.312	2.066	19.066

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
85	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	64.400	64.400	64.400	64.400
86	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	1.420	1.420	1.420	1.420
87	BATU POROS	m2	122.400	122.400	122.400	122.400
88	BATU TEMPEL HITAM	m2	157.500	157.500	80.000	102.500
89	GRANIT 40 x 40 cm	buah	20.019	20.019	35.009	22.926
90	GRANIT 30 x 30 cm	buah	23.409	26.019	53.009	26.019
91	Marmer	buah	576.300	576.300	475.000	475.000
92	BUIS BETON A <sup>3</sup> 30 cm - 100 cm	bh	69.000	72.000	77.000	81.490
93	Besi Beton Polos	kg	13.412	13.000	13.000	12.640
94	Besi Strip	kg	16.257	16.257	16.000	15.750
95	Baja Profil	kg	18.333	19.250	17.500	17.500
96	Kawat beton	kg	22.120	15.000	15.000	18.500
97	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.850	20.300	22.000	17.000
98	Kawat duri	m'	9.845	9.845	7.200	48.600
99	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	17.200	19.610	21.715	21.715
100	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	24.750	24.750	12.000	73.500
101	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	83.500	83.500	92.000	108.500
102	List Kayu Profil	m'	6.625	6.916	9.000	9.500
103	Gypsum tebal 9 mm	lbr	72.350	72.350	60.000	56.000
104	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	70.000	67.333	75.000	84.500
105	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	87.000	100.000	105.000	100.000
106	Plywood 4mm	lbr	63.000	61.875	65.666	58.766

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
107	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	79.062	78.562	79.541	71.854
108	Plywood 9 mm	lbr	86.000	90.250	108.333	116.000
109	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	180.000	154.333	155.000	177.500
110	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	205.500	205.500	159.750	141.000
111	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	6.756	6.756	-	-
112	Mortar Siap Pakai	kg	3.400	3.000	3.000	3.000
113	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.300	7.300	7.300	7.300
114	Batu granit	kg	57.025	57.025	47.500	47.500
115	Batu traso	kg	6.990	6.990	7.980	7.980
116	Ubin abu-abu	bh	11.575	11.575	8.850	8.850
117	Paving Block Tebal 6 cm	m2	68.100	68.100	87.000	87.000
118	Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	71.200	71.200	85.000	85.000
119	Paving Block Tebal 8 Cm Natural	m2	105.625	106.625	106.375	108.625
120	Kawat diameter 4 mm	kg	31.000	47.333	22.500	17.000
121	Ramset	bh	2.405	2.405	1.050	31.516
122	Rooflight 90 x 180	lbr	92.000	92.000	74.000	82.000
123	Asbes gelombang	lbr	41.920	47.775	40.166	55.500
124	Paku pancing 6 x 23	kg	39.300	39.300	62.000	62.000
125	Bubung stel gelombang	lbr	42.050	42.050	48.000	48.000
126	Nok paten 92 cm	lbr	109.500	109.500	79.000	79.000
127	Genteng aspal	bh	110.846	110.846	31.692	31.692
128	Plastic aerotor	bh	94.900	94.900	94.900	94.900

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
129	Genteng metal	bh	30.259	30.259	6.118	6.118
130	Nok genteng aspal	bh	19.730	44.820	57.500	57.500
131	Nok genteng metal	bh	33.650	33.650	21.400	21.400
132	Nok standar 40 x 18	bh	28.300	28.300	28.300	28.300
133	Bilik Bambu	m2	51.000	51.000	15.000	15.000
134	Kunci tanam antik	bh	81.000	81.000	117.000	117.000
135	Spring knip	bh	24.500	24.500	24.000	24.000
136	Door closer	set	201.250	201.250	135.000	135.000
137	Door holder	bh	21.000	28.000	21.000	21.000
138	Kunci lemari	set	16.400	16.400	16.800	16.800
139	Kaca buram 12 mm	m2	320.000	320.000	120.000	120.000
140	Kaca cermin 8 mm	m2	261.500	261.500	138.000	138.000
141	Kaca wireglased 5 mm	m2	1.484.000	1.484.000	1.978.000	1.978.000
142	Kaca patri 5 mm	m2	325.875	325.875	241.750	241.750
143	Teak Oil	ltr	54.000	54.000	62.000	62.000
144	Vernis	ltr	52.000	52.000	52.000	52.000
145	Menie A	Liter	34.600	38.000	27.500	34.750
146	Menie B	Liter	52.250	52.250	54.500	54.500
147	Wood filler	kg	73.800	73.800	73.800	73.800
148	Woodstain	kg	93.000	93.000	93.000	82.500
149	Sanding	kg	78.000	78.000	78.000	78.000
150	Melamic	kg	56.850	56.850	56.850	56.850

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
151	Urinoir	unit	3.259.000	3.259.000	3.259.000	3.259.000
152	Bak fiberglass	unit	1.627.500	1.627.500	2.833.000	2.833.000
153	Baja tulangan	kg	15.166	15.166	15.416	16.125
154	Bak cuci piring	unit	249.666	227.500	140.000	180.000
155	Waterdrain	bh	60.000	60.000	60.000	190.950
156	Cat Menie Kayu	Liter	36.190	39.590	32.662	39.330
157	Plamuur	kg	44.987	57.237	38.612	35.364
158	Ampelas	lbr	7.500	5.600	9.312	6.375
159	Cat Kayu Dasar	kg	80.600	80.600	74.333	79.000
160	Kuas	bh	11.200	11.200	12.600	16.866
161	Politur jadi	ltr	76.600	54.800	61.150	77.660
162	Kalkarium	kg	21.000	21.000	21.000	21.000
163	Kapur sirih	kg	17.500	17.500	19.000	19.000
164	Menie Besi	Liter	46.150	42.320	35.800	41.000
165	Pengencer	Kg	82.500	49.166	65.000	68.625
166	Residu	Liter	42.700	47.700	58.800	43.200
167	Kaca Polos 3 mm	m2	103.525	99.700	104.833	100.375
168	Kaca Polos 5 mm	m2	155.666	143.500	140.000	141.500
169	Kunci tanam	bh	89.500	91.333	114.500	118.833
170	Kunci tanam KM	bh	56.600	56.600	56.600	74.200
171	Kunci tanam biasa	bh	117.833	104.500	146.000	145.900
172	Engsel dan Grendel Angin	bh	22.033	22.550	28.000	25.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
173	Engsel dan Grendel Kupu-kupu biasa	bh	23.100	18.933	20.000	18.125
174	Engsel dan Grendel Nylon kupu-kupu	bh	22.500	33.000	19.000	18.333
175	Kait Angin	bh	13.033	13.550	11.333	14.000
176	Door Stop	bh	27.866	24.300	17.000	58.000
177	Closet duduk	Unit	985.416	978.125	1.306.250	1.614.062
178	Closet Jongkok	Unit	207.625	208.600	185.300	202.875
179	Seal tape	bh	5.083	4.708	6.583	5.690
180	Floor drain	Unit	23.083	17.700	20.062	25.250
181	Paku biasa 2" - 5"	kg	20.041	21.093	20.500	19.200
182	Paku sekrup	kg	49.666	47.000	43.666	46.000
183	LEM KAYU	kg	17.862	18.583	16.937	18.562
184	Tali Ijuk	kg	10.132	10.510	7.583	17.638
185	Rel Pintu sorong	set	162.000	162.000	199.000	199.666
186	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	82.000	41.500	41.000	41.000
187	Pintu gulung besi	m2	488.000	488.000	320.000	335.000
188	Rolling door Almunium	m2	503.000	503.000	350.000	375.000
189	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	169.000	209.500	169.000	202.000
190	Kawat jaring	lbr	17.000	17.000	17.000	103.500
191	Minyak Beton & bekisting	ltr	20.050	20.050	42.300	12.533
192	Pintu Lipat Besi	m2	727.000	727.000	470.000	470.000
193	Sunscreen Allumunim	m2	398.000	398.000	398.000	300.000
194	Allumunium Foil	m2	15.000	15.000	14.000	14.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
195	Soda api	kg	19.000	20.000	15.666	25.576
196	Sabun	kg	21.000	21.666	20.000	18.500
197	Alang-alang	ikat	6.000	6.000	2.500	5.300
198	Solar (Industri)	ltr	20.966	20.966	20.050	11.474
199	Vynil 30x30 cm	bh	16.000	16.000	16.000	9.662
200	Bak Teraso	Unit	519.500	519.500	640.000	640.000
201	Bathtub	Unit	4.325.000	4.325.000	6.300.000	6.300.000
202	Wastafel	Unit	342.500	385.000	303.333	296.250
203	Screening	kg	56.500	56.500	56.500	177.450
204	Semen Grout	kg	6.250	6.250	6.250	6.250
205	Papan Cor	m3	42.000	42.000	42.000	42.000
206	Besi baja IWF	kg	18.300	18.300	16.600	16.600
207	Profil alluminium	m	46.000	46.000	42.000	42.000
208	Sealant	tube	35.000	35.000	28.000	22.500
209	Alluminium strip	m	11.600	11.600	11.600	11.600
210	Pintu alluminium	m	100.425	100.425	115.000	115.000
211	Profil kaca	m	79.000	79.000	79.000	79.000
212	HB-20	buah	12.800	12.800	12.800	12.800
213	HB-15	buah	10.000	10.000	10.000	10.000
214	HB-10	buah	7.200	7.200	7.200	7.200
215	Bata Rooster	buah	12.766	11.075	11.233	13.600
216	Bata Terawang/Berongga	buah	8.250	8.250	8.250	8.250

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
217	Karpet	m2	24.000	24.000	24.000	24.000
218	Underlayer	m2	9.200	9.200	9.200	9.200
219	Parquet	m2	294.300	294.300	282.000	282.000
220	Floor Hardener	kg	13.515	13.515	5.250	5.250

**DAFTAR HARGA SATUAN UPAH DAN ALAT**

**SUMBER DATA** : PASARAN BEBAS  
**D A E R A H** : KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB. BANJARNEGARA

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MANDOR	OH	125.685	125.685	125.685	86.400
2	KEPALA TUKANG	OH	119.035	119.035	119.035	86.400
3	TUKANG	OH	111.055	111.055	110.000	95.642
4	TUKANG BATU	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
5	TUKANG BESI	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
6	TUKANG KAYU	OH	111.055	111.055	111.055	98.354
7	TUKANG CAT	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
8	TUKANG PIPA	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
9	TUKANG LAS BIASA	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
10	PEKERJA	OH	90.440	90.440	115.000	70.200
11	OPERATOR TERLATIH	OH	158.935	158.935	95.000	81.000
12	PEMBANTU OPERATOR	OH	73.150	73.150	120.000	64.800
13	TUKANG ALUMUNIUM	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
14	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	111.055	111.055	111.055	96.862
15	Dump Truck	Jam	350.000	327.400	327.400	327.400
16	Truk Tanki Air	Jam	292.450	230.000	230.000	235.476
17	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	505.000	505.000	505.000	505.000
18	Motor Grader	Jam	350.000	366.711	427.341	366.711
19	Wheel Loader	Jam	330.188	386.200	386.200	386.200
20	Excavator	Jam	410.450	374.227	452.818	389.734

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Flat Bed Truck	jam	150.000	307.550	307.550	307.550
22	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	350.000	350.000	350.000	350.000
23	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	240.000	237.998	237.998	237.998
24	Pile Driver / Hammer	jam	45.000	99.200	99.200	99.200
25	A M P	Jam	5.500.000	5.876.900	6.002.533	5.876.900
26	Asphalt Finisher	Jam	280.000	441.250	385.210	441.250
27	Concrete Vibrator	Jam	34.350	43.832	43.443	43.832
28	Compressor	Jam	85.500	120.000	120.000	161.375
29	Concrete Mixer	Jam	57.500	72.250	69.666	61.625
30	Concrete Cutter	jam	46.550	46.550	46.550	46.550
31	Stamper	Jam	40.000	49.350	49.350	49.350
32	Mesin Las	jam	791.500	539.673	539.673	539.673
33	Tukang Vibrator	OH	125.527	125.527	125.527	101.176
34	Tukang Ereksi	OH	125.527	125.527	125.527	101.176
35	Jack Hammer	Jam	29.250	47.650	47.650	47.650
36	Tandem Roller	Jam	350.000	263.000	263.000	229.174
37	Batching Plant	Jam	750.000	750.000	750.000	750.000
38	Truck Mixer	Jam	463.050	463.050	463.050	463.050
39	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	1.291.200	1.291.200	1.291.200	1.291.200
40	Asp. Distributor	Jam	253.650	253.650	296.300	253.650
41	Concrete pump	Jam	227.500	227.500	227.500	227.500
42	Welding set	Jam	272.500	272.500	272.500	272.500
43	Chainsaw	Jam	55.100	55.100	55.100	55.100

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
44	Rock Drill Breaker	Jam	400.000	400.000	400.000	400.000
45	Cold milling	Jam	1.110.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000
46	Sheepfoot Roller	Jam	200.000	200.000	200.000	200.000
47	Mini Excavator	Jam	137.550	137.550	137.550	137.550
48	Mesin pemotong rumput	Hari	35.000	35.000	35.000	35.000
49	CRANE ON TRACK 75-100 TON	JAM	720.400	720.400	720.400	720.400
50	Truck Crane 3 Ton	Jam	190.000	190.000	190.000	190.000
51	Track Loader	Jam	270.000	270.000	270.000	270.000



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH KEDU**  
KABUPATEN MAGELANG  
KABUPATEN KEBUMEN  
KABUPATEN PURWOREJO  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
KABUPATEN WONOSOBO  
KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG,  
KOTA. MAGELANG**

Edisi ke-1 Tahun 2023

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	273.731	224.850	253.850	258.562	238.350	223.083
2	Batu Belah	m3	265.723	258.828	256.523	277.020	260.877	217.828
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	302.666	323.250	299.600	310.600	282.600	304.000
4	Koral	m3	308.258	273.333	300.000	357.500	332.333	303.125
5	Kerikil	m3	290.258	255.333	295.250	273.000	329.000	296.000
6	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	346.000	346.000	346.000	346.000	369.800	354.400
7	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	332.000	332.000	332.000	332.000	332.000	345.066
8	Agregat Pecah Mesin 20-30 mm	m3	331.000	331.000	331.000	331.000	331.000	343.166
9	Bata merah	Buah	913	913	892	940	850	784
10	Koral Beton (m3)	m3	327.666	321.000	317.666	350.750	288.250	289.750
11	PASIR Urug	m3	246.841	234.389	257.633	212.791	236.541	200.555
12	PASIR Pasang	m3	286.722	291.158	254.947	279.947	282.161	271.376
13	Pasir Beton	m3	291.110	299.950	297.475	281.212	333.170	310.950
14	PASIR Beton	kg	266	281	255	238	290	250
15	KAPUR Pasang	m3	189.766	189.766	255.325	191.433	181.766	252.066
16	Semen Merah	m3	85.000	92.500	75.000	105.000	86.166	85.000
17	Semen Portland	kg	1.283	1.324	1.297	1.260	1.497	1.349
18	Semen warna	kg	12.440	18.790	13.260	13.790	16.040	17.290
19	SIRAP	buah	2.710	2.710	2.710	2.710	4.415	2.710

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
20	Genteng Beton Warna standard	bh	11.700	11.750	10.033	7.533	10.333	9.500
21	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	7.533	2.000	2.583	2.060	2.341	2.156
22	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	3.450	2.650	2.825	2.900	3.237	1.800
23	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	4.950	4.800	7.150	4.800	4.150	4.500
24	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.500	4.900	5.200	4.900	8.100	4.900
25	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	100.580	77.466	82.225	88.475	97.466	95.600
26	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	121.333	112.000	93.000	103.000	115.000	118.700
27	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	54.833	50.000	72.500	72.500	46.000	50.000
28	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	76.300	71.666	88.500	88.500	74.500	67.000
29	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	80.100	80.666	81.900	92.375	68.250	76.000
30	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	90.166	89.333	90.900	98.875	79.200	86.500
31	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	103.525	102.666	101.600	108.100	78.600	112.750
32	Seng plat	Lbr	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
33	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	52.266	32.900	57.720	59.620	50.300	45.933
34	SENG GELOMBANG BJLS 0,20 panjang 180 cm	Lbr	55.541	37.812	56.905	58.805	58.565	57.812
35	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	65.000	73.333	73.700	74.200	75.375	95.000
36	JATI Papan	m3	17.900.000	17.900.000	25.627.000	22.815.500	15.037.000	17.102.980
37	JATI Balok/pesagen	m3	26.000.000	26.000.000	28.195.500	28.195.500	19.098.100	26.000.000
38	KAMPER Papan	m3	8.500.000	4.268.158	14.465.333	9.448.000	9.193.750	8.500.000
39	KAMPER Balok/pesagen	m3	8.500.000	8.500.000	10.750.000	10.750.000	7.739.500	8.500.000
40	Kruing Papan	m3	6.500.000	6.500.000	8.300.000	7.833.333	6.831.000	6.500.000
41	Kruing Balok	m3	6.500.000	6.500.000	7.750.000	7.750.000	7.987.500	6.500.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KOTA. MAGELANG	KAB. KEBUMEN	KAB. TEMANGGUNG
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
42	MERANTI Papan	m3	2.371.250	4.450.000	6.725.000	4.450.000	4.450.000	6.164.000
43	LANAN Balok/pesagen	m3	4.856.000	4.856.000	5.428.000	4.856.000	4.856.000	3.553.000
44	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	42.700	36.000	36.000	36.000	35.350	42.050
45	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	18.069	18.069	15.379	13.046	15.127	18.069
46	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	19.318	19.318	8.772	16.192	13.013	11.477
47	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	6.223	8.723	6.146	8.850
48	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	28.600	28.600	17.037	17.037	15.150	28.600
49	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	8.850	8.850	4.937	4.937	5.175	5.525
50	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	17.559	7.619	10.059	7.619	4.773	6.459
51	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	7.879	7.879	7.879	7.879	4.689	6.989
52	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 40 X 40 cm	bh	8.925	8.925	8.925	8.850	8.925	8.925
53	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 40 X 40 cm	bh	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300	26.400
54	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 30 X 30 cm	bh	23.600	23.600	23.600	23.600	15.266	13.050
55	Ubin Teralux Marmer 40 X 40 cm	bh	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800	67.800
56	Ubin teralux 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	Ubin teralux marmer 60 X 60 cm	bh	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
58	Ubin teralux marmer 30 X 30 cm	bh	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
59	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 30	bh	7.050	7.050	7.050	7.050	7.050	5.025
60	TEGEL PLINT PC abu-abu 10 x 40	bh	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
61	TEGEL PLINT PC warna 10 x 30 cm	bh	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
62	TEGEL PLINT PC warna 10 X 40 cm	m	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250	31.250
63	Plint ubin teraso ukuran 10 x 30cm	bh	7.800	7.800	6.600	7.800	7.800	7.800

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
64	Plint ubin teraso ukuran 10 x 40cm	bh	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
65	Plint ubin granit ukuran 10 x 40cm	bh	75.000	19.200	19.200	19.200	19.200	15.850
66	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	11.000
67	Plint ubin teralux kerang ukuran 10cm x 30cm	bh	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	8.750
68	plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 60cm	bh	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	12.750
69	Plint ubin teralux marmer ukuran 10cm x 40cm	bh	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.150
70	Teraso cor	m3	60.000	60.000	60.000	60.000	71.600	225.000
71	Ubin Keramik	bh	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
72	Keramik 10 x 20 cm	bh	1.400	1.400	1.315	1.315	1.400	1.400
73	Keramik 10 x 10 cm	bh	1.200	1.200	892	892	1.200	1.200
74	Plint Keramik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
75	Plint internal cove 5 x 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	7.400
76	Keramik artistik 5 x 20 cm	bh	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
77	Keramik artistik 20 x 20 cm	bh	2.466	2.500	3.386	3.169	2.240	2.000
78	Paku 12 cm	kg	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
79	Bata pelapis	bh	1.650	1.650	1.650	9.825	1.650	1.650
80	Wallpaper	m'	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
81	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
82	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	702	702	702	702	1.389	976
83	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	2.616	2.724	2.724	2.656	2.464	2.674
84	KERAMIK 20 X 20 cm	buah	2.406	2.000	2.756	2.423	2.706	2.000
85	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	64.400	64.400	87.200	87.200	67.700	64.400

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
86	KERAMIK 15 x 20 cm	buah	1.420	1.420	1.674	1.674	2.991	1.573
87	BATU POROS	m2	122.400	122.400	122.400	122.400	144.200	122.400
88	BATU TEMPEL HITAM	m2	80.000	80.000	80.000	80.000	119.850	80.000
89	GRANIT 40 x 40 cm	buah	26.159	24.784	24.645	20.019	20.019	19.176
90	GRANIT 30 x 30 cm	buah	24.609	26.019	27.509	26.019	26.509	27.100
91	Marmer	buah	475.000	312.500	475.000	475.000	288.500	475.000
92	BUIS BETON 30 cm - 100 cm	bh	129.401	76.000	71.000	67.250	74.900	84.000
93	Besi Beton Polos	kg	13.666	12.000	13.900	11.549	13.000	13.666
94	Besi Strip	kg	16.000	16.000	14.750	12.000	17.500	16.000
95	Baja Profil	kg	17.500	17.500	20.000	20.000	17.333	17.500
96	Kawat beton	kg	15.000	15.000	15.000	15.000	20.750	20.750
97	Kawat Nyamuk Nylon	m2	22.000	22.000	22.000	22.000	30.000	22.000
98	Kawat duri	m'	7.235	7.200	6.636	7.100	7.200	7.200
99	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	21.715	21.715	20.110	16.776	20.386	22.620
100	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.000	12.000	14.100	14.100	12.000	43.665
101	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	92.000	92.000	65.950	60.950	80.500	150.230
102	List Kayu Profil	m'	9.000	9.000	9.500	9.000	13.750	9.000
103	Gypsum tebal 9 mm	lbr	90.766	60.000	60.000	60.000	60.000	62.500
104	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	107.319	75.000	75.000	75.000	88.750	75.000
105	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	105.000	105.000	98.333	92.500	103.100	87.000
106	Plywood 4mm	lbr	128.804	129.909	70.500	71.600	83.900	63.750
107	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	102.456	121.269	83.225	88.225	81.812	77.708

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
108	Plywood 9 mm	lbr	107.500	113.750	105.000	101.666	116.900	106.500
109	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	177.500	181.250	143.375	146.166	182.450	141.500
110	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	207.000	207.000	186.000	136.000	122.500	156.800
111	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	9.640	-	9.000	9.226	8.350	-
112	Mortar Siap Pakai	kg	3.000	3.000	3.000	3.625	3.062	2.425
113	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.343	7.300	10.600	9.433	8.775	7.300
114	Batu granit	kg	48.750	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
115	Batu traso	kg	7.980	7.980	7.980	7.980	7.805	7.980
116	Ubin abu-abu	bh	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850	8.850
117	Paving Block Tebal 6 cm	m2	110.450	87.000	87.000	87.000	83.833	64.333
118	Paving Block Berwarna Tebal 6 Cm	m2	125.400	85.000	85.000	85.000	87.250	72.500
119	Paving Block Tebal 8 Cm Natural	m2	115.160	106.875	97.300	109.375	99.616	121.500
120	Kawat diameter 4 mm	kg	42.250	22.500	26.666	27.333	29.250	53.500
121	Ramset	bh	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
122	Rooflight 90 x 180	lbr	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
123	Asbes gelombang	lbr	37.000	40.666	38.800	39.800	28.200	32.125
124	Paku pancing 6 x 23	kg	62.000	62.000	62.000	39.500	62.000	32.000
125	Bubung stel gelombang	lbr	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
126	Nok paten 92 cm	lbr	79.000	79.000	79.000	79.000	71.750	73.250
127	Genteng aspal	bh	31.692	31.692	31.692	31.692	31.692	90.696
128	Plastic aerotor	bh	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900	94.900
129	Genteng metal	bh	41.659	6.118	22.209	197.209	6.118	20.559

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
130	Nok genteng aspal	bh	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	70.000
131	Nok genteng metal	bh	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	23.500
132	Nok standar 40 x 18	bh	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300	2.408.650
133	Bilik Bambu	m2	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	32.500
134	Kunci tanam antik	bh	117.000	117.000	117.000	117.000	99.600	117.000
135	Spring knip	bh	35.650	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
136	Door closer	set	294.600	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
137	Door holder	bh	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
138	Kunci lemari	set	20.750	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
139	Kaca buram 12 mm	m2	317.500	120.000	103.750	103.750	120.500	160.000
140	Kaca cermin 8 mm	m2	138.000	138.000	138.250	138.250	138.000	156.500
141	Kaca wireglased 5 mm	m2	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.978.000	1.061.400
142	Kaca patri 5 mm	m2	1.727.675	241.750	241.750	241.750	241.750	241.750
143	Teak Oil	ltr	62.000	62.000	62.000	66.500	62.000	62.000
144	Vernis	ltr	52.000	52.000	52.000	63.500	52.000	52.000
145	Menie A	Liter	42.000	29.666	26.500	30.600	33.140	39.000
146	Menie B	Liter	54.500	54.500	54.500	52.250	54.500	54.500
147	Wood filler	kg	73.800	73.800	73.800	79.400	73.800	73.800
148	Woodstain	kg	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
149	Sanding	kg	78.000	78.000	78.000	76.500	78.000	78.000
150	Melamic	kg	56.850	56.850	56.850	90.925	56.850	56.850
151	Urinoir	unit	2.786.150	3.259.000	3.259.000	2.104.500	3.259.000	3.259.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
152	Bak fiberglass	unit	1.722.400	2.833.000	2.833.000	1.591.500	2.833.000	2.833.000
153	Baja tulangan	kg	15.416	15.416	15.416	14.750	16.125	15.483
154	Bak cuci piring	unit	257.825	140.000	140.000	230.000	160.000	185.000
155	Waterdrain	bh	60.000	60.000	60.000	155.000	60.000	60.000
156	Cat Menie Kayu	Liter	47.162	36.550	31.662	30.912	37.270	44.162
157	Plamuur	kg	43.362	42.316	36.987	36.790	41.390	47.737
158	Ampelas	lbr	11.075	9.000	9.500	10.800	6.540	5.500
159	Cat Kayu Dasar	kg	68.333	57.500	57.500	49.666	48.500	79.000
160	Kuas	bh	12.600	12.600	12.600	12.600	14.050	13.800
161	Politur jadi	ltr	54.900	54.800	54.800	68.400	60.900	83.700
162	Kalkarium	kg	19.250	21.000	21.000	35.500	27.039	21.000
163	Kapur sirih	kg	36.792	19.000	19.000	19.000	11.400	19.000
164	Menie Besi	Liter	50.400	39.750	40.400	40.400	37.750	40.200
165	Pengencer	Kg	44.250	64.666	42.250	40.875	68.700	47.600
166	Residu	Liter	59.200	58.800	62.200	47.420	40.400	52.600
167	Kaca Polos 3 mm	m2	135.366	105.833	102.500	99.500	107.240	103.750
168	Kaca Polos 5 mm	m2	172.966	140.000	128.333	138.333	124.500	160.000
169	Kunci tanam	bh	120.275	118.000	108.000	106.000	116.233	156.900
170	Kunci tanam KM	bh	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
171	Kunci tanam biasa	bh	131.700	146.000	146.000	146.000	146.000	135.500
172	Engsel dan Grendel Angin	bh	51.925	71.000	24.750	23.000	26.300	27.000
173	Engsel dan Grendel Kupu-kupu biasa	bh	27.750	24.666	18.750	18.000	19.400	20.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
174	Engsel dan Grendel Nylon kupu-kupu	bh	19.333	21.000	17.750	18.250	38.740	22.000
175	Kait Angin	bh	20.500	12.333	12.500	13.000	13.000	12.000
176	Door Stop	bh	27.800	17.666	16.750	15.250	60.000	18.000
177	Closet duduk	Unit	1.351.890	1.124.062	1.226.562	1.071.250	1.191.850	1.090.250
178	Closet Jongkok	Unit	268.180	209.125	250.375	211.300	243.800	223.300
179	Seal tape	bh	7.083	7.444	6.583	5.083	5.583	5.833
180	Floor drain	Unit	16.437	23.083	20.312	22.650	28.250	24.062
181	Paku biasa 2" - 5"	kg	19.600	21.333	20.500	20.000	20.200	20.625
182	Paku sekrup	kg	60.300	43.666	41.200	46.000	38.940	44.500
183	LEM KAYU	kg	17.012	20.740	19.687	16.937	19.937	16.937
184	Tali Ijuk	kg	6.444	7.777	7.833	8.333	7.466	7.666
185	Rel Pintu sorong	set	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
186	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	41.000	41.000	41.000	37.000	31.400	41.000
187	Pintu gulung besi	m2	320.000	320.000	320.000	320.000	211.250	320.000
188	Rolling door Almunium	m2	350.000	350.000	364.000	364.000	350.000	350.000
189	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	158.250	169.000	183.125	169.375	265.733	169.000
190	Kawat jaring	lbr	21.000	17.000	17.000	17.000	22.333	17.000
191	Minyak Beton & bekisting	ltr	25.333	29.833	32.400	24.600	20.300	20.700
192	Pintu Lipat Besi	m2	470.000	470.000	470.000	470.000	455.000	470.000
193	Sunscreen Allumunim	m2	398.000	398.000	398.000	398.000	217.350	389.950
194	Allumunium Foil	m2	14.000	14.000	14.000	14.000	9.500	14.000
195	Soda api	kg	18.333	16.666	16.750	18.500	14.000	14.000



No.	Uraian	Satuan	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KOTA. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
218	Underlayer	m2	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	15.850
219	Parquet	m2	282.000	282.000	282.000	282.000	227.850	282.000
220	Floor Hardener	kg	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250







**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI  
(SHST)**

**TAHUN 2023**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)

**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Edisi Ke-2 Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Gedung Negara (Bertingkat) per M2 (Rupiah)		Gedung Negara (Tidak Bertingkat) per M2 (Rupiah)		Rumah Negara / Rumah Dinas per M2 (Rupiah)			Pagar Bangunan Gedung Negara				Pagar Rumah Negara / Rumah Dinas					
		Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Harga Pagar Depan Gedung per M2 (Rupiah)		Pagar Belakang/Samping Gedung per M2 (Rupiah)		Harga Pagar Depan Rumah Dinas per M2 (Rupiah)			Harga Pagar Belakang/Samping Rumah Dinas per M2 (Rupiah)		
									Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E
1	Kota Semarang	4.900.000	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.520.000	1.400.000	1.350.000
2	Kab. Semarang	4.630.000	5.370.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.360.000	2.150.000	1.900.000	1.420.000	1.350.000	1.150.000
3	Kota Pekalongan	4.050.000	5.390.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.950.000	2.350.000	1.600.000	1.960.000	2.160.000	2.000.000	1.800.000	1.270.000	1.150.000	1.000.000
4	Kab. Pekalongan	3.990.000	5.370.000	3.450.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.450.000	1.800.000	2.060.000	1.500.000	1.870.000	1.880.000	1.750.000	1.500.000	1.220.000	1.100.000	1.000.000
5	Kota Salatiga	4.700.000	5.700.000	3.500.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.170.000	2.300.000	2.150.000	1.900.000	1.440.000	1.350.000	1.150.000
6	Kota Magelang	4.660.000	5.550.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.420.000	1.750.000	2.020.000	2.200.000	2.100.000	1.950.000	1.270.000	1.200.000	1.100.000
7	Kab. Magelang	4.500.000	5.280.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.500.000	1.850.000	2.120.000	1.500.000	1.850.000	1.950.000	1.700.000	1.500.000	1.180.000	1.100.000	1.000.000
8	Kota Surakarta	4.350.000	5.660.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.100.000	3.500.000	1.950.000	2.220.000	1.500.000	1.890.000	2.040.000	1.900.000	1.650.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
9	Kota Tegal	4.950.000	5.900.000	3.850.000	4.400.000	4.850.000	4.200.000	3.600.000	2.000.000	2.430.000	1.750.000	2.040.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.290.000	1.150.000	1.050.000
10	Kab. Tegal	4.750.000	5.730.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.400.000	1.750.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
11	Kab. Banjarnegara	4.500.000	5.320.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.500.000	1.850.000	2.200.000	1.500.000	1.810.000	2.100.000	1.900.000	1.650.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
12	Kab. Banyumas	4.580.000	5.740.000	3.750.000	4.300.000	4.850.000	4.200.000	3.600.000	2.000.000	2.430.000	1.750.000	2.040.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.290.000	1.150.000	1.050.000
13	Kab. Batang	4.500.000	5.400.000	3.700.000	4.000.000	4.790.000	4.100.000	3.500.000	1.800.000	2.040.000	1.450.000	1.750.000	2.000.000	1.700.000	1.450.000	1.300.000	1.050.000	1.000.000
14	Kab. Blora	4.600.000	5.860.000	3.600.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.400.000	1.750.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
15	Kab. Boyolali	4.350.000	5.660.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.100.000	3.500.000	1.950.000	2.220.000	1.500.000	1.890.000	2.040.000	1.900.000	1.650.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
16	Kab. Brebes	4.600.000	5.430.000	3.500.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.350.000	1.500.000	1.840.000	2.190.000	2.000.000	1.850.000	1.170.000	1.100.000	1.000.000
17	Kab. Cilacap	4.600.000	6.000.000	3.700.000	4.500.000	4.086.000	3.850.000	3.405.000	1.413.500	1.413.500	1.250.000	1.350.000	1.001.990	1.950.000	1.650.000	1.390.000	1.200.000	1.000.000
18	Kab. Demak	4.767.900	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.472.000	1.629.000	1.388.200	1.388.200	2.100.000	1.650.000	1.450.000	1.259.500	1.150.000	1.100.000
19	Kab. Grobogan	4.460.000	5.750.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.250.000	1.550.000	1.990.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.230.000	1.100.000	1.000.000
20	Kab. Jepara	4.400.000	5.730.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.250.000	1.700.000	2.010.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.260.000	1.150.000	1.050.000
21	Kab. Kebumen	4.190.000	5.630.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.500.000	1.600.000	1.550.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.270.000	1.150.000	1.050.000
22	Kab. Kendal	4.580.000	5.750.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.400.000	1.250.000	1.100.000
23	Kab. Klaten	4.400.000	5.790.000	3.700.000	4.250.000	4.740.000	4.000.000	3.600.000	1.600.000	1.960.000	1.400.000	1.650.000	1.810.000	1.600.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000
24	Kab. Kudus	4.600.000	5.250.000	3.500.000	4.000.000	4.600.000	4.000.000	3.500.000	1.850.000	2.000.000	1.450.000	1.700.000	1.800.000	2.000.000	1.450.000	1.500.000	1.100.000	1.050.000
25	Kab. Pati	4.600.000	5.260.000	3.500.000	4.000.000	4.610.000	4.000.000	3.500.000	1.850.000	2.000.000	1.450.000	1.700.000	1.900.000	1.600.000	1.450.000	1.300.000	1.200.000	1.000.000
26	Kab. Pemalang	4.600.000	5.600.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.240.000	1.750.000	2.000.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
27	Kab. Purbalingga	4.650.000	5.700.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.800.000	2.060.000	2.210.000	2.000.000	1.850.000	1.300.000	1.150.000	1.050.000
28	Kab. Purworejo	4.900.000	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.950.000	2.350.000	1.500.000	1.810.000	2.180.000	2.000.000	1.850.000	1.190.000	1.050.000	1.000.000
29	Kab. Rembang	4.600.000	5.600.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.300.000	1.750.000	2.090.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
30	Kab. Sragen	4.330.000	5.390.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.603.000	2.300.000	1.750.000	1.980.000	2.270.000	2.000.000	1.850.000	1.270.000	1.150.000	1.050.000
31	Kab. Sukoharjo	4.500.000	5.500.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.290.000	1.800.000	2.110.000	2.090.000	1.900.000	1.800.000	1.370.000	1.270.000	1.100.000
32	Kab. Temanggung	4.110.000	5.500.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.700.000	1.910.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
33	Kab. Wonogiri	4.500.000	5.600.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.800.000	2.060.000	2.200.000	1.950.000	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
34	Kab. Wonosobo	4.500.000	5.600.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.400.000	1.500.000	1.650.000	1.250.000	1.400.000	2.100.000	1.750.000	1.450.000	1.400.000	1.250.000	1.050.000
35	Kab. Karanganyar	4.500.000	5.700.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.750.000	2.130.000	2.200.000	1.950.000	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000