

**BUKU EDISI KE-1 TAHUN 2022**

# **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JLMADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



# **DAFTAR ISI**

**DAFTAR ISI**

**KATA PENGANTAR**  
**PENJELASAN**

## **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG UMUM**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

## **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG BINA MARGA**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Magelang
- Wilayah Wonosobo
- Wilayah Cilacap
- Wilayah Tegal
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Pati
- Wilayah Purwodadi
- Wilayah Surakarta

## **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

**HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

- Wilayah Semarang
- Wilayah Pati
- Wilayah Surakarta
- Wilayah Kedu
- Wilayah Pekalongan
- Wilayah Banyumas

**STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST) STATUS TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Buku ini dibuat sesuai dengan DPA Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, tentang Penyusunan Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah untuk setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah dan Perhitungan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi khususnya bagi pekerjaan konstruksi Jalan, Jembatan, Gedung dan Perumahan. Buku ini diterbitkan dua kali dalam satu tahun yaitu bulan Juni-Juli untuk Semester Pertama dan bulan November-Desember untuk Semester Kedua.

Kegiatan yang dilaksanakan pada dasarnya merupakan kegiatan kompilasi (harga pasar dan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota / Kabupaten), pengolahan data dan penyusunan laporan. Adapun materi substansi laporan berisi tentang Harga Satuan Dasar (HSD) dan Harga Satuan Pekerjaan (HSP) Konstruksi untuk pekerjaan konstruksi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Untuk Harga Dasar Bahan Bangunan ditampilkan juga harga satuan dasar bahan bangunan dari Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Data yang dibutuhkan bersumber dari berbagai pihak yang terkait dan kompeten serta memiliki legalitas yaitu :

1. Data berupa Surat Keputusan Bupati, Surat Keputusan Walikota yang terkait dengan Harga Satuan Dasar Bahan Bangunan dan Upah Tenaga Kerja di Kabupaten dan Kota yang bersangkutan,
2. Data harga pasar berasal dari toko-toko bahan bangunan, distributor, depo dan sumber lainnya (terpilih). Disamping sumber data harga pasar dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, maka harga bahan tertentu tersebut diambil dari wilayah terdekat.

Buku ini disusun untuk kepentingan penyusunan program dan perencanaan pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan, adapun instrumen yang digunakan yaitu PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022. Buku ini masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan, untuk itu dimohon kesediaannya memberikan kritik dan saran.

Akhir kata penghargaan dan ucapan terima kasih disampaikan kepada semua Pihak yang telah membantu penyusunan Buku Harga Satuan Dasar (HSD) Bahan dan Upah, serta Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 24 Juni 2022

Kepala Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya  
Provinsi Jawa Tengah



Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si  
Pembina Utama Madya

# PENJELASAN

## LATAR BELAKANG

Untuk menentukan biaya bangunan (*building cost*) yang bertumpu pada prinsip peningkatan efisiensi dan efektifitas, serta rasionalisasi dalam pembangunan maka dibutuhkan sarana dasar guna membuat perhitungan harga satuan. Harga satuan disebut sebagai biaya konstruksi jalan dan jembatan serta Gedung dan Perumahan berdasar PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 yaitu Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).

Permen PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 merupakan Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi, terdiri dari Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Umum, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Sumber Daya Air, Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Bina Marga dan Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) Bidang Cipta Karya.

Lembar penjelasan ini bertujuan agar para pemanfaat, pengguna maupun pelaksana pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan memiliki kesamaan pandang dalam menggunakan Standard Nasional Indonesia – SNI sebagai acuan dasar menghitung besarnya **Harga Satuan berbagai Pekerjaan (HSP) Konstruksi** dan **Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**, mengingat semua Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum menggunakan Permen PERMEN PUPR NO.1 Tahun 2022 sebagai acuan dasar dalam menghitung besar harga satuan berbagai Pekerjaan Konstruksi.

Selanjutnya diharapkan Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP) dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh para pemanfaat dan pelaksana pembangunan bangunan. Adapun pelaksana yang dimaksud adalah pihak-pihak yang terkait dalam pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan yaitu para perencana, konsultan, kontraktor maupun perorangan dalam memperkirakan biaya pembangunan Jalan dan Jembatan serta Gedung dan Perumahan.

## MAKSUD DAN TUJUAN

### Umum

Dalam penyusunan mencakup harga dasar bahan dan upah khusus untuk pekerjaan sektor konstruksi di pasaran, quarry, distributor,

sumber lain termasuk dari pemerintah kota dan atau kabupaten, hal tersebut dimaksudkan :

- mengetahui pengaruh harga antar kabupaten, kota dalam satu wilayah eks karsidenan atau kabupaten dan kota yang berbatasan;
- mengetahui Kabupaten dan Kota yang mana menjadi pusat penjualan bahan bangunan pabrikan, bahan bangunan lokal seperti batu bata, genteng dan atau bahan bangunan alam (pasir, batu, kapur dll);
- harga yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten dan atau Kota sudah mencakup apa saja dalam memperkirakan besaran inflasi;

## Khusus

Membantu masyarakat, mahasiswa, perencana, perancang atau pelaksana pembangunan untuk memperkirakan biaya bangunan.

## MANFAAT

Menunjang standarisasi perhitungan dasar "Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi".

## RUANG LINGKUP DAN LOKASI

Penyusunan Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2022 ini dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- |                           |                           |                      |
|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. Kabupaten Cilacap      | 8. Kabupaten Rembang      | 15. Kabupaten Sragen |
| 2. Kabupaten Banyumas     | 9. Kabupaten Pati         | 16. Kabupaten Brebes |
| 3. Kabupaten Purbalingga  | 10. Kabupaten Grobogan    | 17. Kabupaten Blora  |
| 4. Kabupaten Banjarnegara | 11. Kabupaten Kudus       | 18. Kota Pekalongan  |
| 5. Kabupaten Kebumen      | 12. Kabupaten Jepara      | 19. Kabupaten Tegal  |
| 6. Kabupaten Purworejo    | 13. Kabupaten Demak       | 20. Kota Magelang    |
| 7. Kabupaten Wonosobo     | 14. Kabupaten Semarang    | 21. Kota Surakarta   |
| 22. Kabupaten Magelang    | 27. Kabupaten Temanggung  | 32. Kota Semarang    |
| 23. Kabupaten Boyolali    | 28. Kabupaten Batang      | 33. Kota Pekalongan  |
| 24. Kabupaten Klaten      | 29. Kabupaten Pemalang    | 34. Kota Tegal       |
| 25. Kabupaten Sukoharjo   | 30. Kabupaten Pekalongan  | 35. Kota Salatiga    |
| 26. Kabupaten Wonogiri    | 31. Kabupaten Karanganyar |                      |

## METODOLOGI PELAKSANAAN SURVEY

Pelaksanaan survey berdasarkan Perlem LKPP 09/2018 bahwa sumber info HSD untuk penyusunan Harga Satuan Pekerjaan antara lain :

- a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
- b. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

## DATA SURVEI

Sumber data yang digunakan adalah data survey harga pasar pada sampling 3 (tiga) Toko Bahan Bangunan dan harga yang ditetapkan Dinas PU Kota/Kabupaten di 35 kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah.

## PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA

Pelaksanaan pengumpulan data dilaksanakan di 35 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

## PENGERTIAN

### a. Analisa Harga Satuan Pekerjaan

Adalah suatu cara perhitungan harga satuan pekerjaan konstruksi yang dijabarkan dalam perkalian indeks bahan bangunan dan upah kerja dengan harga bahan bangunan dan standard pengupahan pekerja untuk menyelesaikan per satuan pekerjaan konstruksi;

### b. Harga Satuan Pekerjaan

Adalah harga yang dibayarkan untuk menyelesaikan satu jenis pekerjaan konstruksi;

**c. Harga Satuan Bahan**

Adalah harga yang dibayar untuk membeli per satuan jenis bahan bangunan;

**d. Satuan Pekerjaan**

Adalah satuan jenis kegiatan konstruksi bangunan yang dinyatakan dalam satuan panjang ('), luas (²), volume (³) dan unit / buah;

**e. Indeks**

Adalah faktor pengali / koefisien sebagai dasar perhitungan biaya bahan dan upah kerja;

**f. Indeks Bahan**

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan bahan bangunan untuk setiap satuan jenis pekerjaan;

**g. Indeks Tenaga Kerja**

Merupakan indeks kuantum yang menunjukkan kebutuhan waktu untuk mengerjakan setiap jenis pekerjaan;

**h. Harga Satuan Bahan Bangunan**

Pada dasarnya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota melalui survey pasar, sehingga harga bahan bangunan yang berlaku setempat sebagai harga pasar yang sifatnya murni merupakan harga distributor/ toko / pengecer / retail / depo tanpa memasukkan komponen tambahan lainnya seperti pajak-pajak, restribusi, keuntungan maupun indeks inflasi;

**i. Harga satuan Upah Tenaga Kerja Konstruksi**

Adalah sesuai dengan Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) sebagai standar pengupahan pekerja yang penetapannya oleh Pemerintah Kabupaten dan Kota dibagi 25 hari, dan harga pasar.



# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI **BIDANG UMUM**

EDISI KE-1 TAHUN 2022

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PU BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144 TELP (024) 7608386 FAX. (024) 7613181  
Laman: <http://www.dpubinmarcipka.jatengprov.go.id> Surat Elektronik: [dpubinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpubinmarcipka@jatengprov.go.id)



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG UMUM**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB.SEMARANG, KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK, KAB.KENDAL,  
KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB.KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	266.133	265.539	260.896	271.266	277.553	285.185
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	996.960	997.230	902.920	998.011	858.899	998.726
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	293.961	294.093	2.457.930	294.984	294.363	295.589
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	239.387	239.200	205.389	239.893	187.660	239.893
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.529.110	2.533.741	2.356.984	2.526.910	2.269.998	2.556.665
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	13.420	13.420	11.968	13.420	13.420	13.420
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	201.932	220.211	200.389	218.946	219.386	220.211
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	89.457	89.457	79.774	89.457	89.457	89.457
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	98.725	98.725	87.890	98.725	98.725	98.725
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	158.730	158.730	141.372	158.730	158.730	158.730
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	70.950	70.950	63.580	70.950	70.950	70.950
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	70.950	70.950	63.580	70.950	70.950	70.950
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	389.290	389.290	299.156	277.090	336.490	389.290
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	220.539	220.539	216.854	220.539	220.539	220.539

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB.KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>							
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	1.933	1.933	1.873	1.933	1.933	1.933
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m <sup>3</sup>	815.964	816.921	806.717	817.152	816.487	818.417
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.468.197	1.492.287	1.423.867	1.498.117	1.498.117	1.498.117
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m <sup>3</sup>	379.500	379.500	336.600	379.500	379.500	379.500
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	198.990	198.990	177.276	198.990	198.990	198.990
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m <sup>3</sup>	1.090.787	1.280.565	1.135.860	1.179.145	1.244.925	1.284.937
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m <sup>3</sup>	1.051.600	1.230.652	1.092.602	1.133.385	1.192.125	1.235.025
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m <sup>3</sup>	1.024.375	1.196.002	1.062.572	1.101.639	1.155.495	1.200.375
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah	m <sup>3</sup>	1.005.262	1.171.665	1.041.480	1.079.331	1.129.755	1.176.037
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m <sup>3</sup>	1.058.304	1.161.248	1.055.850	1.112.936	1.165.912	1.165.912
	2.2.11.b	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> PVC Waterstop lebar 150 mm	m	49.995	49.952	48.592	50.127	83.622	50.127
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> PVC Waterstop lebar 200 mm	m	142.857	142.799	141.215	143.033	143.033	86.438
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m <sup>3</sup> PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	87.835	87.777	85.965	88.011	17.556	144.606
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m <sup>2</sup>	87.340	86.817	79.227	88.440	88.440	88.440
	2.3.a.(a)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13.435.730	13.435.730	13.389.530	13.435.730	13.435.730	13.435.730

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB.KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	20.438.000	20.438.000	20.385.200	20.438.000	20.438.000	20.438.000
<b>2.2.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>									
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	345.565	345.550	342.153	345.609	345.609	345.609
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	987.195	1.051.693	1.072.540	1.057.815	1.057.815	1.057.815
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	33.660	33.631	246.455	33.748	33.748	33.748
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	822.173	821.243	814.095	825.033	825.033	825.033
<b>3.2.1.(c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>									
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	93.093	97.142	86.053	92.581	96.696	98.016
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	87.483	90.080	79.932	86.175	89.304	90.954
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	85.354	87.278	77.504	83.532	86.255	88.152
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	83.655	85.156	75.665	81.622	84.051	86.031
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	83.028	84.239	74.870	80.684	82.968	85.113
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	82.384	83.384	74.129	79.871	82.031	84.258
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	82.137	83.004	73.800	79.471	81.569	83.879
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	95.155	97.720	86.703	92.684	96.329	98.886
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	111.848	113.850	101.186	109.137	112.376	115.016
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	111.149	112.764	100.245	107.982	111.042	113.930
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	110.154	111.487	99.139	106.803	109.683	112.653
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	47.918	48.669	43.422	48.537	49.252	49.252
<b>3.3.1.(c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>									
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	20.471	20.163	18.312	20.471	20.223	20.471

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB.KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	20.559	20.559	17.828	20.559	20.559	20.559
3	3.3.3.(c)	1 m2 Penggerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	21.329	21.329	18.576	21.329	21.329	21.329
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	47.465	57.735	56.745	67.199	65.519	67.919
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	68.937	79.236	76.275	88.583	86.903	89.303
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	34.410	33.509	33.894	37.182	37.182	37.182
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	56.492	52.083	55.053	57.196	50.812	57.196
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	23.815	23.815	22.358	23.815	23.199	23.815
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	56.892	56.454	51.757	57.596	57.596	57.596
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	39.086	44.617	43.292	49.703	49.714	49.714
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	29.460	34.284	33.199	40.205	40.205	40.205
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	23.571	23.360	19.170	23.575	23.575	23.575
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	36.555	36.216	32.716	37.435	37.389	37.435
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	75.095	74.763	67.503	76.085	76.039	76.085
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	11.451	11.025	8.551	11.473	11.473	11.473

A black and white aerial photograph showing a complex multi-level highway interchange. In the foreground, there is a large, circular concrete structure, likely a water tank or storage facility. The surrounding area includes several buildings and some greenery.

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG UMUM

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	236.158	277.049	281.858	264.444	281.858
<b>1.1.b (c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	941.988	996.334	997.472	980.708	997.835
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	278.187	293.431	294.500	280.871	294.863
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	223.723	239.339	239.750	224.537	239.871
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.336.357	2.514.974	2.322.354	2.400.190	2.492.931
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	10.345	13.420	13.420	11.632	13.420
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	173.494	203.023	197.477	186.375	203.298
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	68.957	89.457	89.457	77.544	89.457
<b>1.7.1.a HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	75.927	98.725	98.725	85.662	98.725
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	122.149	158.730	158.730	137.692	158.730
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	55.055	70.950	70.950	61.325	70.950
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	55.055	70.950	70.950	61.325	70.950
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	380.171	335.170	389.290	265.265	389.290
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	197.241	205.188	203.115	198.302	203.115

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>							
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	1.933	1.933	1.491	1.668	1.933	
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	798.375	814.856	816.338	803.699	816.701	
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.379.427	1.491.105	1.280.015	1.392.517	1.496.742	
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	290.400	379.500	379.500	330.000	379.500	
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m <sup>3</sup> tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	153.186	198.990	198.990	172.590	198.990	
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m <sup>3</sup>	1.075.470	1.038.565	1.082.977	1.081.316	1.082.977	
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m <sup>3</sup>	1.025.557	1.005.922	1.045.935	1.030.403	1.045.935	
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m <sup>3</sup>	990.907	983.235	1.020.195	995.066	1.020.195	
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Batu Belah	m <sup>3</sup>	966.570	967.312	1.002.127	970.242	1.002.127	
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m <sup>3</sup>	1.011.487	1.020.959	1.051.154	1.042.822	1.051.154	
	2.2.11.b	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	47.160	49.995	50.127	47.949	50.127	
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	139.476	142.857	143.033	140.376	137.258	
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	84.055	87.835	88.011	85.107	88.011	
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m <sup>2</sup>	71.142	87.340	87.175	74.415	86.350	
	2.3.a.(a)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	13.377.980	13.435.730	13.435.730	13.435.730	13.366.430	
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m <sup>3</sup> Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	20.372.000	20.438.000	20.438.000	20.438.000	20.358.800	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	2.2.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>						
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	339.190	345.565	345.609	340.483	345.609
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m <sup>2</sup>	986.273	1.052.403	1.057.815	1.006.142	1.057.815
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	31.770	30.492	33.748	32.296	33.748
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m <sup>2</sup>	780.749	822.173	825.033	793.050	825.033
	3.2.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>						
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	83.183	89.668	92.900	86.669	92.900
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	76.121	84.964	87.580	79.492	87.580
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m <sup>2</sup>	73.319	83.225	85.586	76.605	85.586
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	71.197	81.793	83.971	74.454	83.971
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	70.280	81.315	83.402	73.480	83.402
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	69.425	80.791	82.801	72.596	82.801
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	69.045	80.609	82.580	72.188	82.580
8	3.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	83.413	92.307	95.465	85.982	95.465
9	3.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	95.196	109.366	112.270	99.525	112.270
10	3.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	94.110	108.856	111.649	98.354	111.649
11	3.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	92.833	108.030	110.710	97.048	110.710
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Siaran, Plesteran dan Acian	m <sup>2</sup>	39.363	47.293	48.180	41.992	48.180
	3.3.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>						
1	3.3.1.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m <sup>2</sup>	15.194	20.471	20.317	17.913	20.471
2	3.3.2.(c)	1 m <sup>2</sup> Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m <sup>2</sup>	16.041	20.559	20.317	18.001	19.877
3	3.3.3.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m <sup>2</sup>	16.706	21.329	21.087	18.634	20.647

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Blora	Kab. Rembang	Kab. Pati	Kab. Kudus	Kab. Jepara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	53.804	66.082	52.573	63.926	66.759
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	72.108	87.554	73.898	82.219	88.143
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	31.080	34.410	37.182	31.935	37.182
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	38.795	44.748	44.838	43.202	57.196
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	20.719	23.815	23.815	22.000	23.815
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	46.753	56.892	56.776	48.878	57.596
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	40.090	49.008	41.787	45.649	49.703
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	30.215	40.020	32.298	38.112	40.205
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	16.484	23.571	23.575	20.896	23.575
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	29.300	36.549	37.435	29.646	37.435
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	60.089	75.090	76.085	63.463	76.085
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	7.455	11.451	11.473	10.362	11.473

A black and white aerial photograph showing a complex multi-level highway interchange. In the foreground, there is a large, circular industrial storage tank with a metal roof and a walkway around its base. The surrounding area includes several buildings, some trees, and a road with a few vehicles.

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG UMUM

**WILAYAH SURAKARTA**  
KABUPATEN BOYOLALI  
KABUPATEN KLATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KABUPATEN SRAGEN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KABUPATEN WONOGIRI  
KOTA SURAKARTA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN,  
KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>									
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	258.200	263.403	218.071	233.853	244.111	270.992	222.511	
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	805.770	856.820	808.716	740.238	885.371	995.851	883.651	
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	274.674	292.380	266.685	264.194	278.781	292.890	260.113	
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	186.399	206.888	180.152	158.155	202.913	239.328	205.409	
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	1.960.536	2.463.730	2.207.249	2.232.071	2.360.315	2.500.874	2.120.732	
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	13.134	13.420	8.772	8.580	11.586	13.420	7.920	
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	201.650	201.153	157.676	149.920	185.790	202.473	140.662	
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	87.569	89.457	58.476	57.190	77.239	89.457	52.791	
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>									
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	97.295	98.725	64.487	63.002	85.431	98.725	58.162	
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	156.156	158.730	103.702	101.343	137.276	158.730	93.555	
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	68.090	70.950	46.475	45.595	60.863	70.950	42.075	
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	68.090	70.950	46.475	45.595	60.863	70.950	42.075	
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	293.018	204.490	243.595	200.540	383.972	389.290	353.265	





NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Boyolali	Kab. Klaten	Kab. Sukoharjo	Kab. Wonogiri	Kab. Karanganyar	Kab. Sragen	Kota Surakarta
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
1	3.3.1.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m <sup>2</sup>	20.299	20.471	13.722	13.418	17.885	20.471	12.468
2	3.3.2.(c)	1 m <sup>2</sup> Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m <sup>2</sup>	20.387	19.877	13.810	13.506	17.973	20.559	12.556
3	3.3.3.(c)	1 m <sup>2</sup> Penggerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m <sup>2</sup>	20.871	20.647	14.333	14.045	18.560	21.329	13.051
4	3.3.4.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m <sup>2</sup>	64.702	60.119	51.546	60.204	47.814	56.445	59.215
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m <sup>2</sup>	80.718	81.503	68.299	75.357	65.719	77.930	74.329
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu dengan Teak oil	m <sup>2</sup>	29.526	37.182	28.343	27.757	31.893	33.997	28.690
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu dengan Politur	m <sup>2</sup>	50.888	57.196	50.858	47.339	45.386	51.804	50.453
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m <sup>2</sup>	23.471	23.815	19.118	18.928	21.944	23.815	18.260
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu dengan Vernis	m <sup>2</sup>	47.286	55.583	41.519	38.534	48.376	56.787	37.983
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m <sup>2</sup>	44.110	45.105	38.025	42.737	36.485	43.884	42.835
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m <sup>2</sup>	37.372	34.885	27.911	34.068	26.450	33.392	35.666
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m <sup>2</sup>	23.369	23.575	16.796	16.321	20.968	23.570	15.531
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m <sup>2</sup>	24.620	37.435	25.310	22.124	28.827	36.424	22.392
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m <sup>2</sup>	61.400	76.085	52.204	48.193	62.488	74.948	47.018
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m <sup>2</sup>	11.013	11.473	9.311	8.849	10.518	11.447	8.899



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG UMUM**

**WILAYAH KEDU**

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO,  
KAB. MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	242.326	255.450	228.574	219.340	275.518	241.947
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	965.292	954.871	901.651	902.552	982.495	872.778
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	267.326	272.247	267.638	264.865	282.521	273.020
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	196.817	200.072	201.869	204.768	239.827	214.980
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	1.951.383	1.993.427	1.523.495	2.219.892	2.519.215	2.296.541
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	8.860	13.157	9.350	8.464	13.420	10.044
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	159.931	201.881	145.667	155.345	202.253	170.870
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	59.062	87.725	62.326	56.424	89.457	66.959
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	65.147	97.412	68.750	62.287	98.725	74.080
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	104.758	156.367	110.550	100.138	158.730	119.029
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	46.915	68.325	49.500	44.715	70.950	52.720
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	46.915	68.325	49.500	44.715	70.950	52.720
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	375.859	302.965	278.300	280.071	329.890	293.632
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	162.057	185.632	183.018	173.827	220.539	211.424

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>							
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	1.933	1.917	1.888	1.888	1.933	1.933
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	781.816	799.621	787.419	154.964	802.186	794.015
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.319.092	1.339.718	1.305.342	1.281.725	1.498.117	1.324.553
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	250.140	379.500	264.000	239.580	379.500	286.324

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	131.340	195.840	138.600	125.532	198.990	149.161
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	950.867	950.093	882.909	882.396	1.098.955	997.620
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	918.115	913.727	841.615	846.067	1.045.385	943.858
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	895.345	888.482	812.971	820.844	1.008.227	906.568
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	879.367	870.750	792.841	803.129	982.113	880.360
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	831.556	942.257	876.364	840.007	1.101.446	938.360
	2.2.11.b	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	45.731	48.030	45.787	44.975	50.127	9.220
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	112.292	140.374	137.788	97.399	143.033	11.162
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	82.150	85.215	82.225	81.141	88.011	12.293
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	62.590	70.965	61.902	57.167	88.440	63.315
	2.3.a.(a)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	13.372.205	13.377.980	13.435.730	13.435.730	13.435.730	13.435.730
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	20.365.400	20.372.000	20.438.000	20.438.000	20.438.000	20.438.000
	2.2.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>							
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	336.041	339.390	335.709	333.987	345.609	336.322
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	951.868	987.202	948.689	998.858	1.057.815	955.155
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	27.871	32.350	30.855	30.313	33.748	31.116
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	759.456	781.330	757.487	788.547	825.033	761.492

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	3.2.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	69.216	78.691	67.792	63.799	96.344	76.523
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	64.478	73.548	62.023	58.652	88.864	69.021
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	62.753	71.504	59.625	56.621	85.749	65.889
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	61.307	69.959	57.907	55.073	83.523	63.657
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	60.854	69.287	57.044	54.415	82.396	62.520
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	60.337	68.663	56.306	53.796	81.437	61.555
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	60.169	68.385	55.935	53.526	80.953	61.066
8	3.2.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	71.404	77.017	66.491	63.748	95.647	73.891
9	3.2.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	81.952	93.482	77.430	73.622	111.672	85.076
10	3.2.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	81.486	92.685	76.359	72.849	110.272	83.661
11	3.2.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	80.659	91.754	75.295	71.920	108.891	82.274
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	33.170	40.796	33.572	30.649	49.252	36.096
	3.3.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>							
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	13.095	20.104	14.564	13.300	20.262	15.650
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	13.942	19.679	13.795	13.388	20.559	15.738
3	3.3.3.(c)	1 m2 Penggerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	14.465	20.187	14.345	13.866	21.329	16.238
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	47.369	46.393	53.160	61.970	65.901	55.729
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	64.117	62.227	69.110	77.150	87.285	71.601
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	28.517	29.748	28.406	26.811	37.182	28.637
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	45.315	46.502	51.179	44.012	55.216	50.501

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	16.280	23.500	19.701	16.144	23.815	20.385
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	41.596	46.995	41.184	36.364	54.692	42.218
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	36.967	35.238	38.216	44.031	49.703	40.276
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	26.625	26.970	29.342	35.674	40.205	30.939
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	14.373	23.280	17.627	16.284	23.476	18.717
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	25.352	24.354	23.905	21.816	37.415	23.871
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	52.474	61.116	51.899	45.811	76.085	53.507
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	6.603	10.820	9.506	8.944	11.275	9.775

A black and white aerial photograph showing a complex multi-level highway interchange. In the foreground, there is a large, circular industrial storage tank with a metal roof. The highway has several ramps and overpasses. In the background, there are buildings and trees under a cloudy sky.

# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG UMUM

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN BREBES  
KABUPATEN TEGAL  
KOTA TEGAL  
KABUPATEN PEMALANG  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN,  
KAB. BATANG, KOTA TEGAL, KOTA PEKALONGAN**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	271.372	285.185	246.421	247.702	269.210	276.027	281.858
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	971.347	998.396	781.872	795.281	842.861	780.695	997.604
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	292.861	295.259	260.345	286.184	295.105	295.358	294.632
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	239.607	239.783	174.501	177.832	184.998	166.804	239.794
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.519.430	2.555.059	2.229.046	2.047.368	2.524.842	2.085.381	2.543.289
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	13.420	13.420	9.152	9.425	13.420	13.420	13.420
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	202.308	203.298	161.410	163.279	201.571	202.308	203.298
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	89.457	89.457	60.996	62.825	89.457	89.457	89.457
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	98.725	98.725	66.935	69.128	98.725	98.725	98.725
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	158.730	158.730	107.778	111.230	158.730	158.730	158.730
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	70.950	70.950	49.170	50.256	70.950	70.950	70.950
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	70.950	70.950	49.170	50.256	70.950	70.950	70.950
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	303.490	211.090	376.574	377.451	389.290	389.290	389.290

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m3 Sirtu	m3	220.539	220.539	209.649	203.064	213.411	220.539	213.411
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>								
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m2, secara semi Mekanis	m2	1.933	1.933	1.933	1.896	1.933	1.912	1.933
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	814.094	818.087	773.108	801.312	817.933	818.186	816.470
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.467.867	1.498.117	1.363.697	1.443.117	1.498.117	1.498.117	1.492.342
2	1.3.1.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	379.500	379.500	254.100	264.000	379.500	379.500	379.500
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	198.990	198.990	135.234	139.507	198.990	198.990	198.990
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.011.917	1.149.637	945.972	1.020.043	1.065.878	1.101.622	1.082.977
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	975.700	1.099.725	917.510	965.318	1.009.921	1.048.245	1.045.935
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	950.554	1.065.075	897.710	927.368	971.126	1.011.219	1.020.195
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	932.893	1.040.737	883.822	900.693	943.852	985.198	1.002.127
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.028.934	1.115.174	875.612	1.016.148	1.101.446	1.104.878	1.051.154
	2.2.11.b	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	50.094	50.127	86.271	81.105	50.127	50.127	50.127
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	142.989	86.438	112.649	139.976	86.438	86.438	86.438
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	87.967	144.606	139.669	14.201	144.606	144.606	144.606
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	88.165	88.440	68.035	77.096	88.000	88.440	88.440

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	Kota Tegal	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	2.3.a.(a)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>									
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	13.435.730	13.435.730	13.435.730	13.435.730	13.435.730	13.377.980	13.435.730	
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	20.438.000	20.438.000	20.438.000	20.438.000	20.438.000	20.372.000	20.438.000	
	2.2.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>									
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	345.598	345.609	337.792	341.574	345.609	345.609	345.609	
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	1.056.660	1.057.815	991.526	975.320	1.057.815	1.057.815	1.057.815	
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	33.726	33.748	31.279	32.070	33.748	33.748	33.748	
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m2	824.318	825.033	784.000	773.970	825.033	825.033	825.033	
	3.2.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>									
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m2	89.445	98.016	70.976	83.235	95.253	96.432	92.900	
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m2	84.311	90.954	66.818	75.623	87.500	88.974	87.580	
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m2	82.289	88.152	65.363	72.409	84.180	85.875	85.586	
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m2	80.744	86.031	64.086	70.149	81.886	83.655	83.971	
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m2	80.093	85.113	63.749	68.957	80.623	82.539	83.402	
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m2	79.477	84.258	63.317	67.965	79.596	81.585	82.801	
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m2	79.210	83.879	63.201	67.448	79.043	81.107	82.580	
8	3.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m2	91.035	98.886	74.475	83.441	93.533	95.817	95.465	
9	3.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m2	107.967	115.016	85.720	93.783	109.489	111.848	112.270	
10	3.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m2	107.204	113.930	85.409	92.285	107.885	110.465	111.649	
11	3.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m2 Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m2	106.278	112.653	84.695	90.870	106.436	109.089	110.710	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	Kota Tegal
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m2 Siaran, Plesteran dan Acian	m2	47.712	49.252	35.123	40.865	49.252	49.252	48.180
<b>3.3.1.(c) HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN</b>										
1	3.3.1.(c)	1 m2 Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m2	20.471	20.399	14.148	14.609	20.471	20.471	20.471
2	3.3.2.(c)	1 m2 Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m2	20.559	20.559	14.236	14.697	20.559	20.427	20.559
3	3.3.3.(c)	1 m2 Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m2	21.329	21.329	14.918	15.323	21.329	21.197	21.329
4	3.3.4.(c)	1 m2 Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	56.386	65.549	51.356	52.815	56.006	55.055	54.824
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m2 Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m2	77.792	86.933	69.418	74.278	77.390	76.439	76.208
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Teak oil	m2	36.489	37.182	31.438	33.043	37.182	37.182	37.182
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Politur	m2	55.040	50.567	52.901	54.440	44.429	56.705	57.196
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	23.815	23.815	19.529	19.791	23.815	23.815	23.815
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	57.238	57.596	44.765	50.711	57.596	57.596	57.596
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	44.464	48.603	40.366	43.095	44.434	43.873	43.653
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	33.954	40.205	30.783	32.272	33.869	33.209	33.605
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	23.475	23.575	17.223	17.724	23.575	23.575	23.575
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	37.180	37.435	28.943	35.762	37.402	37.402	37.435
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	75.823	76.085	56.940	65.314	75.843	76.052	76.085
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	11.269	11.473	9.566	9.840	11.473	11.473	11.473



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG UMUM**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN I BIDANG UMUM )**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA,**  
**KAB. BANJARNEGARA**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1SP : 3KP : 10PP	m <sup>2</sup>	254.385	238.765	220.718	220.718
	1.1.b (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.b (c)	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari seng gelombang tinggi 2 meter	m'	954.258	990.146	857.305	857.231
2	1.1.c	Pembuatan 1 m' pagar sementara dari kawat duri tinggi 1,8 meter	m'	295.127	287.009	261.771	261.696
3	1.1.d (c)	Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank	m'	214.192	235.823	192.935	125.291
4	1.1.e (c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Kantor Sementara/Rumah Jaga/Gudang Semen dan Peralatan Lantai Plesteran, Dinding Setengah Tembok	m <sup>2</sup>	2.545.478	2.423.169	2.184.595	2.183.593
5	1.1.f (c)	1 m <sup>2</sup> Pembersihan dan Pengupasan Permukaan Tanah (Striping) s.d. Tanaman diameter 2cm	m <sup>2</sup>	13.420	9.900	8.197	8.197
6	1.1.g (b)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> jalan sementara	m <sup>2</sup>	201.071	167.191	151.782	120.716
7	1.1.h	Pembongkaran 1 m <sup>3</sup> dinding tembok bata	m <sup>3</sup>	89.457	65.994	54.642	54.642
	1.7.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>					
1	1.7.1.a	Penggalian 1 m <sup>3</sup> Tanah Biasa Sedalam s.d. 1 m Untuk Volume s.d. 200 m <sup>3</sup> Dalam Satu Lokasi	m <sup>3</sup>	98.725	72.875	60.291	60.291
2	1.7.1.b	Menggali 1 m <sup>3</sup> Tanah Lumpur Sedalam Sampai Dengan 1m	m <sup>3</sup>	158.730	117.150	96.940	96.940
3	1.7.2.a	Pengurukan Kembali 1 m <sup>3</sup> Galian Tanah	m <sup>3</sup>	70.950	52.250	43.362	43.362
4	1.7.2.c	Pemadatan Tanah 1 m <sup>3</sup> per 20 cm dengan alat Timbris	m <sup>3</sup>	70.950	52.250	43.362	43.362
5	1.7.2.d	Pengurukan 1 m <sup>3</sup> dengan Pasir Urug	m <sup>3</sup>	389.290	378.950	222.116	222.116
6	1.7.2.e	Pengurukan dan Pemadatan 1 m <sup>3</sup> Sirtu	m <sup>3</sup>	174.075	164.725	160.281	179.949
	1.7.17.b	<b>10. DIVISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA</b>					
1	1.7.17.b.3.(a)	Pembabatan rumput 1 m <sup>2</sup> , secara semi Mekanis	m <sup>2</sup>	1.933	1.933	1.480	1.480

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	1.1.a (c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.a (c)	Pembuatan 1 m' Pagar Sementara dari Kayu Tinggi 2 Meter	m'	817.955	803.237	781.629	781.554
	1.1.4.a	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	1.1.4.a.(a)	1 Buah papan nama pekerjaan menggunakan multiflex 18 mm, frame besi siku dan tiang kayu 8/12	bh	1.498.117	1.455.217	1.263.795	1.263.795
2	1.3.1.1.d.(a)	Pengeboran Sumur Air tanah Dangkal ? 1"- 1,25" pada batu atau batuan keras	m'	379.500	280.500	231.660	231.660
3	1.7.9.1.b (a)	Penggalian 1 m3 tanah cadas sedalam sampai dengan 1 m untuk volume s.d 200 m3	m3	198.990	146.850	121.532	121.532
	2.1.1.a	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>					
1	2.1.1.a.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe S (12,5 MPa)	m3	1.131.817	1.036.612	920.240	920.240
2	2.1.1.b.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe N (5,2MPa)	m3	1.081.905	986.700	863.533	863.533
3	2.1.1.c.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah Mortar Tipe O (2,4 MPa)	m3	1.047.255	952.050	824.223	824.223
4	2.1.1.d.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Batu Belah	m3	1.022.917	927.712	796.585	796.585
5	2.1.1.e.(a)	Pemasangan 1 m3 Pondasi Sumuran, Diameter 100 cm Masif	m3	1.108.492	982.476	908.609	813.775
	2.2.11.b	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>					
1	2.2.11.b.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 150 mm	m	50.127	46.530	44.717	44.717
2	2.2.11.d.(c)	Pemasangan 1 m' PVC Waterstop lebar 200 mm	m	143.033	138.655	136.480	136.480
3	2.2.11.i.(a)	Membuat 1 m' PVC Waterstop Lebar 230 mm – 320 mm	m	88.011	83.215	80.798	80.798
4	2.2.7.a.(a)	Pembesian 100 kg jaring kawat (Wiremesh M6) untuk pelat atau dinding atau Ferrocement secara manual	m2	88.440	77.715	55.682	55.682
	2.3.a.(a)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	2.3.a.(a)	Pekerjaan Grouting (Campuran) per m3	m3	13.435.730	13.435.730	13.435.730	13.435.730
2	2.3.b.(a)	Bahan 1 m3 Grout (tidak campuran)/ Pekerjaan Grouting (tidak campuran) per m3	m3	20.438.000	20.438.000	20.438.000	20.438.000
	2.2.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>					
1	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 kg Pekerjaan Perakitan Baja Profil	kg	345.609	342.034	333.430	333.430
2	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m2 Pintu besi Pelat Baja tebal 2 mm Rangkap, Rangka Baja Siku	m2	1.057.815	1.015.102	923.356	923.356

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	3.1.1.(c)	Pengerjaan 1 meter Pengelasan dengan Las Listrik	cm	33.748	32.230	30.141	30.141
4	3.1.2.(c)	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Rangka Jendela Besi Pipa Persegi	m <sup>2</sup>	825.033	798.600	741.807	692.065
	3.2.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>					
1	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 1PP Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	98.016	80.031	67.863	67.863
2	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 2PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	90.954	72.969	60.024	60.024
3	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 3PP tebal 15mm	m <sup>2</sup>	88.152	70.167	56.640	56.640
4	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 4PP Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	86.031	68.046	54.324	54.324
5	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 5PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	85.113	67.128	53.018	53.018
6	3.2.2.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	84.258	66.273	51.970	51.970
7	3.2.1.(c)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 7PP Tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	83.879	65.894	51.396	51.396
8	3.2.2.22.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 3PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	98.886	79.834	64.117	64.117
9	3.2.2.24.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 4PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	115.016	90.948	72.622	72.622
10	3.2.2.26.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 5PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	113.930	89.862	70.954	70.954
11	3.2.2.28.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Plesteran 1SP : 6PP tebal 20mm	m <sup>2</sup>	112.653	88.585	69.483	69.483
12	3.2.2.1.(a)	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Siaran, Plesteran dan Acian	m <sup>2</sup>	49.252	37.262	31.221	31.221
	3.3.1.(c)	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECHATAN</b>					
1	3.3.1.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengikisan/Pengerokan Permukaan Cat Lama (Cat Minyak)	m <sup>2</sup>	20.471	15.389	12.902	12.902
2	3.3.2.(c)	1 m <sup>2</sup> Pencucian Bidang Permukaan Tembok yang Pernah Dicat	m <sup>2</sup>	20.559	15.477	12.418	12.418
3	3.3.3.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengerokan Karat pada Permukaan Baja Cara Manual	m <sup>2</sup>	21.329	16.027	12.893	12.893
4	3.3.4.(c)	1 m <sup>2</sup> Pengecatan Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m <sup>2</sup>	64.542	65.147	51.511	62.060
5	3.3.5.(c)	Pengecatan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 3 Lapis Cat Penutup)	m <sup>2</sup>	85.926	86.641	66.424	76.973
6	3.3.6.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu dengan Teak oil	m <sup>2</sup>	37.182	32.265	26.288	26.288
7	3.3.7.(c)	Pelaburan 1 m <sup>2</sup> Bidang Kayu dengan Politur	m <sup>2</sup>	57.196	52.327	49.797	48.917

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	Kab. Cilacap	Kab. Banyumas	Kab. Purbalingga	Kab. Banjarnegara
				HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN PEKERJAAN
				(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	3.3.8.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Cat Residu atau Ter	m2	23.815	20.251	18.533	18.533
9	3.3.9.(c)	Pelaburan 1 m2 Bidang Kayu dengan Vernis	m2	57.596	51.304	37.397	37.353
10	3.3.10.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Baru (1 Lapis Plamuur, 1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	49.714	48.576	38.592	43.212
11	3.3.11.(c)	Pengecatan 1 m2 Tembok Lama (1 Lapis Cat Dasar, 2 Lapis Cat Penutup)	m2	40.205	38.918	29.258	35.462
12	3.3.12.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Baru dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	23.575	18.510	14.887	14.843
13	3.3.14.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate)	m2	37.402	35.565	21.098	21.122
14	3.3.15.(c)	Pengecatan 1 m2 Permukaan Baja dengan Menie Besi (Zinc Chromate) dengan Perancah	m2	75.953	66.268	46.223	46.256
15	3.3.13.(c)	Pelaburan 1 m2 Tembok Lama dengan Kapur Padam (Kapur Pemutih)	m2	11.473	10.015	7.902	7.814



# HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI **BIDANG BINA MARGA**

EDISI KE-1 TAHUN 2022

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
**DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**  
JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144  
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181  
Laman : <http://www.dpabinmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : dpabinmarcipka@jatengprov.go.id





**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH SEMARANG**

KOTA SEMARANG  
KABUPATEN SEMARANG

KOTA SALATIGA  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN DEMAK

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KOTA SEMARANG, KAB. SEMARANG, KOTA SALATIGA, KAB. DEMAK,  
KAB. KENDAL**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>								
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.371,00	36.485,00	54.371,00	54.371,00	52.656,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	947.143,00	943.656,00	1.166.188,00	986.479,00	983.065,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	792.539,00	768.458,00	792.539,00	792.539,00	792.539,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>								
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.484,00	13.120,00	19.484,00	19.484,00	19.241,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.480,00	56.739,00	70.480,00	70.480,00	70.275,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	167.341,00	160.962,00	167.341,00	167.341,00	167.097,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	154.283,00	147.861,00	154.283,00	154.283,00	154.040,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	165.007,00	141.720,00	165.007,00	165.007,00	162.325,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	140.968,00	134.532,00	140.968,00	140.968,00	140.724,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	428.208,00	353.876,00	428.208,00	428.208,00	428.208,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>								
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	514.979,00	456.767,00	387.929,00	514.979,00	514.979,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.477.125,00	2.322.864,00	2.411.813,00	2.477.125,00	2.434.530,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.296.595,00	3.138.013,00	3.231.283,00	3.296.595,00	3.251.979,00
<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>								
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.090,00	19.035,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SEMARANG	KOTA SALATIGA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.246.457,00	1.024.172,00	1.246.457,00	1.246.457,00	1.063.228,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.041.502,00	1.639.350,00	2.041.502,00	2.041.502,00	1.801.850,00
	7.1. (5a)	7. DIVISI STRUKTUR						
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.567.909,00	3.436.168,00	3.550.657,00	3.567.909,00	3.565.888,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.672,00	16.385,00	16.678,00	16.678,00	16.678,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	240.509,00	223.449,00	218.689,00	240.509,00	239.790,00
	7.10.(2)	7.DIVISI STRUKTUR						
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	489.363,00	442.971,00	489.363,00	489.363,00	489.363,00
	9.2.1	9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.781,00	119.213,00	176.780,00	186.647,00	181.166,00



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH MAGELANG**  
KABUPATEN MAGELANG  
KABUPATEN PURWOREJO  
KABUPATEN KEBUMEN  
KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
  : **KAB. MAGELANG, KAB. PURWOREJO, KAB. KEBUMEN,  
KOTA MAGELANG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. MAGELANG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	39.317,00	54.161,00	40.236,00	54.371,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	836.914,00	801.457,00	772.554,00	897.981,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	754.188,00	728.146,00	713.315,00	735.000,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	14.307,00	19.474,00	16.193,00	19.484,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	59.534,00	70.447,00	64.724,00	70.480,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	162.163,00	167.320,00	164.020,00	167.341,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	149.104,00	154.233,00	150.873,00	154.283,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	144.778,00	157.000,00	136.539,00	157.219,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	135.788,00	140.907,00	137.528,00	140.968,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	389.672,00	423.812,00	398.278,00	428.208,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	412.732,00	454.528,00	431.568,00	454.630,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.040.837,00	2.204.901,00	2.241.422,00	2.420.332,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.887.561,00	3.058.177,00	3.084.415,00	3.239.802,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. MAGELANG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6.1.(1)	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.050,00	19.088,00	19.084,00	19.090,00
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.194.762,00	1.058.276,00	1.044.962,00	1.246.457,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.926.202,00	1.800.623,00	1.746.389,00	2.041.502,00
	7.1. (5a)	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.166.926,00	3.294.048,00	3.344.030,00	3.486.549,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.678,00	16.540,00	16.274,00	16.678,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	218.285,00	211.618,00	197.945,00	218.689,00
	7.10.(2)	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	341.379,00	340.066,00	337.529,00	316.113,00
	9.2.1	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	174.114,00	176.593,00	175.562,00	176.780,00



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH WONOSOBO**  
KABUPATEN WONOSOBO  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN TEMANGGUNG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. WONOSOBO, KAB. BANJARNEGARA, KAB. TEMANGGUNG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANJARNEGARA	KAB. WONOSOBO	KAB. TEMANGGUNG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	46.157,00	53.764,00	48.376,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	792.803,00	799.672,00	841.454,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	767.096,00	774.046,00	675.144,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	18.392,00	19.455,00	18.716,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	69.469,00	70.383,00	69.729,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	166.211,00	167.282,00	166.531,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	153.044,00	154.138,00	153.348,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	152.564,00	164.368,00	147.755,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	139.691,00	140.793,00	139.991,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	410.293,00	415.543,00	407.941,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	410.180,00	410.312,00	453.874,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.280.717,00	1.947.954,00	2.133.764,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.951.544,00	2.796.077,00	2.794.670,00
<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.079,00	19.084,00	15.891,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BANJARNEGARA	KAB. WONOSOBO	KAB. TEMANGGUNG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.062.154,00	1.199.139,00	991.708,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.796.851,00	2.037.212,00	1.719.150,00
	7.1. (5a)	7. DIVISI STRUKTUR				
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.449.497,00	3.136.715,00	3.376.501,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	15.978,00	16.281,00	15.616,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	185.289,00	198.318,00	181.201,00
	7.10.(2)	7.DIVISI STRUKTUR				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	336.031,00	337.598,00	331.341,00
	9.2.1	9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	175.997,00	176.240,00	120.979,00



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH CILACAP**  
KABUPATEN CILACAP  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. PURBALINGGA, KAB. BANYUMAS, KAB. CILACAP**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.371,00	53.322,00	53.452,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	858.659,00	821.635,00	792.803,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	762.022,00	710.232,00	735.617,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.484,00	19.416,00	19.426,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.480,00	70.321,00	70.340,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	167.341,00	167.231,00	167.245,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	154.283,00	154.051,00	154.078,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	165.007,00	163.364,00	163.969,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	140.968,00	140.694,00	140.726,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	428.208,00	407.895,00	410.293,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	459.648,00	441.521,00	459.221,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.222.486,00	2.181.173,00	2.270.362,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.051.941,00	2.788.133,00	2.941.189,00
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>				
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.090,00	15.493,00	19.079,00
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.090.848,00	1.007.010,00	1.043.451,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.910.454,00	1.791.530,00	1.796.851,00
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.319.741,00	3.363.035,00	3.437.949,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.678,00	15.451,00	15.978,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	215.912,00	180.349,00	185.289,00
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>				
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	321.888,00	306.199,00	336.031,00
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>				
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.780,00	173.779,00	175.997,00



HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
**BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH TEGAL**  
KABUPATEN TEGAL  
KABUPATEN BREBES  
KOTA TEGAL

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BREBES, KOTA TEGAL, KAB. TEGAL**

**Edisi Ke- 1 Tahun 2022**

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEGAL	KAB. BREBES	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	53.864,00	48.586,00	54.371,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	917.118,00	914.600,00	866.359,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	725.167,00	740.050,00	739.765,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.460,00	18.585,00	19.484,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.399,00	69.553,00	70.480,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	167.292,00	166.441,00	167.341,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	154.162,00	153.384,00	154.283,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	153.019,00	144.706,00	153.655,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	140.822,00	140.068,00	140.968,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	417.614,00	427.209,00	428.208,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	390.805,00	389.559,00	391.105,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.404.546,00	2.387.960,00	2.341.825,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.223.699,00	3.202.758,00	3.186.127,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. TEGAL	KAB. BREBES	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	Itr	19.056,00	19.090,00	19.090,00
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.245.822,00	1.243.741,00	1.243.027,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.038.546,00	2.038.521,00	2.041.502,00
<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.556.764,00	3.540.234,00	3.424.770,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.346,00	16.661,00	16.678,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	201.649,00	218.689,00	218.689,00
<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	338.216,00	341.379,00	341.379,00
<b>9.2.1 9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	175.634,00	176.741,00	176.780,00



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG  
KABUPATEN PEMALANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA**  
**D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KOTA PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. PEKALONGAN,**  
**KAB. BATANG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	52.263,00	44.311,00	30.432,00	54.093,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	781.804,00	860.960,00	822.359,00	865.832,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	729.305,00	745.282,00	735.508,00	730.911,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.211,00	17.224,00	10.878,00	19.471,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.218,00	66.770,00	51.948,00	70.436,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	167.054,00	165.080,00	158.734,00	167.314,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	153.958,00	152.022,00	145.673,00	154.217,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	161.850,00	150.285,00	133.389,00	164.717,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	140.630,00	138.706,00	132.357,00	140.888,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	421.693,00	408.533,00	362.190,00	422.404,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	387.772,00	375.596,00	309.949,00	387.794,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.141.751,00	2.414.475,00	2.250.992,00	2.310.761,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.915.378,00	3.233.945,00	3.111.850,00	3.151.901,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KOTA PEKALONGAN
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	6.1.(1)	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>					
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.084,00	13.472,00	19.090,00	19.087,00
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	997.322,00	1.124.450,00	1.203.759,00	1.246.109,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.800.032,00	1.883.684,00	1.843.719,00	2.039.883,00
	7.1. (5a)	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.258.220,00	3.507.258,00	3.329.344,00	3.510.071,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.310,00	14.752,00	16.678,00	16.400,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	205.988,00	217.676,00	218.689,00	209.354,00
	7.10.(2)	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>					
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	338.059,00	341.379,00	341.379,00	338.271,00
	9.2.1	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>					
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.405,00	176.366,00	174.191,00	176.484,00

A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange. A large elevated bridge spans across a valley, supported by tall concrete pillars. In the foreground, there is a large, circular concrete water storage tank with a metal roof. The surrounding area includes several buildings, trees, and other roads.

**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN JEPARA  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN REMBANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	54.009,00	53.451,00	37.188,00	30.641,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	790.669,00	807.824,00	846.389,00	763.979,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	729.953,00	702.186,00	717.870,00	791.721,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.458,00	19.426,00	13.842,00	12.617,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.426,00	70.339,00	58.680,00	56.865,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	167.301,00	167.246,00	161.682,00	160.436,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	154.206,00	154.078,00	148.575,00	147.266,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	157.980,00	163.127,00	141.870,00	132.248,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	140.877,00	140.725,00	135.243,00	133.913,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	421.430,00	410.244,00	379.143,00	365.653,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	467.170,00	466.362,00	417.767,00	411.909,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.249.348,00	2.293.172,00	2.440.157,00	2.204.479,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.011.490,00	2.985.735,00	3.156.708,00	2.951.959,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.085,00	18.055,00	19.054,00	19.032,00	
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.057.962,00	1.060.017,00	1.036.374,00	1.189.645,00	
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.799.958,00	1.799.399,00	1.674.342,00	1.874.306,00	
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.346.280,00	3.364.771,00	3.551.433,00	3.377.414,00	
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.379,00	15.689,00	16.197,00	15.742,00	
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00	
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	204.930,00	185.350,00	202.813,00	187.428,00	
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	339.355,00	332.579,00	336.910,00	336.222,00	
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.479,00	121.017,00	174.015,00	173.092,00	



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH PURWODADI**  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN SRAGEN

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**  
**BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
: **KAB. BLORA, KAB. GROBOGAN, KAB. SRAGEN**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SRAGEN	KAB. GROBOGAN	KAB. BLORA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>2.1.(1) 2. DIVISI DRAINASE</b>						
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	53.491,00	49.052,00	54.371,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	746.494,00	767.182,00	932.359,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	678.851,00	706.031,00	740.212,00
<b>3.1.(1) 3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>						
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	19.433,00	18.782,00	19.484,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	70.344,00	69.823,00	70.480,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	155.248,00	166.612,00	167.341,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	143.170,00	153.476,00	154.283,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	144.240,00	150.379,00	158.407,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	130.908,00	140.133,00	140.968,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	410.644,00	406.454,00	428.208,00
<b>5.1.(1) 5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>						
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	466.920,00	465.775,00	467.335,00
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.158.554,00	2.205.844,00	2.429.392,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	2.911.682,00	2.993.003,00	3.248.862,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. SRAGEN	KAB. GROBOGAN	KAB. BLORA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6.1.(1) 6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>						
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.080,00	19.083,00	19.090,00
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.058.516,00	1.051.779,00	1.246.457,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	1.796.949,00	1.797.861,00	2.041.502,00
<b>7.1. (5a) 7. DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.293.706,00	3.269.025,00	3.518.802,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	15.794,00	16.028,00	16.678,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	187.581,00	196.463,00	218.689,00
<b>7.10.(2) 7.DIVISI STRUKTUR</b>						
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	332.853,00	334.916,00	341.379,00
<b>9.2.1 9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>						
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	175.902,00	176.143,00	176.780,00



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG BINA MARGA**

**WILAYAH SURAKARTA**  
KOTA SURAKARTA  
KABUPATEN BOYOLALI  
KABUPATEN KLATEN  
KABUPATEN WONOGIRI  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KABUPATEN KARANGANYAR

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO. 1 TAHUN 2022 (BAGIAN III AHSP BIDANG BINA MARGA)**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KOTA SURAKARTA, KAB. KARANGANYAR, KAB. WONOGIRI, KAB.  
SUKOHARJO, KAB. KLATEN, KAB. BOYOLALI**

Edisi Ke- 1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANYAR	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	<b>2.1.(1)</b>	<b>2. DIVISI DRAINASE</b>							
1	2.1.(1)	Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air	m1	47.402,00	53.819,00	46.974,00	53.996,00	51.123,00	54.371,00
2	2.2.(1)	Pasangan Batu dengan Mortar	m3	894.015,00	794.860,00	833.913,00	851.193,00	789.050,00	839.628,00
3	2.3.(5)	Pemasangan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang	m	723.013,00	706.399,00	704.696,00	814.595,00	722.120,00	722.529,00
	<b>3.1.(1)</b>	<b>3. DIVISI PEKERJAAN TANAH DAN GEOSINTETIK</b>							
1	3.1.(1)	Galian Biasa	m3	18.496,00	19.458,00	18.477,00	19.466,00	19.024,00	19.484,00
2	3.1.(3)	Galian Batu	m3	69.648,00	70.392,00	69.579,00	70.420,00	70.092,00	70.480,00
3	3.1.(4)	Galian Struktur dengan kedalaman 0-2 meter	m3	154.349,00	155.284,00	154.309,00	155.301,00	154.876,00	155.337,00
4	3.1.(5)	Galian Struktur dengan kedalaman 2-4 meter	m3	142.383,00	143.239,00	142.279,00	143.281,00	142.910,00	143.371,00
5	3.2.(1a)	Timbunan Biasa dari sumber galian	m3	134.266,00	144.009,00	133.437,00	144.816,00	140.128,00	145.078,00
6	3.1.(6)	Galian Struktur dengan kedalaman 4-6 meter	m3	130.159,00	130.989,00	130.034,00	131.039,00	130.686,00	131.147,00
7	3.4.(3)	Pekerjaan Pemotongan Pohon Pilihan Diameter >30-50 cm	bh	428.208,00	416.693,00	416.923,00	420.377,00	428.208,00	428.208,00
	<b>5.1.(1)</b>	<b>5. DIVISI PEKERJAAN BERBUTIR</b>							
1	5.1.(1)	Lapis Pondasi Agregat Kelas A	m3	466.967,00	467.067,00	464.133,00	467.153,00	466.885,00	465.668,00

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANYAR	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	5.3.(1a)	Lapis perkerasan beton semen	m3	2.306.861,00	2.174.499,00	2.301.866,00	2.187.836,00	2.059.214,00	2.183.179,00
3	5.3.(2a)	Lapis perkerasan beton semen tulangan tunggal	m3	3.126.331,00	3.008.110,00	2.944.666,00	2.978.031,00	2.923.346,00	3.023.443,00
	<b>6.1.(1)</b>	<b>6. DIVISI PEKERJAAN ASPAL</b>							
1	6.1.(1)	Lapis Resap Pengikat - Aspal Emulsi	ltr	19.067,00	19.082,00	19.037,00	15.876,00	19.090,00	19.037,00
2	6.3.(5a)	Laston Lapis Aus (AC-WC)	ton	1.244.721,00	1.056.268,00	1.016.859,00	1.006.414,00	1.055.785,00	1.237.370,00
3	6.7.(1)	Lapis Penetrasi Makadam	m3	2.036.105,00	1.782.619,00	1.785.332,00	1.804.197,00	1.801.753,00	2.026.425,00
	<b>7.1. (5a)</b>	<b>7. DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.1.3	Beton Struktur, fc'40 MPa	m3	3.425.351,00	3.294.916,00	3.440.845,00	3.444.671,00	3.162.249,00	3.265.303,00
2	7.3 (1)	Baja tulangan Polos-BJTP 280	kg	16.645,00	16.267,00	16.133,00	16.433,00	16.678,00	16.678,00
3	7.6.(10a)	Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00	646.298,00
4	7.6.(16a)	Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 x 350mm	m	218.689,00	200.167,00	194.563,00	201.826,00	218.689,00	218.689,00
	<b>7.10.(2)</b>	<b>7.DIVISI STRUKTUR</b>							
1	7.10.(2)	Pekerjaan Pasangan Batu Kosong	m3	341.379,00	337.941,00	338.010,00	284.901,00	341.379,00	341.379,00
	<b>9.2.1</b>	<b>9. DIVISI PEKERJAAN HARIAN &amp; PEKERJAAN LAIN-LAIN</b>							
1	9.2.1	Marka Jalan Termo Plastik	M2	176.220,00	176.289,00	121.112,00	175.164,00	176.780,00	175.302,00



# **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA**

**EDISI KE-1 TAHUN 2022**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

Laman : <http://www.dpabinmarcipka.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : [dpabinmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpabinmarcipka@jatengprov.go.id)





**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. GROBOGAN, KAB. DEMAK, KAB.SEMARANG, KAB.KENDAL,  
KOTA SALATIGA, KOTA SEMARANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	484.946	482.086	435.006	493.746	493.746	493.746
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	64.741	64.712	58.965	64.829	48.045	64.829
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	485.126	498.935	484.012	489.735	499.635	499.635
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>									
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m2	87.285	87.285	85.074	87.285	87.285	87.285
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>									
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (AanStamping) untuk Pondasi Gedung	m3	582.483	717.225	629.062	679.107	700.491	719.499
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>									
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.043.152	1.110.676	999.537	1.057.969	1.112.309	1.112.309
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.076.581	1.152.080	1.034.561	1.092.993	1.153.713	1.153.713
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.102.816	1.184.640	1.062.061	1.120.493	1.186.273	1.186.273
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.133.737	1.222.986	1.094.467	1.152.899	1.224.619	1.224.619
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.163.503	1.259.902	1.125.663	1.184.095	1.261.535	1.261.535
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.185.536	1.287.160	1.148.741	1.207.173	1.288.793	1.288.793
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.200.507	1.305.706	1.164.427	1.222.859	1.307.339	1.307.339
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.226.423	1.337.672	1.191.553	1.249.985	1.339.305	1.339.305

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.234.398	1.347.572	1.199.913	1.258.345	1.349.205	1.349.205
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	492.998	492.626	470.085	494.142	494.142	494.142
11	A.4.1.1.19	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	m2	538.208	537.836	515.295	539.352	539.352	539.352
12	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	785.130	784.262	769.703	786.582	786.582	786.582
13	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	813.428	812.560	798.000	814.880	814.880	814.880
14	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	956.730	955.862	941.303	958.182	958.182	958.182
15	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	872.773	871.905	857.345	874.225	874.225	874.225
16	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	693.786	693.017	678.359	695.238	695.238	695.238
17	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	304.431	304.360	301.365	304.651	304.651	304.651
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>							
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	43.318	43.232	35.361	43.582	37.257	37.636
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	792.044	762.828	777.365	797.324	750.574	797.324
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	675.752	675.122	670.282	677.688	648.318	677.688
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	563.706	562.562	564.216	567.226	567.226	567.226
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	850.300	656.370	847.880	864.710	637.450	864.710
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	166.245	166.403	163.136	166.654	166.654	166.654
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	683.427	683.306	682.371	683.801	683.801	683.801
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	358.715	358.586	349.053	359.111	359.111	359.111
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	113.432	112.931	109.079	114.972	114.972	114.972
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	786.258	783.869	726.772	793.606	759.632	793.606
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	201.632	201.489	200.389	202.072	195.598	202.072

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	678.304	678.018	675.857	679.184	415.404	677.974
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	137.523	137.165	129.463	138.623	141.922	141.922
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	324.264	499.152	296.682	293.368	337.228	298.816
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	276.598	275.554	252.931	279.810	279.810	279.810
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	302.561	301.474	278.053	305.905	305.905	305.905
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	298.952	307.549	296.241	307.505	320.595	327.195
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	288.983	294.679	285.087	295.564	306.817	314.325
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	281.008	284.944	276.650	286.984	296.917	304.590
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	278.740	281.479	273.647	283.338	292.710	301.125
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	281.902	283.624	275.506	283.767	293.205	303.270
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	144.801	148.329	143.401	149.176	155.017	158.152
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	139.328	141.597	137.567	143.199	148.120	151.420
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	136.620	138.099	134.535	139.953	144.375	147.922
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	134.942	135.921	132.647	137.922	142.032	145.744
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	134.722	135.327	132.133	137.121	141.108	145.150
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	541.305	549.429	495.192	451.541	490.243	550.303
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	551.123	557.580	502.256	455.459	494.764	558.454
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	434.622	440.704	398.851	366.825	396.028	441.403
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	441.579	446.413	403.799	369.485	399.097	447.112
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3P)	m2	327.718	331.744	302.405	282.946	302.297	332.327

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	333.452	336.645	306.652	285.477	305.218	337.228
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	459.332	462.214	451.885	455.950	459.910	462.797
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	795.932	798.814	788.485	792.550	796.510	799.397
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	202.449	202.263	560.153	203.021	203.021	203.021
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	178.211	178.025	473.068	178.783	178.783	178.783
	A.4.4.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>							
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	50.578	51.889	45.935	47.926	50.210	52.355
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	83.226	82.791	74.292	83.369	84.051	85.123
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	276.650	279.071	266.689	278.212	280.412	280.412
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	238.700	241.121	228.739	240.262	242.462	242.462
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	65.285	66.330	59.065	65.203	66.418	66.913
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	36.998	37.738	33.671	37.521	38.205	38.205
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	17.545	17.927	16.005	17.809	18.161	18.161
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	78.842	80.371	71.518	78.333	80.256	81.246
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	131.156	133.720	123.395	126.585	128.258	134.478
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	147.042	149.702	138.836	142.538	132.347	150.518
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	152.231	154.795	145.548	147.675	146.410	156.873
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	159.607	162.267	153.601	157.302	153.292	165.283
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	363.192	365.701	358.281	361.471	357.096	369.319
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	66.585	66.910	63.553	66.566	67.105	67.435

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	62.458	62.642	59.672	62.757	63.140	63.387
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	357.128	358.880	345.781	360.466	364.248	367.961
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	288.488	290.240	276.151	290.836	294.618	298.331
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	250.937	271.777	239.547	266.937	258.500	274.917
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	250.937	271.777	239.547	266.937	258.500	274.917
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	370.507	372.444	353.650	377.300	381.436	385.148
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	39.297	39.110	36.890	40.575	40.958	41.206
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	45.540	45.353	43.188	46.873	47.256	47.503
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	758.481	760.233	646.409	755.074	710.350	762.568
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	105.066	104.823	99.585	105.814	105.814	105.814
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	248.468	247.967	232.105	250.008	250.008	250.008
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	296.301	298.144	273.548	297.836	298.017	302.159
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	350.777	352.691	335.311	357.042	359.880	361.365
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	346.732	348.646	329.484	351.214	354.052	355.537
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	408.072	409.986	390.824	412.555	415.393	416.878
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	912.937	915.428	789.309	914.749	870.080	920.648
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	329.804	332.535	312.163	327.563	329.752	334.576
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	180.312	180.097	175.475	180.972	143.759	180.972
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	149.974	149.730	141.850	150.722	150.722	150.722
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	113.615	113.444	109.748	114.143	114.143	114.143
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	233.026	232.311	220.590	233.576	235.226	235.226

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m <sup>2</sup>	298.513	297.798	282.502	300.713	300.713	300.713
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m <sup>2</sup>	151.923	151.208	139.487	152.473	154.123	154.123
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m <sup>2</sup>	285.403	326.018	310.722	328.933	328.933	328.933
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m <sup>2</sup>	70.708	70.607	69.021	71.016	71.016	71.016
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	118.976	118.804	105.868	119.504	119.504	119.504
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m <sup>2</sup>	125.818	125.646	121.950	126.346	126.346	126.346
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m <sup>2</sup>	237.380	237.237	234.157	237.820	105.985	237.820
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m <sup>2</sup>	63.690	59.422	57.414	68.255	66.192	70.317
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	714.835	713.691	689.051	718.355	718.355	718.355
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	44.785	43.263	42.447	45.005	43.427	45.005
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m <sup>2</sup>	936.193	935.478	920.078	938.393	806.558	938.393
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	23.397	27.115	20.599	27.461	21.884	27.461
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	79.414	93.057	100.656	104.494	104.494	104.494
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	126.225	109.610	122.727	126.577	101.827	126.577
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	102.685	102.570	99.187	103.037	99.077	103.037
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	117.678	122.342	112.037	119.900	123.068	125.708
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	133.078	142.142	129.637	137.500	140.668	143.308
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	155.408	157.322	144.817	152.680	155.848	158.488
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	101.841	101.741	98.628	102.149	102.149	102.149

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	112.618	112.503	109.263	112.970	112.970	112.970
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	128.348	128.233	124.993	128.700	128.700	128.700
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	127.303	127.202	124.030	127.611	127.611	127.611
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	150.898	150.797	147.625	151.206	151.206	151.206
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	67.573	57.847	65.648	67.881	71.731	75.581
13	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	70.807	76.712	70.768	70.191	77.121	77.121
14	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	68.497	66.702	66.918	68.563	71.951	74.371
15	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	69.949	66.482	67.518	69.696	72.501	75.306
16	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	74.987	74.886	71.714	68.431	75.295	75.295
17	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	91.124	91.023	87.851	91.432	91.432	91.432
18	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	92.697	92.596	89.424	93.005	93.005	93.005
19	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	111.353	93.542	90.370	99.011	54.736	111.661
20	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	113.773	89.417	110.500	114.081	81.741	114.081
21	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	122.584	122.483	119.311	122.892	122.892	122.892
22	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Beton	m <sup>2</sup>	110.660	111.661	95.009	112.409	104.445	112.409
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	366.425	362.532	354.794	370.407	368.482	372.332
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	134.037	133.679	127.200	135.137	128.537	135.137
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	169.480	172.164	161.164	169.106	172.890	175.530
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	215.944	215.586	205.852	217.044	210.306	217.044
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	90.588	90.373	84.299	91.248	91.248	91.248
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	89.031	88.564	82.647	90.296	82.774	90.296

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	76.548	76.462	73.743	76.812	63.936	76.812
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	53.832	53.732	50.421	54.140	48.622	54.140
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	47.685	47.613	44.619	47.905	47.905	47.905
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	47.685	47.613	44.619	47.905	47.905	47.905
	A.4.6.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU							
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	34.727.165	34.687.895	34.249.875	34.819.565	34.819.565	34.819.565
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	22.295.790	22.260.810	21.841.325	22.374.990	15.840.990	22.374.990
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	821.117	819.615	797.129	825.737	623.337	825.737
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	718.817	717.315	594.729	723.437	557.337	723.437
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.906.520	1.897.610	1.837.000	1.919.720	1.919.720	1.919.720
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.270.412	1.264.208	1.215.170	1.280.972	1.280.972	1.280.972
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.665.520	2.656.610	2.596.000	2.678.720	2.678.720	2.678.720
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	1.046.430	1.038.972	859.619	1.055.835	775.335	1.055.835
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.545.280	1.537.393	1.351.704	1.556.005	1.402.005	1.556.005
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.369.345	2.367.310	2.322.441	2.378.970	2.378.970	2.378.970
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.522.679	1.516.475	1.329.937	1.533.239	1.379.239	1.533.239
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.625.294	1.614.420	1.427.211	1.636.679	1.482.679	1.636.679
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	33.143.264	33.126.104	32.778.614	33.196.064	33.113.564	33.196.064
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	37.601.014	37.572.271	37.053.709	37.689.454	37.606.954	37.689.454
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	18.745.320	18.735.024	18.488.910	18.777.000	12.705.000	18.777.000
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	128.678	128.535	116.490	129.118	129.118	129.118

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	128.793	128.650	116.605	129.233	129.233	129.233
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.603.398	1.603.226	1.592.358	1.603.926	1.603.926	1.603.926
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	327.668	327.239	312.708	328.988	245.135	328.988
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	340.543	340.114	323.361	341.863	253.110	341.863
21	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	395.780	395.494	390.478	396.660	396.660	396.660
22	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	528.407	527.763	517.333	530.387	377.927	530.387
23	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	633.710	633.066	622.636	635.690	483.230	635.690
24	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	599.724	595.798	582.101	621.570	453.974	621.570
25	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	611.339	606.787	567.163	619.259	617.108	619.259
26	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	43.334	44.375	41.511	53.201	46.161	53.201
27	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	214.622	214.535	196.846	214.892	187.887	214.892
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA							
1	A.4.6.2.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	207.812	206.954	196.314	210.452	210.452	210.452
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	360.085	183.370	351.065	362.285	238.535	362.285
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	331.644	330.929	322.704	333.844	171.044	333.844
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	121.434	120.719	112.494	123.634	123.634	123.634
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	50.035	49.821	47.161	50.695	38.485	50.695
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	36.652	26.609	41.005	76.692	21.417	76.692
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	64.647	78.661	72.432	79.827	66.077	79.827
8	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	44.544	44.330	36.138	56.204	39.704	56.204
9	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	274.087	273.372	264.503	276.287	276.287	276.287

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	147.334	147.048	143.501	148.214	148.214	148.214
11	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	40.645	150.502	65.109	151.085	63.855	151.085
12	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	289.212	288.354	277.714	291.852	291.852	291.852
13	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	60.397	60.040	55.606	61.497	61.497	61.497
14	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	129.180	128.966	127.681	129.840	129.840	129.840
15	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	149.508	149.294	148.009	150.168	150.168	150.168
16	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	308.705	308.462	306.580	309.453	309.453	309.453
<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>									
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	2.018.500	973.357	1.813.075	3.058.440	918.940	3.058.440
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	790.573	769.349	777.065	856.834	829.339	857.577
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	815.155	815.375	782.705	818.620	820.380	821.205
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	876.865	876.370	833.646	882.530	640.090	885.115
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	2.172.280	2.171.565	2.037.365	2.174.480	2.174.480	2.174.480
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	2.402.070	2.427.480	2.265.483	2.400.420	2.440.020	2.464.770
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.008.982	5.008.267	4.870.797	5.011.182	5.011.182	5.011.182
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlessteel	bh	663.685	663.256	657.877	665.005	665.005	665.005
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	40.645	24.002	33.209	68.585	57.585	68.585
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	569.998	580.188	528.180	569.151	583.891	589.666
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	862.477	881.954	796.966	855.481	881.111	891.836
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	1.013.672	1.042.158	951.599	1.006.720	1.043.856	1.059.036
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	74.043	73.458	66.863	75.891	75.871	75.891

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	68.179	72.010	69.654	72.535	72.535	72.535
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	94.424	94.295	91.939	94.820	80.785	94.820
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	110.331	110.073	105.576	111.123	98.362	111.123
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	87.797	87.468	81.862	88.809	88.809	88.809
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	217.949	217.620	212.014	218.961	203.010	218.961
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	22.749	24.643	23.142	24.993	24.993	24.993
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	27.369	27.283	25.782	27.633	27.633	27.633
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	29.019	29.923	28.422	30.273	30.273	30.273
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	45.171	45.042	42.792	45.567	45.567	45.567
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	52.438	69.634	67.383	70.159	70.159	70.159
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	68.399	68.206	64.832	68.993	68.993	68.993
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	45.827	45.634	42.260	46.421	46.421	46.421
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	92.961	102.528	91.245	91.982	100.991	102.762
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	40.482	40.695	37.629	37.992	39.314	40.870
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	75.671	75.827	67.654	66.702	70.559	76.235
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	271.705	257.084	255.101	258.940	267.305	275.374
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	344.856	344.345	343.414	345.208	345.208	345.208
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	101.781	101.328	100.768	101.957	101.957	101.957
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	91.811	91.358	90.797	91.987	91.987	91.987
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	10.246	10.246	9.110	10.246	10.246	10.246

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	16.648	16.648	14.759	16.648	16.648	16.648
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	13.447	13.447	11.935	13.447	13.447	13.447
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	80.740	80.253	75.383	82.236	82.236	82.236
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	74.541	74.069	69.820	75.993	75.993	75.993
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hi	bh	455.537	454.579	456.864	472.488	472.488	472.488
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lant	bh	547.662	546.790	548.870	563.095	563.095	563.095
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.315	79.315	78.291	79.315	79.315	79.315
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.315	79.315	78.291	79.315	79.315	79.315
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.315	79.315	78.291	79.315	79.315	79.315
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	1.190.390	1.189.332	1.184.507	1.193.646	1.193.646	1.193.646
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	185.333	185.119	178.986	185.993	185.993	185.993
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	66.792	66.792	58.806	66.792	66.792	66.792
	A.6.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	130.592	130.592	130.592	130.592	130.592	130.592
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	643.852	643.852	643.852	643.852	643.852	643.852
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	82.967	82.438	77.641	84.595	84.595	84.595
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	436.012	437.926	420.546	442.277	445.115	446.600
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.753.125	1.756.760	1.745.122	1.750.507	1.754.995	1.757.635

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. GROBOGAN	KAB. DEMAK	KAB. SEMARANG	KAB. KENDAL	KOTA SALATIGA	KOTA SEMARANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>									
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.131.955	1.241.454	1.117.264	1.155.495	1.243.495	1.243.495



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BLORA, KAB. REMBANG, KAB. PATI, KAB. KUDUS,  
KAB. JEPARA**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>								
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	388.201	484.946	493.746	402.171	493.746
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m2	62.352	64.741	64.829	62.772	64.829
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	483.447	478.069	462.262	492.463	484.785
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>								
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m2	82.516	87.285	87.285	84.397	87.285
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>								
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	545.631	562.999	584.199	513.117	584.199
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>								
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.015.787	995.604	1.030.799	1.072.648	988.229
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.057.191	1.023.451	1.062.633	1.114.052	1.020.063
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.089.751	1.045.258	1.087.603	1.146.612	1.045.033
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.128.097	1.070.982	1.117.039	1.184.958	1.074.469
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.165.013	1.095.743	1.145.375	1.221.874	1.102.805
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.192.271	1.114.118	1.166.363	1.249.132	1.123.793
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.210.817	1.126.587	1.180.619	1.267.678	1.138.049
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.242.783	1.148.268	1.205.325	1.299.644	1.162.755
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f <sub>c</sub> = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.252.683	1.154.895	1.212.915	1.309.544	1.170.345

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	468.430	482.372	493.944	475.266	484.154
11	A.4.1.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	513.640	527.582	539.154	520.476	529.364
12	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	752.782	779.856	741.504	762.624	784.646
13	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	781.080	808.153	761.304	790.922	812.944
14	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	924.382	951.456	913.104	934.224	956.246
15	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m <sup>2</sup>	840.425	867.498	746.784	850.267	872.289
16	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	661.730	688.512	650.259	671.280	693.676
17	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengecoran Beton	m <sup>2</sup>	298.159	304.431	304.651	300.114	303.991
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>						
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	33.168	43.318	43.582	42.278	37.257
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Rolling Door Besi	m <sup>2</sup>	716.678	792.044	797.324	739.739	742.324
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m <sup>2</sup>	522.084	675.752	677.688	668.129	611.468
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Sunscreen Aluminium	m <sup>2</sup>	534.846	563.706	567.226	562.716	567.226
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rolling door Aluminium	m <sup>2</sup>	676.555	860.310	793.760	842.985	705.100
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	163.725	166.465	66.334	165.721	165.275
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m <sup>2</sup>	678.010	683.427	291.761	681.956	683.801
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu kaca Rangka Aluminium	m <sup>2</sup>	353.281	358.715	341.786	357.225	352.904
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m <sup>2</sup>	91.110	113.432	114.972	107.354	114.972
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m <sup>2</sup>	656.032	752.284	741.966	680.158	793.606
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kawat Nyamuk	m <sup>2</sup>	195.257	201.632	202.072	199.899	202.072
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Jendela Nako dan Tralis	m <sup>2</sup>	462.463	678.304	602.954	675.086	399.069
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m <sup>2</sup>	121.576	137.523	138.623	124.928	138.623

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	320.447	333.225	317.083	333.225	336.645
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	229.803	276.598	279.810	239.649	279.810
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	254.090	302.561	305.905	264.294	305.905
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	278.168	303.778	312.840	306.812	312.840
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	265.298	295.538	303.451	293.627	303.451
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	255.563	288.740	295.828	283.835	295.828
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	252.098	287.061	293.799	280.112	293.799
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	254.243	290.386	297.165	281.685	297.165
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	133.639	147.808	151.899	148.018	151.899
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	126.907	143.162	146.678	141.229	146.678
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	123.409	140.923	144.127	137.645	144.127
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	121.231	139.541	142.550	135.410	142.550
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	120.637	139.473	142.404	134.701	142.404
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	533.922	515.449	540.298	517.685	540.298
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	542.073	525.223	550.448	524.577	550.448
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	427.077	415.119	433.899	415.531	433.899
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	432.786	422.071	441.106	420.325	441.106
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3P)	m2	319.364	314.790	327.324	312.869	327.324
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	324.264	320.447	333.225	317.083	333.225
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	449.834	456.252	459.167	452.749	459.167
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	786.434	792.852	795.767	789.349	795.767

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	178.197	202.449	203.021	187.093	203.021
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	153.929	178.211	178.783	162.838	178.783
	A.4.4.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>						
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	44.906	48.865	50.644	46.134	50.644
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	67.703	82.772	84.958	68.581	84.958
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	258.129	274.725	277.112	264.044	277.112
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	220.179	236.775	239.162	226.094	239.162
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	53.949	64.288	65.487	57.693	65.487
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m <sup>2</sup>	30.756	36.400	37.179	32.727	37.179
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m <sup>2</sup>	14.667	17.237	17.633	15.587	17.633
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	66.412	77.292	79.153	70.012	79.153
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>						
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	120.426	127.993	131.178	124.083	125.302
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	137.135	143.803	147.086	139.397	147.086
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	142.697	149.068	150.009	146.148	150.273
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	149.700	156.367	155.911	154.162	156.351
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m <sup>2</sup>	354.065	161.698	358.363	358.924	342.890
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	56.045	66.158	47.360	62.382	66.891
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	57.024	62.156	62.417	58.362	62.461
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m <sup>2</sup>	326.309	354.314	346.250	341.264	347.658
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m <sup>2</sup>	257.669	285.674	279.293	271.634	280.503
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m <sup>2</sup>	235.741	246.543	252.345	235.515	268.735

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	235.741	246.543	252.345	235.515	268.735
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	323.584	367.383	355.956	345.713	357.879
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	33.863	38.995	40.681	35.180	40.692
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	40.106	45.238	46.830	41.477	46.852
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	712.970	755.667	759.069	735.871	759.128
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	94.219	105.066	105.814	96.497	105.814
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	215.396	248.468	250.008	224.598	250.008
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	249.535	294.016	296.120	265.344	296.340
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	279.449	348.492	341.961	300.196	343.171
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	236.927	344.446	340.945	322.352	341.798
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	368.109	405.787	402.285	383.693	403.139
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	840.248	909.855	912.682	872.743	912.968
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	299.964	326.580	330.698	308.165	318.598
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	170.739	180.312	180.972	172.749	135.272
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	133.762	149.974	150.722	138.462	150.722
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	105.966	113.615	54.714	107.576	114.143
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	209.074	233.026	235.226	212.640	235.226
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	267.136	298.513	270.938	274.002	300.713
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	127.971	151.923	154.123	131.537	154.123
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	295.355	326.733	328.933	302.222	328.933
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>						
1	A.4.5.1.1	Pemasangan1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	67.423	70.708	71.016	67.831	71.016

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	96.806	118.976	119.504	112.937	119.504
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m <sup>2</sup>	109.236	125.818	126.346	119.779	126.346
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m <sup>2</sup>	231.005	237.380	237.820	232.347	237.820
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m <sup>2</sup>	56.078	59.565	60.623	56.595	60.005
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	663.839	714.835	590.480	674.575	718.355
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	40.049	44.785	40.448	39.549	44.026
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m <sup>2</sup>	904.321	936.193	617.633	911.031	938.393
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	19.033	22.448	20.691	24.678	27.104
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>						
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	97.067	104.164	104.494	99.035	104.494
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	73.752	126.225	126.577	121.099	126.577
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	91.627	102.685	103.037	97.559	103.037
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	106.306	120.208	123.068	110.767	123.068
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	119.506	137.808	140.668	128.367	140.668
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	139.086	152.988	155.848	143.547	155.848
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	95.326	101.841	102.149	97.166	102.149
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	105.817	112.618	112.970	107.657	112.970
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	121.547	128.348	128.700	123.387	128.700
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	120.688	127.303	127.611	122.529	127.611
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	144.283	150.898	151.206	146.124	151.206
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	48.638	65.263	75.581	70.499	57.101
13	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	60.635	76.813	77.121	72.039	77.121

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
14	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	47.362	66.803	55.011	69.289	54.527
15	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	48.187	67.985	55.671	70.224	55.110
16	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	68.372	72.787	75.295	70.213	58.751
17	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	84.509	91.124	91.432	86.350	91.432
18	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	86.082	92.697	93.005	87.923	93.005
19	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	89.558	111.353	93.951	106.579	111.661
20	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	81.286	113.773	84.436	108.999	114.081
21	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	115.969	122.584	122.892	117.810	122.892
22	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Beton	m <sup>2</sup>	102.388	103.327	112.194	105.050	112.376
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	349.221	362.575	363.284	351.041	362.707
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	112.439	134.037	135.137	122.965	135.137
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	153.552	166.521	166.026	160.095	166.466
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	202.893	215.944	217.044	205.604	217.044
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	77.941	90.588	91.248	81.238	91.248
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	74.688	88.910	89.939	78.691	90.241
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	67.028	76.548	76.812	72.456	76.812
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	45.291	53.832	54.140	48.920	54.140
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Lapisan Aluminium Foil	m <sup>2</sup>	41.412	47.685	40.282	43.367	47.905
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	41.412	47.685	40.282	43.367	47.905
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>						
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	33.814.660	34.722.325	23.925.825	33.920.590	34.814.230
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m <sup>3</sup>	17.619.030	22.246.675	22.371.250	21.604.440	22.332.530

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	705.295	821.089	825.737	780.774	623.282
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	639.295	718.789	723.437	622.374	723.382
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.774.630	1.904.100	1.576.850	1.791.295	1.917.740
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.165.329	1.268.960	1.075.250	1.178.232	1.279.784
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.533.630	2.663.100	2.131.250	2.550.295	2.676.740
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	763.878	895.675	1.009.965	926.887	795.256
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.293.754	1.394.525	1.291.895	1.414.215	1.421.926
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.277.269	2.370.170	1.867.470	2.285.002	2.378.475
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.271.846	1.372.727	1.274.992	1.391.449	1.400.051
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.365.983	1.466.212	1.376.562	1.488.454	1.480.787
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	32.566.534	33.060.764	22.180.664	32.606.464	33.196.064
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	36.673.972	37.518.514	25.684.054	36.753.106	37.689.454
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	14.806.682	18.662.820	18.651.600	18.392.880	18.777.000
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	122.303	119.823	129.058	123.645	121.418
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	122.419	119.938	129.139	123.761	121.533
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.595.749	1.596.314	1.136.564	1.597.359	1.597.766
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	261.772	320.584	328.988	313.395	322.828
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	271.600	331.688	341.863	327.233	334.163
21	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	386.105	395.752	302.885	387.502	396.605
22	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	418.074	528.324	530.387	511.109	530.222
23	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	523.377	633.627	635.690	616.412	583.022
24	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	486.989	586.971	600.083	578.642	594.866

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
25	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	533.478	607.797	554.735	539.715	614.845
26	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m2 dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	40.371	41.409	44.181	38.978	43.796
27	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m2 Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	206.031	214.590	214.787	211.222	214.878
	A.4.6.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>						
1	A.4.6.2.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	186.167	207.812	210.452	187.269	210.452
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	343.183	360.085	362.285	343.557	362.285
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	314.933	331.644	333.844	315.254	333.844
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	104.723	121.434	123.634	105.044	123.634
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	32.523	50.035	50.695	38.298	50.695
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	33.594	22.352	24.992	25.528	76.692
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	47.366	78.947	54.527	70.793	68.607
8	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	33.481	55.544	39.704	30.959	56.204
9	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	256.039	274.087	276.287	256.954	276.287
10	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	140.119	147.334	148.214	140.486	148.214
11	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	23.743	150.645	46.585	37.097	151.085
12	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	234.567	289.212	291.852	268.669	291.852
13	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	51.378	60.397	61.497	51.836	61.497
14	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	123.768	129.180	129.840	128.993	128.691
15	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	144.096	149.508	150.168	149.321	149.019
16	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	302.571	308.705	309.453	308.493	307.843
	A.5.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>						
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	726.506	973.500	696.740	3.009.105	1.193.940

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	707.091	783.243	828.656	650.617	857.146
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	753.060	813.725	819.225	766.194	819.225
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	793.771	875.435	883.135	809.754	883.135
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	1.915.870	2.172.280	2.174.480	1.949.805	2.174.480
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	2.148.993	2.387.220	2.425.170	2.245.815	2.425.170
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	4.756.155	5.008.982	5.011.182	4.307.512	4.971.582
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	652.580	663.685	665.005	653.042	665.005
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	30.343	41.745	64.185	31.597	35.585
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	491.756	564.003	575.146	525.189	574.794
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	746.477	851.779	866.426	796.504	865.854
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	904.932	1.000.197	1.021.416	962.160	1.020.349
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	60.414	74.129	75.817	60.830	75.847
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	67.001	72.139	72.535	67.585	72.535
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	89.286	94.424	94.315	89.870	94.820
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	101.079	110.331	111.123	102.570	111.123
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	76.216	87.797	88.809	78.079	88.809
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	206.368	217.949	218.961	208.231	218.961
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	21.638	24.729	24.993	22.133	24.993
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	24.278	27.369	26.313	24.773	27.633
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	26.918	29.217	30.273	27.413	30.273
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	40.535	45.171	45.567	41.277	45.567
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	65.126	62.635	70.159	65.869	70.159

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	61.454	68.399	68.993	62.571	68.993
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	38.882	45.827	45.101	39.999	46.421
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	98.806	85.207	91.212	98.071	91.212
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	37.903	39.450	40.563	37.231	40.563
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	69.313	72.870	75.928	67.175	75.928
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	247.872	264.933	271.975	253.004	271.975
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m2	340.953	344.856	233.787	342.249	343.712
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	99.222	101.756	81.742	100.456	100.411
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m2	89.251	91.785	71.771	90.485	90.440
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	7.973	10.246	10.246	8.640	10.246
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	12.910	16.648	16.648	14.052	16.648
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	10.442	13.447	13.447	11.346	13.447
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Pelat Beton Pracetak	m3	69.261	80.740	82.236	69.811	82.236
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Kolom Beton Pracetak	m3	64.175	74.541	75.993	64.680	75.993
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hi	bh	448.167	465.487	472.488	462.539	472.488
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lant	bh	540.952	556.721	563.095	554.037	563.095
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	77.497	79.315	79.315	77.748	79.315
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	77.497	79.315	79.315	77.748	79.315
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	77.497	79.315	79.315	77.748	79.315
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	1.177.506	1.190.390	1.193.646	1.177.668	1.193.646
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	176.012	185.188	185.993	178.002	185.703

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BLORA	KAB. REMBANG	KAB. PATI	KAB. KUDUS	KAB. JEPARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	52.042	66.792	66.792	54.873	66.792
	A.6.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>						
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	130.592	130.592	130.592	130.592	130.592
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	643.852	643.852	643.852	643.852	643.852
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	71.406	82.967	84.595	72.039	84.595
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>						
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	396.049	433.727	427.196	413.415	428.406
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>						
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.742.801	1.749.550	1.753.015	1.745.829	1.753.015
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>						
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.165.840	1.054.955	1.111.495	1.193.060	1.111.495

A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange with multiple levels and ramps. In the foreground, there is a large, circular concrete water tank with a smaller cylindrical structure attached to its side. The surrounding area appears to be a mix of urban and rural development, with buildings and open fields visible.

# **HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH SURAKARTA**

KABUPATEN BOYOLALI

KABUPATEN KLATEN

KABUPATEN KARANGANYAR

KABUPATEN SRAGEN

KABUPATEN SUKOHARJO

KABUPATEN WONOGIRI

KOTA SURAKARTA

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN,  
KAB. SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI, KOTA SURAKARTA**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>										
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	364.166	306.746	336.171	291.230	400.037	483.634	300.146
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	62.074	39.333	60.385	60.408	62.386	64.728	39.267
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	497.809	456.683	475.280	475.348	462.632	483.188	462.513
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>										
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septicik	m2	86.427	78.622	79.942	79.678	84.258	87.285	78.622
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	522.805	449.031	478.764	406.367	554.126	582.227	507.144
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>										
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 7,4$ Mpa (K100)	m3	1.043.791	852.313	1.020.294	976.394	874.530	997.224	914.155
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 9,8$ Mpa (K125)	m3	1.086.097	891.066	1.061.698	1.017.798	896.794	1.028.420	945.191
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 12,2$ Mpa (K150)	m3	1.119.295	921.272	1.094.258	1.050.358	914.174	1.052.884	969.529
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 14,5$ Mpa (K175)	m3	1.158.499	957.209	1.132.604	1.088.704	934.700	1.081.726	998.222
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 16,9$ Mpa (K200)	m3	1.196.053	991.193	1.169.520	1.125.620	954.456	1.109.490	1.025.843
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 19,3$ Mpa (K225)	m3	1.224.037	1.017.153	1.196.778	1.152.878	969.174	1.130.060	1.046.309
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 21,7$ Mpa (K250)	m3	1.242.715	1.033.626	1.215.324	1.171.424	979.140	1.144.030	1.060.207
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 24,0$ Mpa (K275)	m3	1.274.857	1.061.929	1.247.290	1.203.390	996.586	1.168.252	1.084.308

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.284.823	1.070.696	1.257.190	1.213.290	1.001.866	1.175.688	1.091.706
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	476.181	448.382	455.532	450.458	474.808	492.068	437.264
11	A.4.1.1.19	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	m2	521.391	493.592	500.742	495.668	520.018	537.278	482.474
12	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	753.952	724.190	731.340	724.130	753.881	782.527	724.315
13	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	782.249	752.488	759.638	752.428	782.179	810.824	752.613
14	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	925.552	895.790	902.940	895.730	925.481	954.127	892.835
15	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	841.594	811.833	818.983	811.773	841.524	870.169	753.988
16	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	663.218	632.846	639.996	632.786	662.537	691.183	632.971
17	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	301.026	293.074	294.878	293.807	299.998	304.398	120.594
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>								
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	43.040	32.692	34.105	40.365	42.273	43.278	31.834
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	789.588	514.294	661.067	735.482	728.780	791.257	717.134
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	673.719	653.488	632.795	634.737	668.090	675.463	652.036
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	562.069	562.826	519.065	523.982	562.978	563.181	560.186
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	855.690	717.200	812.185	743.776	842.897	859.654	795.410
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	164.718	164.292	133.130	161.456	165.718	166.436	161.169
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	683.037	679.129	559.549	673.524	681.949	683.372	673.558
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	351.291	354.395	301.614	348.771	357.212	358.656	346.777
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	111.786	95.694	79.237	80.784	107.319	113.202	89.589
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	778.571	661.015	623.249	704.093	695.473	785.162	637.134
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	201.170	192.942	191.869	192.310	199.890	201.566	196.242

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	677.894	668.679	659.223	660.077	675.152	678.172	164.164
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	122.039	109.720	113.092	108.696	123.911	137.359	112.194
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	228.567	264.380	281.826	287.667	300.442	333.452	305.218
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	231.212	195.016	204.933	192.020	236.673	276.119	261.896
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	255.555	218.080	228.329	214.954	261.216	302.063	222.501
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	301.912	255.461	261.800	276.951	265.095	302.269	254.223
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	287.544	242.262	247.417	263.124	258.281	292.205	243.673
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	277.537	233.330	237.407	253.215	252.605	284.558	235.962
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	272.846	228.772	232.705	248.967	251.268	281.882	232.864
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	272.268	227.339	232.100	249.371	254.205	283.679	233.692
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	145.783	123.253	125.730	133.204	129.115	146.840	122.931
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	138.779	116.974	118.723	126.298	125.241	141.555	117.573
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	134.872	113.385	114.812	122.539	123.390	138.820	114.705
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	132.422	111.128	112.359	120.187	122.248	137.118	112.913
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	131.283	109.938	111.215	119.245	122.222	136.672	112.278
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	440.630	359.133	425.580	459.315	457.730	478.812	351.820
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	442.790	359.013	427.681	463.637	466.251	485.466	356.330
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	357.986	293.531	344.240	369.514	370.300	387.417	334.758
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	359.337	293.250	345.549	372.439	376.365	392.084	337.866
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3P	m2	275.564	228.231	262.780	279.014	282.747	296.455	255.429

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m <sup>2</sup>	277.196	228.567	264.380	281.826	287.667	300.442	258.245
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m <sup>2</sup>	450.837	430.072	438.487	438.110	443.105	455.532	430.815
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m <sup>2</sup>	787.437	766.672	775.087	774.710	779.705	238.062	767.415
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	194.613	159.269	166.171	162.744	186.599	202.364	150.095
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	170.374	134.978	141.889	138.460	162.344	178.125	197.382
	A.4.4.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	43.574	32.553	37.588	37.443	40.970	47.981	33.578
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	57.780	51.438	57.398	51.634	66.079	81.852	51.108
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	264.809	238.859	246.944	242.559	256.426	275.729	236.450
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	226.859	200.909	208.994	204.609	218.476	237.779	87.950
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	58.901	41.694	46.590	44.749	54.022	64.391	41.146
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m <sup>2</sup>	32.964	24.379	27.012	25.554	30.334	36.706	23.602
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m <sup>2</sup>	15.683	11.665	12.908	12.231	14.370	17.395	11.269
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	69.249	51.051	57.321	54.999	64.505	77.265	50.500
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	119.655	100.873	109.673	109.511	114.491	126.588	102.506
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	135.005	115.076	124.228	123.871	129.496	142.437	105.184
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	138.794	119.115	128.410	129.795	134.556	147.003	122.069
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	144.819	124.341	134.043	136.436	140.961	153.902	128.075
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m <sup>2</sup>	348.062	328.603	149.679	134.853	345.174	357.210	131.354
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	60.902	55.342	57.678	56.299	60.708	66.069	55.103

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	56.495	51.057	53.273	52.118	56.749	61.953	51.039
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	321.814	277.531	293.958	298.200	321.294	349.036	285.778
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	254.412	210.376	226.556	229.560	253.149	280.891	217.633
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	242.136	198.913	201.575	199.126	235.702	264.124	184.684
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	242.136	198.913	201.575	199.126	235.702	264.124	184.684
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	321.062	257.147	279.312	283.362	320.028	360.885	267.107
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	33.083	29.288	29.889	28.745	33.911	38.705	28.247
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	39.257	35.448	36.063	34.988	40.126	44.920	34.462
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	731.599	689.002	703.742	699.553	726.019	753.761	690.503
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	94.528	85.217	88.445	85.457	95.804	104.955	84.656
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	225.830	188.408	198.033	191.203	223.982	248.238	187.253
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	262.692	205.757	222.959	215.485	254.331	293.222	205.158
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	314.215	261.389	278.452	278.142	309.967	345.256	263.689
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	312.397	260.016	276.634	274.097	306.813	342.101	248.135
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	373.737	321.356	337.975	335.437	368.153	403.442	280.365
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	869.124	794.916	817.468	807.833	858.108	908.775	789.544
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	305.631	263.206	277.788	272.725	296.945	325.782	263.000
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	171.010	117.095	165.643	163.006	172.137	180.213	116.600
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	139.550	120.774	125.048	122.061	137.814	149.862	120.213
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	106.197	99.623	101.900	99.790	107.090	113.537	23.397
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	199.236	134.730	164.211	165.013	209.185	231.048	201.482

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m <sup>2</sup>	268.957	178.406	171.104	178.896	272.197	298.185	218.276
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m <sup>2</sup>	118.133	100.289	110.883	106.130	128.082	149.945	169.263
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m <sup>2</sup>	297.176	269.730	279.093	270.220	300.417	326.405	302.156
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m <sup>2</sup>	66.352	64.608	65.609	64.463	67.736	70.662	64.377
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	111.557	104.984	107.261	105.150	112.781	118.897	104.588
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m <sup>2</sup>	118.399	111.826	114.103	111.992	119.623	125.739	111.430
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m <sup>2</sup>	231.198	225.720	227.617	225.858	232.217	237.314	81.840
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m <sup>2</sup>	52.145	47.905	49.802	47.218	53.165	60.324	45.512
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	665.379	440.880	484.110	622.663	673.536	714.310	438.240
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	41.551	36.205	37.580	36.604	41.287	44.752	36.040
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m <sup>2</sup>	905.283	789.514	784.751	878.586	909.007	935.865	634.562
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	24.074	21.340	22.275	21.402	19.620	27.178	19.651
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	69.034	69.267	63.082	91.870	93.399	100.842	82.769
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	96.586	83.099	71.384	113.926	93.464	126.172	88.335
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	97.796	89.809	91.844	90.386	77.624	102.632	89.545
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	102.513	78.694	86.449	90.152	102.477	118.586	82.104
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	126.163	91.344	110.099	107.752	121.177	136.840	98.604
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	141.343	115.874	125.279	122.932	136.357	152.020	82.654
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	96.426	78.609	91.902	90.586	97.046	101.795	89.254

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	107.729	100.265	102.217	100.780	107.522	112.565	65.637
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	123.459	115.995	117.947	116.510	123.252	128.295	74.547
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	122.775	115.291	117.216	115.850	122.405	127.257	73.876
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	146.370	138.886	140.811	139.445	146.000	150.852	87.241
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	61.120	53.636	55.176	54.195	66.140	61.752	51.216
13	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	72.285	62.491	57.763	56.120	69.143	76.767	60.148
14	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	62.275	54.791	55.748	53.898	66.261	59.497	51.876
15	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	63.177	57.656	56.496	53.447	66.734	60.927	52.393
16	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	70.459	62.975	64.416	63.534	70.089	74.941	62.480
17	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	86.596	79.112	81.037	79.671	86.226	91.078	53.383
18	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	88.169	80.685	82.610	81.244	87.799	92.651	54.274
19	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	106.825	99.341	101.266	99.900	106.455	111.307	77.796
20	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	109.245	101.761	103.686	54.349	108.875	113.727	70.489
21	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	118.056	110.572	112.497	111.131	117.686	122.538	71.202
22	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Beton	m <sup>2</sup>	105.359	94.677	92.537	95.442	95.128	111.813	94.281
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	342.999	331.907	338.380	332.300	347.517	363.325	329.557
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	114.602	109.523	113.549	109.313	122.682	133.873	103.229
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	151.347	125.887	136.480	136.943	147.590	164.777	127.743
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	191.716	186.945	189.852	182.483	202.452	215.780	188.785
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	79.941	67.570	71.272	68.443	80.992	90.489	66.533
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	72.817	66.715	52.709	66.179	78.317	88.883	50.630

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	72.243	66.252	37.102	66.731	72.350	76.508	40.273
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	48.514	41.352	30.154	41.964	48.806	53.786	29.731
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Lapisan Aluminium Foil	m <sup>2</sup>	44.279	36.327	38.131	37.061	43.251	47.652	36.162
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	44.279	36.327	38.131	37.061	43.251	47.652	36.162
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	33.463.045	22.156.585	24.611.950	32.981.531	33.897.160	34.713.392	22.084.397
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m <sup>3</sup>	11.677.578	16.190.130	15.878.500	14.264.998	21.583.980	22.283.985	2.701.957
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m <sup>3</sup>	478.555	674.987	636.718	575.599	779.730	711.166	141.784
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m <sup>2</sup>	546.979	578.759	513.518	443.599	555.330	718.128	574.744
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.723.810	1.183.930	1.297.725	1.655.808	1.787.005	1.904.552	1.175.020
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.124.838	788.898	865.150	1.070.216	1.175.064	1.268.838	781.572
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	2.482.810	1.653.850	1.812.525	2.414.808	2.546.005	2.663.552	1.644.940
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m <sup>2</sup>	742.781	838.887	833.277	771.535	962.538	976.929	365.805
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.398.422	1.044.263	1.123.155	1.344.501	1.449.569	1.543.871	900.933
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	2.231.784	1.470.837	1.611.307	2.190.184	2.280.235	2.368.858	1.464.237
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m <sup>2</sup>	1.376.469	1.029.120	1.107.242	1.322.483	1.427.331	1.521.105	885.068
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.467.638	1.118.892	1.198.131	1.410.928	1.522.862	1.623.786	972.416
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m <sup>3</sup>	32.424.304	21.195.064	23.631.564	32.147.896	32.670.484	33.135.394	21.146.840
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	36.396.756	24.015.354	26.757.516	35.933.772	36.809.107	37.587.832	23.940.400
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi Gording, kayu kelas II	m <sup>3</sup>	9.574.598	13.794.660	13.486.000	12.158.599	18.461.652	18.740.598	1.493.250
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	122.496	117.018	118.915	117.156	123.515	128.612	108.289

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	122.611	117.133	119.031	117.272	123.631	128.727	108.405
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.595.980	1.589.406	1.591.683	1.589.572	1.597.203	1.603.319	1.582.291
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	183.339	237.359	235.097	213.392	312.451	327.471	57.828
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	192.782	247.698	245.079	222.065	326.890	340.346	56.446
21	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	383.702	245.465	268.977	377.577	387.289	395.648	244.255
22	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	278.961	383.562	376.733	338.597	510.659	528.111	68.022
23	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	384.264	488.865	482.036	390.451	615.962	633.414	173.325
24	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	344.114	453.770	444.064	404.982	576.714	597.537	130.275
25	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	503.495	383.144	420.159	462.034	540.422	610.159	373.845
26	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	37.367	37.650	37.735	36.075	38.908	42.677	34.746
27	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	179.041	179.089	177.364	163.552	199.544	214.604	191.722
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA								
1	A.4.6.2.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	96.804	167.552	174.333	164.819	186.740	207.418	165.572
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	330.319	328.487	253.522	325.986	343.093	359.757	200.337
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	301.992	236.618	124.751	297.868	314.808	331.316	139.268
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	91.782	90.208	95.491	87.658	104.598	121.106	88.558
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	41.145	39.967	40.563	39.285	44.765	49.937	39.472
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	23.027	69.542	24.472	29.046	72.740	26.686	38.412
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	67.126	61.374	47.792	44.452	51.921	59.015	55.214
8	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	46.242	34.080	27.016	44.461	50.010	38.946	36.885
9	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	244.435	240.509	246.163	238.236	256.508	273.759	238.859

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
10	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	135.484	133.914	136.174	133.003	140.310	147.202	59.114
11	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	31.713	143.687	67.842	66.271	42.467	38.379	143.357
12	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	253.664	248.952	255.733	246.219	268.140	288.818	246.972
13	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	45.583	43.619	46.445	42.481	51.615	60.233	42.794
14	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	127.578	129.012	119.708	121.730	129.042	129.082	127.335
15	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	147.906	147.767	140.036	142.058	149.370	149.410	147.663
16	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	306.544	308.515	159.857	300.261	308.548	308.593	306.298
	A.5.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	2.985.752	2.076.415	778.965	870.381	1.028.808	2.001.934	1.196.085
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	613.174	694.673	587.517	624.857	685.909	730.374	572.739
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	753.623	696.905	717.805	700.720	757.647	813.212	693.440
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	788.141	720.115	747.120	722.643	799.519	874.594	715.000
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m <sup>3</sup>	bh	1.862.520	1.671.230	1.772.155	1.069.893	1.923.856	2.171.952	1.669.580
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m <sup>3</sup>	bh	2.232.120	1.864.170	1.974.885	1.947.099	2.131.159	2.380.467	1.859.220
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup>	bh	4.749.672	4.530.317	4.590.916	4.549.428	4.784.712	5.008.654	4.528.667
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	636.009	627.247	646.277	303.975	651.828	663.488	641.822
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	23.463	61.187	62.342	38.771	27.892	31.779	19.057
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	528.803	395.956	434.428	431.275	485.512	562.210	393.697
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	799.136	591.288	658.586	654.378	727.196	849.479	591.349
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	956.442	735.163	809.396	816.398	861.616	997.452	734.375
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	50.201	48.694	52.910	46.667	59.294	73.850	47.327

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	65.288	62.288	63.823	62.389	67.012	72.080	61.991
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	87.573	84.574	86.108	87.890	89.298	94.365	84.277
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	99.432	93.325	96.124	93.095	101.878	110.213	92.731
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	74.122	66.520	69.994	66.214	77.209	87.646	65.761
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	204.274	196.672	130.846	196.366	207.361	217.798	195.913
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	21.077	19.042	19.977	18.968	21.899	22.313	18.844
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	23.717	21.682	22.617	21.608	24.539	27.329	9.604
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	26.357	24.322	25.257	24.248	27.179	28.755	24.124
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	39.693	36.641	38.043	36.530	40.927	45.112	36.344
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	64.285	61.232	62.635	61.122	65.518	67.248	60.935
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	60.210	55.630	57.731	55.461	62.050	68.310	55.185
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	37.638	33.058	35.159	32.889	39.478	45.738	20.733
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	96.975	83.825	93.357	92.787	75.422	89.084	80.998
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	36.150	30.928	33.418	33.099	36.870	39.318	33.261
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	61.859	48.028	55.500	56.112	65.604	70.934	55.564
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	248.439	216.240	192.219	210.325	234.130	265.755	228.434
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	337.869	339.771	340.604	339.406	342.178	344.803	225.066
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	97.038	99.185	99.609	99.010	100.416	101.755	78.118
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	87.068	89.215	89.638	89.040	90.445	91.785	68.147
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	8.930	6.014	6.776	6.384	8.572	10.246	6.014

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	14.646	9.743	11.000	10.335	13.970	16.648	9.743
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	11.788	7.878	8.887	8.360	11.271	13.447	7.878
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Pelat Beton Pracetak	m3	62.009	58.773	61.671	58.036	68.297	80.517	57.651
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Kolom Beton Pracetak	m3	57.601	54.733	57.156	54.030	63.285	74.325	53.644
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hi	bh	460.696	460.880	458.854	455.699	451.432	458.167	443.561
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lant	bh	552.359	552.527	550.682	547.810	543.925	550.057	415.758
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	77.141	75.814	76.598	75.931	77.597	79.315	75.814
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	77.141	75.814	76.598	75.931	77.597	79.315	75.814
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	77.141	75.814	76.598	75.931	77.597	79.315	75.814
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	1.165.979	1.167.389	1.169.171	1.163.856	1.176.150	1.189.904	189.247
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	176.375	168.336	171.094	168.503	177.834	185.235	164.937
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	52.320	39.930	44.588	40.172	53.874	66.792	39.930
	<b>A.6.2.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>								
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	130.592	127.160	130.592	130.592	130.592	130.592	130.592
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	643.852	640.420	643.852	643.852	643.852	568.392	643.852
	<b>A.4.1.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Balok Beton Pracetak	m3	64.298	61.003	63.728	60.141	70.544	82.724	59.782
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding keramik 10x20 cm	m2	399.450	346.623	363.687	363.377	395.202	430.491	351.139
	<b>A.4.4.1</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.742.915	1.721.676	1.730.960	1.729.648	1.734.188	456.478	1.721.511

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KAB. KARANGANY AR	KAB. SRAGEN	KOTA SURAKARTA
				HARGA SATUAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>										
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	984.665	1.027.895	1.126.455	1.116.930	926.834	1.100.925	960.740



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH KEDU**

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO,  
KAB. MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG, KOTA MAGELANG**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>									
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	337.491	361.821	326.546	314.347	493.746	361.453
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	56.262	58.111	60.792	59.823	64.829	60.971
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	455.837	467.225	459.653	453.155	499.635	479.559
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>									
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	80.074	86.497	80.850	79.414	87.285	81.816
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>									
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	527.056	526.050	492.145	483.151	562.815	502.004
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>									
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 7,4$ Mpa (K100)	m3	874.105	943.272	935.332	854.034	1.112.309	991.146
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 9,8$ Mpa (K125)	m3	902.749	971.597	965.890	884.933	1.153.713	1.034.805
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 12,2$ Mpa (K150)	m3	925.189	993.784	989.848	908.968	1.186.273	1.068.960
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 14,5$ Mpa (K175)	m3	951.655	1.019.953	1.018.096	937.579	1.224.619	1.109.451
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 16,9$ Mpa (K200)	m3	977.131	1.045.143	1.045.288	964.650	1.261.535	1.147.962
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 19,3$ Mpa (K225)	m3	996.029	1.063.832	1.065.440	985.363	1.288.793	1.177.035
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 21,7$ Mpa (K250)	m3	1.008.855	1.076.515	1.079.124	998.519	1.307.339	1.195.911
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu $f'_c = 24,0$ Mpa (K275)	m3	1.031.141	1.098.559	1.102.862	1.021.245	1.339.305	1.228.317

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.037.961	1.105.302	1.110.144	1.028.230	1.349.205	1.238.382
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	446.806	475.968	456.533	441.963	494.142	463.777
11	A.4.1.1.19	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	m2	492.016	521.178	501.743	487.173	539.352	508.987
12	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	737.768	763.515	735.498	731.087	761.282	748.043
13	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	766.066	791.813	763.796	759.385	789.580	776.340
14	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	909.368	935.115	907.098	902.687	882.282	919.643
15	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	825.411	851.158	823.141	818.730	836.275	835.685
16	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	646.424	672.171	644.154	640.084	669.938	656.699
17	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	295.021	300.999	295.362	293.943	298.326	297.097
	A.4.2.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM							
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	33.731	35.750	38.422	40.211	43.582	37.714
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	678.887	719.429	674.960	733.059	797.324	682.884
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	586.861	674.046	631.950	627.318	677.688	660.423
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	227.924	562.495	513.370	511.324	567.226	560.142
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	698.775	797.435	818.510	664.873	864.710	591.903
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	162.317	163.764	164.670	164.241	166.654	162.451
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	631.863	678.086	679.877	679.029	683.801	675.491
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	350.466	353.325	355.124	354.259	359.111	350.730
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	74.673	112.049	78.567	74.875	114.972	101.211
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	591.112	681.283	607.209	699.819	793.606	630.312
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	191.979	201.244	191.677	190.019	202.072	198.148
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	659.444	678.001	658.790	656.813	679.184	671.822

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	113.367	121.778	112.613	108.049	138.623	117.445
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	279.691	248.002	270.112	277.196	285.477	258.245
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	205.739	230.437	203.519	190.141	279.810	208.033
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	229.165	254.753	226.865	213.006	305.905	231.544
	A.4.4.1	HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING							
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	269.632	283.831	260.216	247.922	318.835	285.332
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	261.404	274.449	249.416	238.570	304.815	271.252
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	254.485	267.369	241.733	231.446	294.871	261.297
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	252.934	264.826	238.361	228.976	290.466	256.842
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	256.707	266.330	238.480	230.705	290.521	256.787
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	130.603	137.964	126.051	119.952	154.181	137.441
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	125.886	133.067	120.691	115.031	147.240	130.489
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	123.651	130.517	117.755	112.489	143.429	126.661
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	122.273	128.928	115.916	110.908	141.042	124.263
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	122.278	128.486	115.149	110.503	140.030	123.229
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	512.680	441.902	391.085	434.301	474.227	448.775
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	523.497	447.704	394.000	440.622	477.780	452.086
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	410.168	359.024	318.509	350.621	383.928	362.416
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	417.874	363.085	320.460	355.057	386.293	364.605
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3P	m2	265.195	276.195	246.060	266.331	294.289	275.756
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	271.429	279.691	248.002	270.112	296.682	278.016
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	181.346	446.541	434.181	432.252	459.140	442.416

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	775.346	783.141	770.781	768.852	795.740	779.016
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m2 Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	89.354	194.459	168.872	79.930	203.021	173.725
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m2	88.084	170.221	144.595	131.842	178.783	149.455
	A.4.4.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN							
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m2 berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m2	39.031	41.717	35.085	34.475	49.638	39.574
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	59.123	57.326	54.164	50.561	83.765	55.377
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m2 Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m2	242.991	260.120	244.076	237.310	280.412	250.757
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m2 Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m2	94.491	222.170	206.126	199.360	242.462	212.807
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m2 Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m2	45.800	57.019	45.739	42.270	66.286	49.721
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m2 Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m2	25.794	31.506	26.144	23.895	38.205	28.284
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m2 Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m2	12.274	14.938	12.450	11.384	18.161	13.502
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m2 finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m2	56.478	66.515	55.131	51.470	79.992	60.192
	A.4.4.3	HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING							
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m2	111.709	115.978	104.935	103.950	129.775	113.029
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m2 lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m2	112.990	131.139	119.379	118.097	145.816	127.754
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m2	130.455	136.758	126.656	122.909	152.170	133.500
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m2 lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m2	135.923	143.704	134.143	128.462	160.580	140.318
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m2 lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m2	145.480	216.776	260.845	325.867	364.617	345.010
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	48.273	60.148	56.758	55.275	67.017	58.166
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	50.367	56.225	53.072	48.199	63.074	54.008
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	297.235	327.564	306.597	285.572	363.258	309.926
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	229.832	258.924	236.967	217.922	293.628	241.286

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	200.992	223.872	212.727	190.731	263.285	206.653
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	200.992	223.872	212.727	190.731	263.285	206.653
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	282.228	329.165	297.820	266.788	380.446	301.463
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	29.956	32.740	29.460	27.541	40.892	30.567
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	36.130	38.982	35.758	33.728	47.190	36.810
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	707.019	728.917	701.205	693.670	757.865	711.279
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	88.632	94.351	88.121	85.015	105.814	89.162
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	198.726	225.543	199.380	192.596	250.008	209.133
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	222.332	259.835	223.286	208.161	300.278	233.301
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	277.726	317.587	289.725	266.054	359.484	294.135
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	275.908	313.541	283.897	263.790	353.656	290.089
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	337.249	374.881	345.238	325.131	414.997	351.429
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	803.520	865.285	817.710	798.134	918.035	830.957
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	278.124	187.633	273.586	176.425	330.918	284.681
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	152.751	170.854	165.357	162.616	180.972	166.275
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	93.933	139.331	126.117	121.605	150.722	128.564
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	102.032	106.070	101.669	23.585	114.143	102.408
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	189.566	198.433	173.365	185.122	233.026	188.222
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	177.209	268.320	213.340	241.002	300.713	253.091
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	108.463	117.330	112.816	104.019	151.923	107.119
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	279.643	296.539	278.000	269.221	328.933	281.310

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>							
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m <sup>2</sup>	65.651	66.280	65.257	64.839	71.016	66.419
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	107.393	111.431	107.030	105.766	119.504	109.540
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m <sup>2</sup>	114.235	118.273	113.872	112.608	126.346	116.382
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m <sup>2</sup>	151.977	155.342	227.425	226.372	237.820	229.517
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m <sup>2</sup>	47.850	55.340	47.547	48.557	62.480	52.527
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	394.240	664.535	537.378	626.773	718.355	651.934
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	34.159	37.990	37.772	35.098	43.179	39.166
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m <sup>2</sup>	812.181	829.006	882.978	877.305	938.393	889.495
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	19.123	23.983	22.209	21.653	27.428	23.228
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>							
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	76.980	71.725	93.623	75.662	104.494	84.708
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	71.534	86.905	115.678	114.212	126.577	106.763
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	74.834	67.380	92.138	90.672	103.037	94.223
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	90.475	99.869	89.122	83.860	122.364	97.603
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	93.225	122.969	106.722	104.760	139.964	117.403
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	126.555	138.149	121.902	119.940	155.144	132.583
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	92.041	97.433	92.197	90.321	102.149	94.105
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	102.358	107.673	45.021	101.071	112.970	104.467
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	118.088	123.403	49.670	116.801	128.700	120.197
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	117.354	122.718	48.969	116.128	127.611	119.436
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	140.949	146.313	55.942	139.723	151.206	143.031

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5 mm	m <sup>2</sup>	47.999	61.833	46.100	54.473	69.806	63.556
13	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	50.694	63.681	64.965	65.638	77.121	68.946
14	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	44.754	60.766	45.275	55.628	69.531	65.712
15	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	45.414	60.876	46.320	55.408	69.696	66.570
16	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	49.374	65.738	58.267	63.812	75.295	67.120
17	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	81.175	86.539	38.276	79.949	91.432	83.257
18	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	82.748	88.112	38.741	81.522	93.005	84.830
19	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	81.923	88.138	99.505	100.178	111.661	90.836
20	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	82.534	107.718	101.925	102.598	114.081	89.736
21	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	112.635	117.999	47.574	111.409	122.892	114.717
22	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Beton	m <sup>2</sup>	97.658	105.155	97.845	95.840	112.310	100.565
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	213.383	346.237	335.152	334.795	365.017	343.424
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	113.750	118.554	112.581	108.616	135.137	117.232
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	128.439	150.783	137.105	129.781	172.186	146.453
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	89.724	200.566	193.084	191.226	217.044	195.708
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	71.525	80.868	71.563	68.571	91.248	75.391
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	52.132	54.899	69.242	67.091	72.421	73.498
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x 180cm	m'	35.680	40.278	68.133	66.762	45.819	69.805
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	29.642	35.439	43.673	41.833	40.857	45.708
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Lapisan Aluminium Foil	m <sup>2</sup>	30.651	36.629	38.615	37.196	47.905	40.350
32	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	30.651	36.629	38.615	37.196	47.905	40.350

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG	
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	17.602.255	33.435.507	30.570.732	33.108.878	33.856.405	33.543.814	
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	18.925.060	21.187.506	17.758.290	16.177.634	22.374.990	21.280.798	
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	575.602	580.909	696.657	683.699	825.737	762.164	
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	461.202	466.509	545.407	559.795	723.437	659.864	
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.056.715	1.719.126	1.428.427	1.675.179	1.919.720	1.735.741	
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	720.852	1.121.300	940.106	1.085.383	1.280.972	1.134.273	
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	1.426.315	2.478.126	2.030.921	2.434.179	2.678.720	2.494.741	
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	694.655	804.213	704.770	744.450	1.055.835	926.323	
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	868.307	1.394.725	1.045.205	1.255.498	1.556.005	1.408.338	
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	1.249.337	2.232.083	1.820.670	2.198.346	2.378.970	2.241.533	
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	856.244	1.373.568	1.026.352	1.232.508	1.533.239	1.386.540	
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	932.085	1.463.133	1.118.247	1.323.795	1.636.679	1.478.455	
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	16.512.830	32.409.768	29.607.446	32.218.780	32.232.904	32.469.829	
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	19.004.940	36.372.408	33.239.013	36.052.503	36.638.734	36.473.011	
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	16.214.638	18.305.222	15.228.284	13.890.289	18.777.000	18.341.259	
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m2	111.325	122.390	118.723	109.728	129.118	120.815	
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m2 rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m2	111.441	122.506	118.838	109.843	129.233	120.930	
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m2 rangka atap sirap, kayu kelas II	m2	1.585.655	1.595.853	1.591.452	1.583.835	1.603.926	1.593.963	
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	268.622	305.655	259.435	231.584	328.988	305.498	
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m2 rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	279.416	321.943	270.819	240.810	341.863	320.331	
21	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	202.504	383.467	308.208	378.720	396.660	383.430	

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
22	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m2	448.594	500.874	420.337	384.246	530.387	503.126
23	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m2	553.897	560.296	470.299	487.468	635.690	608.429
24	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m2	512.746	577.149	486.924	459.823	599.812	567.003
25	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m2	370.854	496.515	435.342	467.165	616.770	510.324
26	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m2	38.655	43.432	35.983	42.146	43.081	37.208
27	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m2	191.248	211.292	195.338	195.074	214.852	189.737
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA							
1	A.4.6.2.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	174.518	171.504	170.060	168.525	210.452	178.866
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	210.191	329.697	330.055	208.616	362.285	337.071
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	193.065	301.362	301.895	154.455	333.844	308.893
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	95.605	91.152	91.685	90.765	123.634	98.683
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	30.709	40.956	40.595	30.091	48.770	42.796
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	34.403	70.200	17.160	33.404	40.392	17.527
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	41.324	66.870	63.305	62.149	63.327	53.640
8	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	41.362	40.587	45.787	45.300	39.704	27.566
9	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	220.797	243.804	242.605	241.319	276.287	249.938
10	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	136.236	135.231	134.750	134.238	148.214	137.685
11	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	40.373	39.857	144.155	28.334	151.085	31.177
12	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	255.918	252.904	251.460	249.925	291.852	260.266
13	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	46.522	45.267	44.665	44.025	61.497	48.334
14	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	120.854	128.951	119.740	119.356	129.840	128.509
15	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	141.182	149.279	140.068	139.684	150.168	148.837

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
16	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	211.302	308.445	298.006	204.159	309.453	307.945
<b>A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>									
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	1.384.427	691.075	1.103.575	318.029	1.138.940	1.269.806
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	642.741	668.858	573.351	571.789	857.200	595.661
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	255.860	750.069	713.306	695.366	820.160	722.308
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	628.441	784.079	740.338	716.354	884.070	750.375
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m <sup>3</sup>	bh	1.204.775	1.858.907	1.756.755	1.681.779	1.582.350	1.766.439
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m <sup>3</sup>	bh	1.985.775	2.180.476	1.946.670	1.873.608	2.433.420	2.051.686
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m <sup>3</sup>	bh	4.633.706	4.741.913	4.613.015	4.546.581	5.011.182	4.635.252
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	646.369	644.822	644.215	640.944	665.005	644.051
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	56.873	56.357	39.655	16.564	52.085	28.600
10	A.5.1.1.16	Pemasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	428.204	509.331	429.396	404.812	579.711	459.598
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	648.743	764.862	649.181	610.309	874.291	696.469
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	795.373	906.498	792.836	751.562	1.034.528	853.439
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	53.034	49.750	49.967	46.065	73.645	48.596
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	50.690	24.698	63.575	61.906	72.535	63.636
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	86.175	87.584	85.861	54.205	94.579	85.921
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	96.259	99.223	95.360	69.688	111.123	95.972
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	70.163	73.867	69.045	65.732	88.809	69.802
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	200.315	204.019	199.197	195.884	218.961	199.954
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	20.021	21.009	19.724	18.840	24.993	19.924
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	22.661	23.649	22.364	21.480	27.633	22.564

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. PURWOREJO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. WONOSOBO HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KAB. TEMANGGUNG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	KOTA MAGELANG HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	25.301	26.289	25.004	24.120	30.273	25.204
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	38.110	39.591	37.664	36.338	45.567	37.964
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	62.702	64.183	62.255	60.929	70.159	62.556
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	57.832	60.055	57.159	55.178	68.993	57.616
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	35.260	37.483	34.587	32.606	46.421	35.044
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	81.501	81.563	80.344	77.957	100.606	94.958
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	36.065	36.066	33.059	33.113	38.967	34.707
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	64.091	62.739	54.234	56.189	69.195	59.150
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	210.231	245.468	213.183	220.971	265.584	238.734
	A.4.1.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK							
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	338.725	340.219	340.065	338.499	345.208	341.170
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	99.571	99.437	99.345	97.868	101.957	99.896
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	89.600	89.466	89.374	87.898	91.987	89.925
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	6.822	8.922	6.946	6.433	10.246	7.542
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	11.078	14.616	11.269	10.457	16.648	12.300
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	8.950	11.769	9.108	8.445	13.447	9.921
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Pelat Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	55.466	62.086	60.599	56.639	82.236	60.154
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Kolom Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	51.243	57.729	56.317	52.649	75.993	55.874
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat H <sub>i</sub>	bh	436.029	444.382	459.406	440.141	472.488	444.282
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lant	bh	408.901	537.506	551.185	533.645	563.095	537.414
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	76.615	77.073	76.389	75.921	79.315	76.500
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	76.615	77.073	76.389	75.921	79.315	76.500

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. KEBUMEN	KAB. PURWOREJO	KAB. WONOSOBO	KAB. MAGELANG	KAB. TEMANGGUNG	KOTA MAGELANG
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( $\pm 20$ m)	bh	76.615	77.073	76.389	75.921	79.315	76.500
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	1.169.334	1.165.869	1.166.754	1.162.366	1.193.646	1.166.102
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	170.966	176.210	170.800	169.282	185.993	173.899
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	44.782	51.936	43.862	40.087	66.792	45.518
	A.6.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	130.592	130.592	130.592	130.592	130.592	130.592
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	643.852	643.852	643.852	643.852	643.852	643.852
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Balok Beton Pracetak	m3	57.039	64.394	62.716	58.699	84.595	62.311
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding keramik 10x20 cm	m2	362.961	402.821	374.960	351.289	444.719	379.369
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.729.497	1.737.140	1.725.245	1.722.445	1.754.291	1.734.381
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	952.380	1.034.955	1.032.487	938.011	1.243.495	1.150.187



**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH PEKALONGAN**

KABUPATEN BREBES

KABUPATEN TEGAL

KOTA TEGAL

KABUPATEN PEMALANG

KOTA PEKALONGAN

KABUPATEN PEKALONGAN

KABUPATEN BATANG

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BATANG, KAB. PEKALONGAN, KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL,  
KAB BREBES, KOTA PEKALONGAN, KOTA TEGAL**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>										
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m <sup>2</sup> steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m <sup>2</sup>	491.546	493.746	374.946	445.827	492.371	493.746	493.746
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Pagar BRC Galvanis	m <sup>2</sup>	64.807	64.829	46.394	61.853	64.829	64.675	64.829
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m <sup>2</sup>	479.125	499.635	458.532	482.108	499.635	494.822	484.785
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>										
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septic	m <sup>2</sup>	87.285	87.285	80.751	81.076	87.285	87.285	87.285
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>										
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m <sup>3</sup>	552.882	520.047	536.065	551.487	584.199	584.199	584.199
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>										
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m <sup>3</sup>	1.003.321	1.112.309	895.547	1.045.270	1.112.309	1.076.834	1.030.799
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m <sup>3</sup>	1.031.965	1.153.713	921.001	1.086.674	1.153.713	1.118.238	1.062.633
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m <sup>3</sup>	1.054.405	1.186.273	940.911	1.119.234	1.186.273	1.150.798	1.087.603
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m <sup>3</sup>	1.080.871	1.224.619	964.407	1.157.580	1.224.619	1.189.144	1.117.039
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m <sup>3</sup>	1.106.347	1.261.535	987.023	1.194.496	1.261.535	1.226.060	1.145.375
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m <sup>3</sup>	1.125.245	1.288.793	1.003.831	1.221.754	1.288.793	1.253.318	1.166.363
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m <sup>3</sup> Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m <sup>3</sup>	1.138.071	1.307.339	1.015.227	1.240.300	1.307.339	1.271.864	1.180.619

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.160.357	1.339.305	1.035.093	1.272.266	1.339.305	1.303.830	1.205.325
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.167.177	1.349.205	1.041.143	1.282.166	1.349.205	1.313.730	1.212.915
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m2	483.263	494.142	462.052	472.334	494.142	492.987	494.142
11	A.4.1.1.19	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	m2	528.473	539.352	507.262	517.544	539.352	538.197	539.352
12	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m2	773.151	786.582	715.636	756.516	786.582	786.582	786.582
13	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m2	801.449	814.880	743.934	784.814	814.880	814.880	814.880
14	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m2	940.351	958.182	830.036	928.116	958.182	958.182	958.182
15	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m2	859.694	874.225	788.979	844.159	874.225	874.225	874.225
16	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m2 Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m2	682.154	695.238	624.292	665.172	695.238	695.238	695.238
17	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m2 Jembatan untuk Pengecoran Beton	m2	302.066	304.651	289.187	298.446	304.651	304.651	304.651
	A.4.2.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>								
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	34.661	43.582	37.054	40.946	43.582	37.636	43.582
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m2 Pintu Rolling Door Besi	m2	796.004	797.324	640.006	704.587	797.324	775.324	797.324
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m2 Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m2	677.204	677.688	559.530	651.098	677.688	502.128	677.688
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m2 Sunscreen Aluminium	m2	566.346	567.226	509.933	547.640	567.226	424.336	567.226
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m2 Rolling door Aluminium	m2	863.610	864.710	550.660	820.778	864.710	744.700	864.710
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	164.077	166.654	164.697	164.766	166.654	21.894	166.654
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m2 Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m2	678.868	683.801	679.931	680.069	683.801	117.521	683.801
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m2 Pintu kaca Rangka Aluminium	m2	359.012	359.111	355.213	355.335	359.111	345.746	359.111
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m2 Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m2	114.477	114.972	99.024	93.806	114.972	101.497	114.972
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m2 Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m2	791.769	793.606	644.005	662.391	793.606	759.632	793.606

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m2 Kawat Nyamuk	m2	200.752	202.072	197.518	194.819	202.072	198.222	202.072
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m2 Jendela Nako dan Tralis	m2	669.944	679.184	426.540	667.357	679.184	395.604	679.184
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m2	138.348	138.623	121.728	130.924	141.922	141.922	141.922
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	337.228	313.946	271.496	270.220	278.016	333.225	337.228
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	273.410	279.810	220.553	247.572	279.810	279.810	279.810
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	297.674	305.905	244.512	377.001	305.905	305.905	305.905
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>								
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	299.915	327.195	270.050	291.431	313.379	319.275	312.840
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	290.598	314.325	262.982	277.048	298.609	305.316	303.451
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	283.481	304.590	256.767	267.038	288.528	295.383	295.828
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	281.039	301.125	255.695	262.336	283.509	291.027	293.799
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	282.832	303.270	259.875	261.731	282.200	291.192	297.165
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	145.942	158.152	131.120	140.545	151.589	154.390	151.899
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	141.027	151.420	126.907	133.538	144.512	147.460	146.678
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	138.495	147.922	124.987	129.628	140.496	143.665	144.127
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	136.920	145.744	123.810	127.175	137.973	141.289	142.550
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	136.528	145.150	123.964	126.031	136.688	140.299	142.404
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	464.725	550.303	512.971	435.610	424.578	478.231	540.298
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	471.187	558.454	524.455	437.711	425.130	482.026	550.448
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	376.816	441.403	410.671	352.518	346.418	386.953	433.899
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	381.354	447.112	418.877	353.827	346.601	389.494	441.106

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3P)	m <sup>2</sup>	289.511	332.327	307.379	269.895	269.464	296.291	327.324
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m <sup>2</sup>	293.368	337.228	313.946	271.496	270.220	298.816	333.225
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m <sup>2</sup>	454.382	462.797	440.137	445.603	456.753	459.332	459.167
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m <sup>2</sup>	774.482	799.397	776.737	782.203	793.353	795.932	795.767
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	202.878	203.021	170.014	176.622	203.021	203.021	203.021
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	178.640	178.783	145.734	152.345	160.303	178.783	178.783
	<b>A.4.4.2</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>								
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	47.412	52.355	40.224	42.455	47.865	49.781	50.644
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	83.176	85.123	66.210	78.545	82.878	83.836	84.958
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	259.259	280.412	247.119	261.505	280.412	280.412	277.112
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	237.809	242.462	209.169	223.555	242.462	242.462	239.162
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	64.308	66.913	47.927	53.706	65.876	66.319	65.487
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m <sup>2</sup>	36.749	38.205	27.216	31.880	38.205	38.205	37.179
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m <sup>2</sup>	17.413	18.161	12.938	15.191	18.161	18.161	17.633
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	77.103	81.246	59.246	67.014	79.173	80.058	79.153
	<b>A.4.4.3</b>	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>								
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	125.480	134.478	113.527	116.897	126.706	130.023	131.178
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	141.333	150.518	128.113	132.973	132.194	146.063	147.086
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	147.875	156.873	135.328	139.781	148.441	152.418	153.573
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	156.098	165.283	142.878	147.738	156.411	160.828	161.851
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m <sup>2</sup>	165.927	369.319	348.478	352.613	287.188	364.864	366.085

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	66.214	67.435	59.252	62.917	66.744	67.039	66.891
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	62.489	63.387	55.485	59.006	62.759	63.090	63.011
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m2	359.517	367.961	320.259	332.417	356.669	363.506	365.258
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m2	289.887	298.331	250.629	262.787	287.534	293.876	295.628
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m2	255.684	250.662	213.295	239.373	242.341	254.292	271.485
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	255.684	250.662	213.295	239.373	242.341	254.292	271.485
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	375.798	385.148	314.939	334.892	372.570	380.693	381.914
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	40.022	41.206	32.560	35.788	40.660	40.909	40.829
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	46.319	47.503	38.857	42.086	46.930	47.206	47.127
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	754.124	762.568	689.681	727.024	754.649	758.113	759.865
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	105.627	105.814	92.079	98.331	105.814	74.976	105.814
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	249.623	250.008	206.811	220.651	250.008	250.008	250.008
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	295.735	302.159	233.255	257.746	298.500	300.377	299.090
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	354.996	361.365	300.711	321.146	355.231	359.583	358.296
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	349.168	355.537	294.883	315.318	311.799	353.755	352.468
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	410.509	416.878	356.224	376.659	411.635	415.096	413.809
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	911.984	920.648	808.397	862.692	915.615	918.173	916.543
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	325.556	334.576	282.980	300.407	328.531	331.111	330.698
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	180.807	180.972	120.541	174.367	180.972	180.972	180.972
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	150.535	150.722	129.410	136.511	150.722	150.722	150.722
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	114.011	114.143	104.454	108.871	114.143	114.114	114.143

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m <sup>2</sup>	206.901	235.226	205.723	223.569	233.026	163.583	235.226
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m <sup>2</sup>	265.944	300.713	260.760	279.432	300.713	270.938	300.713
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m <sup>2</sup>	153.573	154.123	124.620	142.466	151.923	152.473	154.123
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m <sup>2</sup>	265.944	328.933	288.980	307.651	328.933	270.938	328.933
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>								
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m <sup>2</sup>	70.906	71.016	67.027	69.466	71.016	71.016	71.016
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	119.207	119.504	109.815	114.232	119.504	119.504	119.504
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m <sup>2</sup>	126.049	126.346	116.657	121.074	126.346	126.346	126.346
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m <sup>2</sup>	237.545	237.820	96.261	233.426	237.820	114.070	237.820
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m <sup>2</sup>	61.858	57.942	51.931	53.549	60.005	62.067	57.530
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	717.442	718.355	653.763	604.835	656.480	623.480	718.355
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	41.672	44.389	38.823	40.811	45.005	43.179	45.005
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m <sup>2</sup>	933.883	938.393	764.538	916.427	938.393	351.323	938.393
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	25.817	27.406	20.181	25.195	27.417	22.484	27.412
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>								
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	87.912	65.994	78.729	98.189	87.994	104.494	87.994
2	A.4.5.2.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	115.489	126.577	117.297	120.252	101.827	126.577	101.827
3	A.4.5.2.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	102.949	103.037	54.157	96.712	72.677	103.037	59.477
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	115.500	118.008	93.640	105.052	116.881	122.540	119.768
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	136.400	143.308	102.990	122.652	125.131	140.140	140.668
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	151.580	158.488	129.720	137.832	152.961	155.320	155.848

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	102.072	102.149	93.615	96.197	102.149	102.149	102.149
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	112.882	112.970	104.108	107.030	112.970	112.970	112.970
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	128.612	128.700	119.838	122.760	128.700	128.700	128.700
10	A.4.5.2.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	127.534	127.611	118.971	121.739	127.611	127.611	127.611
11	A.4.5.2.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	151.129	151.206	142.566	145.334	151.206	151.206	151.206
12	A.4.5.2.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	56.254	54.406	66.941	47.379	56.331	58.256	75.581
13	A.4.5.2.45	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	77.044	77.121	68.481	49.073	58.641	77.121	76.428
14	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	57.354	53.559	65.731	46.719	57.431	55.979	69.531
15	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	52.789	53.988	66.666	46.994	56.793	56.232	75.306
16	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	75.218	59.631	66.655	51.999	61.391	75.295	75.295
17	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	91.355	91.432	82.792	85.560	91.432	91.432	91.432
18	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	92.928	93.005	84.365	87.133	93.005	93.005	93.005
19	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	111.584	111.661	103.021	105.789	111.661	111.661	111.661
20	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	114.004	114.081	105.441	108.209	114.081	114.081	114.081
21	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	122.815	122.892	114.252	117.020	122.892	122.892	122.892
22	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Beton	m <sup>2</sup>	104.775	112.244	100.067	103.856	112.277	105.116	112.260
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	364.599	360.782	343.525	352.625	362.707	364.632	360.397
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	134.862	135.137	118.542	127.197	135.137	135.137	135.137
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	167.390	175.530	144.906	154.275	168.903	172.362	171.966
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	216.769	217.044	193.728	201.548	209.536	206.456	217.044
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	91.083	91.248	74.860	80.569	91.248	91.248	91.248

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	77.261	90.021	63.571	83.958	75.556	90.241	78.829
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m2 Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	55.186	76.812	48.616	71.747	51.402	76.812	57.177
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	44.823	54.140	36.190	47.848	43.250	54.140	45.725
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m2 Lapisan Aluminium Foil	m2	47.850	47.905	31.621	41.699	47.905	47.905	47.905
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m2 Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m2	47.850	47.905	31.621	41.699	47.905	47.905	47.905
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>								
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m3	34.792.340	34.818.025	33.721.545	29.611.381	32.399.565	32.393.625	34.819.565
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m3	22.313.940	22.373.450	13.488.090	14.204.712	17.160.990	22.369.050	22.374.990
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m3	824.417	825.737	567.842	649.155	711.337	825.737	825.737
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m2	722.117	723.437	506.937	561.155	557.337	513.337	723.437
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m2	1.916.420	1.918.950	1.762.860	1.656.393	1.754.720	1.663.750	1.919.720
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m2	1.278.332	1.280.510	1.155.484	1.112.595	1.181.972	1.127.390	1.280.972
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m2	2.675.420	2.677.950	2.521.860	2.289.993	2.414.720	2.270.950	2.678.720
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m2	1.053.360	1.055.065	681.667	917.849	984.335	907.665	1.055.835
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m2	1.553.200	1.555.235	1.293.017	1.378.069	1.450.405	1.245.915	1.556.005
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m2	2.375.945	2.378.970	2.268.948	2.020.871	2.131.470	1.999.470	2.378.970
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m2	1.530.599	1.532.777	1.270.251	1.359.589	1.430.114	1.228.132	1.533.239
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m2 teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m2	1.633.709	1.635.447	1.333.114	1.457.816	1.497.529	1.328.602	1.636.679
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m3	33.182.864	33.196.064	32.461.374	28.148.439	30.776.064	30.693.564	33.196.064
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m3 konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m3	37.667.344	37.689.454	36.531.242	32.061.682	35.049.454	34.966.954	37.689.454
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m3 konstruksi Gording, kayu kelas II	m3	18.769.080	18.777.000	11.009.691	11.452.925	13.997.500	18.694.500	18.777.000

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	120.758	129.118	121.044	124.724	129.118	128.995	129.118
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	120.873	129.233	121.159	124.840	129.233	129.039	129.233
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.597.194	1.603.926	1.594.237	1.598.654	1.603.926	1.603.926	1.603.926
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	322.058	328.988	208.009	219.058	262.075	328.988	328.988
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	333.283	341.863	213.979	225.995	271.039	341.863	341.863
21	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	396.275	396.660	384.780	334.393	351.285	327.085	396.660
22	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	529.397	530.387	321.448	339.326	408.727	530.387	530.387
23	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	634.700	583.187	416.345	389.288	463.419	589.809	635.690
24	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	596.259	600.842	390.874	398.473	480.044	603.108	597.920
25	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	609.510	618.420	525.129	551.541	590.384	572.495	619.259
26	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	43.598	43.961	39.150	37.866	43.961	46.161	42.201
27	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	214.727	214.826	174.832	172.902	184.809	163.605	214.833
	A.4.6.2	HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA								
1	A.4.6.2.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	209.792	210.452	185.055	205.662	210.452	210.452	210.452
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	361.735	362.285	188.199	359.761	252.285	362.285	362.285
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	333.294	333.844	182.552	331.571	223.844	141.344	333.844
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	123.084	123.634	104.342	121.361	123.634	123.634	123.634
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	50.530	50.695	28.835	49.496	40.795	50.695	50.695
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	76.582	23.892	18.559	75.893	21.692	76.692	76.692
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	63.107	57.827	46.026	53.165	68.827	63.327	79.827
8	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	39.539	35.304	38.727	54.797	45.204	45.204	43.554

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
9	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	275.737	276.287	255.114	272.281	276.287	276.287	276.287
10	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	147.994	148.214	139.748	146.617	148.214	148.214	148.214
11	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	150.975	22.385	45.573	150.156	46.585	44.385	36.685
12	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	291.192	291.852	266.455	287.062	291.852	291.852	291.852
13	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	61.222	61.497	50.914	59.500	61.497	61.497	61.497
14	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 3 mm	m2	129.675	129.840	128.770	126.166	129.840	122.965	129.840
15	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 5 mm	m2	150.003	150.168	149.098	146.494	150.168	143.293	150.168
16	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m2 Kaca Polos Tebal 8 mm	m2	309.266	309.453	308.240	305.289	309.453	301.368	309.453
	A.5.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>								
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	973.830	918.940	1.516.218	619.671	1.358.940	863.940	1.303.940
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	707.147	790.587	678.488	680.678	856.954	806.730	827.611
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	816.475	821.205	737.165	775.898	819.478	820.215	819.225
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	879.835	574.915	775.269	565.826	685.388	884.125	619.135
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	2.173.930	2.174.480	1.873.410	2.030.998	2.174.480	1.494.350	2.174.480
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	2.378.970	2.464.770	2.033.262	2.179.691	2.412.960	2.435.070	2.425.170
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.010.632	5.011.182	4.704.735	4.873.918	5.011.182	5.011.182	5.011.182
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	664.675	665.005	652.069	662.220	665.005	393.415	665.005
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	46.475	38.335	31.273	31.356	30.085	35.585	35.585
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	562.584	589.666	447.581	493.692	574.937	580.756	575.146
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	844.965	891.836	674.649	749.860	865.425	875.996	866.426
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	990.539	1.059.036	821.499	909.635	1.021.979	1.036.860	1.021.416

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter $\frac{3}{4}$ " atau $\frac{1}{2}$ "	bh	74.291	75.817	60.128	73.767	75.872	73.672	75.891
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter $\frac{3}{4}$ "	m'	72.436	72.535	66.377	69.317	72.535	54.055	72.535
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	94.721	94.820	88.662	91.603	94.820	59.995	94.820
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter $1\frac{1}{2}$ "	m'	110.925	111.123	99.669	106.102	111.123	58.983	111.123
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	88.556	88.809	74.465	82.492	88.809	88.809	88.809
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	218.708	218.961	204.617	212.644	218.961	83.001	218.961
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter $\frac{1}{2}$ "	m'	23.508	24.993	21.169	23.310	24.993	24.993	24.993
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter $\frac{3}{4}$ "	m'	27.567	27.633	23.809	25.950	27.633	27.633	27.633
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	30.207	30.273	26.449	28.590	30.273	30.273	30.273
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter $1\frac{1}{2}$ "	m'	45.468	45.567	39.832	43.043	45.567	45.567	45.567
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	57.124	70.159	64.423	67.634	70.159	64.516	70.159
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	68.844	68.993	60.398	65.220	68.993	68.993	68.993
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	46.272	46.421	37.826	42.648	46.421	46.421	46.421
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	84.931	100.683	78.575	97.482	100.344	101.376	91.212
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	38.354	39.237	36.656	36.566	38.625	39.583	40.563
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	68.489	72.671	67.084	62.664	66.564	70.691	75.928
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	259.660	265.127	246.259	251.050	264.839	269.335	271.975
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	343.734	345.208	341.994	344.591	345.208	345.208	345.208
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	100.376	101.957	100.321	101.615	101.957	101.957	101.957
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	90.405	91.987	90.350	91.644	91.987	91.987	91.987



NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. BATANG	KAB. PEKALONGAN	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KOTA PEKALONGAN	KOTA TEGAL
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.709.642	1.757.635	1.731.422	1.740.653	1.752.108	1.754.467	1.753.015
	A.4.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>								
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.067.110	1.243.495	920.546	1.158.217	1.243.495	1.243.495	1.111.495

A black and white aerial photograph showing a complex highway interchange with multiple levels and ramps. In the foreground, there is a large, cylindrical industrial storage tank with a smaller one next to it. The surrounding area appears to be an industrial or urban setting with buildings and roads.

**HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BIDANG CIPTA KARYA**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

**DAFTAR HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
BERDASARKAN PERMEN PUPR NO.1 TAHUN 2022 ( BAGIAN IV BIDANG CIPTA KARYA )**

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA,  
KAB. BANJARNEGARA**

Edisi Ke-1 Tahun 2022

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>A.1.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PERSIAPAN</b>							
1	A.1.1.1.11	(K3) Pembuatan 1 m2 steger / perancah dari bambu s.d. tinggi 6 meter	m2	493.746	447.546	289.806	289.806
2	A.1.1.1.15	Pemasangan 1m2 Pagar BRC Galvanis	m2	64.829	61.485	38.352	38.352
3	A.1.1.1.16	Pemasangan 1 m2 panel beton pracetak 5x50x240 cm untuk pagar	m2	492.408	472.113	479.195	479.195
<b>A.1.5.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH</b>							
1	A.1.5.1.13	Pemasangan 1 m3 lapisan ijuk tebal 10 cm untuk bidang resapan tangki septik	m2	87.285	81.675	79.008	79.008
<b>A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI</b>							
1	A.3.2.1.9	Pemasangan 1 m3 Batu Kosong (Aanstamping) untuk Pondasi Gedung	m3	566.379	514.338	459.229	459.229
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON</b>							
1	A.4.1.1.1	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 7,4 Mpa (K100)	m3	1.065.469	1.040.567	952.633	952.633
2	A.4.1.1.2	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 9,8 Mpa (K125)	m3	1.109.083	1.081.971	996.517	996.517
3	A.4.1.1.3	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 12,2 Mpa (K150)	m3	1.143.206	1.114.531	1.030.832	1.030.832
4	A.4.1.1.5	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 14,5 Mpa (K175)	m3	1.183.655	1.152.877	1.071.537	1.071.537
5	A.4.1.1.6	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 16,9 Mpa (K200)	m3	1.222.134	1.189.793	1.110.208	1.110.208
6	A.4.1.1.7	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 19,3 Mpa (K225)	m3	1.251.170	1.217.051	1.139.462	1.139.462
7	A.4.1.1.8	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 21,7 Mpa (K250)	m3	1.270.040	1.235.597	1.158.371	1.158.371
8	A.4.1.1.9	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 24,0 Mpa (K275)	m3	1.302.437	1.267.563	1.190.821	1.190.821
9	A.4.1.1.10	Pembuatan 1 m3 Beton Mutu f'c = 26,4 Mpa (K300)	m3	1.312.499	1.277.463	1.200.903	1.200.903

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	A.4.1.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pondasi Telapak Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	494.142	474.408	446.127	446.127
11	A.4.1.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Sloof Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	539.352	519.618	491.337	491.337
12	A.4.1.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	786.582	761.535	722.173	713.241
13	A.4.1.1.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	814.880	789.833	750.471	741.539
14	A.4.1.1.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Plat lantai Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	958.182	933.135	893.773	884.841
15	A.4.1.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Dinding Sheerwall	m <sup>2</sup>	874.225	849.178	809.816	800.884
16	A.4.1.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Tangga Beton Bangunan Gedung	m <sup>2</sup>	695.238	670.191	631.396	622.464
17	A.4.1.1.28	Pemasangan bekisting 1 m <sup>2</sup> Jembatan untuk Pengecoran Beton	m <sup>2</sup>	304.651	299.074	289.035	289.035
<b>A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMUNIUM</b>							
1	A.4.2.1.1	Pembuatan 1 kg Baja Profil	kg	43.582	41.140	35.896	35.896
2	A.4.2.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Rolling Door Besi	m <sup>2</sup>	797.324	750.860	591.807	591.807
3	A.4.2.1.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Lipat (Folding Door) bahan Plastik/PVC	m <sup>2</sup>	677.688	659.780	651.629	651.629
4	A.4.2.1.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Sunscreen Aluminium	m <sup>2</sup>	567.226	560.010	557.450	557.450
5	A.4.2.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rolling door Aluminium	m <sup>2</sup>	864.710	824.010	616.616	616.616
6	A.4.2.1.24	Pemasangan 1 m Kusen Aluminium	m	166.654	164.906	161.149	161.149
7	A.4.2.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu Aluminium Strip Lebar 8 cm	m <sup>2</sup>	683.801	680.344	672.917	672.917
8	A.4.2.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Pintu kaca Rangka Aluminium	m <sup>2</sup>	359.111	355.591	348.145	348.145
9	A.4.2.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Venetions Blinds dan Vertical Blinds	m <sup>2</sup>	114.972	100.705	94.214	94.214
10	A.4.2.1.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Teralis Besi Strip (20 x 3) mm	m <sup>2</sup>	793.606	725.659	549.159	549.159
11	A.4.2.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kawat Nyamuk	m <sup>2</sup>	202.072	198.002	196.149	119.097
12	A.4.2.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Jendela Nako dan Tralis	m <sup>2</sup>	679.184	671.440	667.869	398.369
13	A.4.2.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 120 cm, untuk Partisi	m <sup>2</sup>	138.623	128.426	106.572	106.572

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	A.4.2.1.21	Pemasangan 1 m2 Rangka Besi Hollow Galvanis 40.40 mm, Modul 60 x 60 cm, untuk Plafon	m2	321.718	238.643	238.643	271.429
15	A.4.2.1.22	Pemasangan 1 m2 Atap Pelana Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) profil C75	m2	279.810	249.945	185.806	180.210
16	A.4.2.1.23	Pemasangan 1 M2 Atap Jurai/Limasan Rangka Atap Baja Ringan (Canai Dingin) Profil C75	m2	305.905	274.960	208.514	201.119
	A.4.4.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>					
1	A.4.4.1.1	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	296.395	280.775	265.155	265.155
2	A.4.4.1.2	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal 1 Batu dengan Mortar tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	283.525	267.905	250.149	250.149
3	A.4.4.1.3	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	273.790	258.170	240.026	240.026
4	A.4.4.1.4	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	270.325	254.705	234.813	234.813
5	A.4.4.1.5	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal 1 batu Campuran 1SP : 6PP	m2	272.470	256.850	233.075	233.075
6	A.4.4.1.7	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe M,fc' 17, 7 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 2PP)	m2	142.752	134.942	127.520	127.520
7	A.4.4.1.8	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm tebal ½ Batu dengan Mortar tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	136.020	128.210	120.400	120.400
8	A.4.4.1.9	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22) cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	132.522	124.712	116.320	116.320
9	A.4.4.1.10	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm Tebal ½ Batu dengan Mortar tipe O, fc' 2,4 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 5PP)	m2	130.344	122.534	113.753	113.753
10	A.4.4.1.11	Pemasangan 1m2 Dinding Bata Merah (5x11x22)cm tebal ½ Batu Campuran 1SP : 6PP	m2	129.750	121.940	112.383	112.383
11	A.4.4.1.16	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	550.303	530.536	379.274	379.274
12	A.4.4.1.17	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB20 Campuran1SP :4PP dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	558.454	538.687	378.883	378.883
13	A.4.4.1.18	Pemasangan 1m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	441.403	424.199	308.805	308.805
14	A.4.4.1.19	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB15 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	447.112	429.908	308.301	308.301
15	A.4.4.1.20	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe S, fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3P	m2	332.327	316.817	238.403	238.403
16	A.4.4.1.21	Pemasangan 1 m2 Dinding Conblock HB10 dengan Mortar Tipe N, fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	337.228	321.718	238.643	238.643
17	A.4.4.1.22	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	462.797	447.287	432.748	432.748
18	A.4.4.1.23	Pemasangan 1 m2 Dinding Terawang (rooster) 12x11x24 dengan Mortar Tipe N,fc' 5,2 Mpa ( Setara Campuran 1SP : 4PP)	m2	799.397	783.887	769.348	769.348

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
19	A.4.4.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 7,5cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	203.021	174.344	159.965	115.197
20	A.4.4.1.26	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Dinding Bata Ringan Tebal 10cm dengan Mortar Siap Pakai	m <sup>2</sup>	178.783	150.073	135.677	135.677
	A.4.4.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN</b>					
1	A.4.4.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> berapen 1 SP : 5PP tebal 15 mm	m <sup>2</sup>	52.355	43.313	33.719	33.719
2	A.4.4.2.20	Pemasangan 1 m' Plesteran Skoning 1SP : 3PP Lebar 10 cm	m'	85.123	62.507	48.078	48.078
3	A.4.4.2.21	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Granit 1SP : 2 granit Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	280.412	253.385	239.777	77.334
4	A.4.4.2.22	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Traso 1SP : 2 Traso Tebal 10 mm	m <sup>2</sup>	242.462	215.435	201.827	201.827
5	A.4.4.2.23	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Plesteran Ciprat (Kamprotan)1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	66.913	51.403	42.494	42.494
6	A.4.4.2.24	Pemasangan Finishing 1 m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Bata Merah	m <sup>2</sup>	38.205	29.163	24.617	24.617
7	A.4.4.2.25	Pemasangan Finishing 1m <sup>2</sup> Dinding Siar Pasangan Conblock Ekspose	m <sup>2</sup>	18.161	13.915	11.785	11.785
8	A.4.4.2.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> finishing siar pasangan batu kali, campuran 1SP : 2PP	m <sup>2</sup>	81.246	63.261	51.869	51.869
	A.4.4.3	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>					
1	A.4.4.3.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	129.255	119.441	103.138	103.138
2	A.4.4.3.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin PC abu-abu ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	150.518	134.282	117.375	117.375
3	A.4.4.3.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 30cm x 30cm	m <sup>2</sup>	139.210	141.286	124.695	124.695
4	A.4.4.3.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin warna ukuran 20cm x 20cm	m <sup>2</sup>	159.783	149.047	132.139	132.139
5	A.4.4.3.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> lantai ubin granit ukuran 40cm x 40cm	m <sup>2</sup>	362.169	354.282	337.979	337.979
6	A.4.4.3.16	Pemasangan 1 m' Plint Ubin PC Abu-abu Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	40.617	59.790	55.101	55.101
7	A.4.4.3.19	Pemasangan 1 m' Plint Ubin Warna Ukuran 20 s.d. <30cm	m'	46.513	55.742	51.248	51.248
8	A.4.4.3.32	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Lantai Keramik Artistik 10 s.d. <20cm	m <sup>2</sup>	350.361	325.996	296.115	296.115
9	A.4.4.3.33	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Lantai Keramik Artistik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m <sup>2</sup>	283.206	256.366	226.485	226.485
10	A.4.4.3.35	Pemasangan 1m <sup>2</sup> Lantai Keramik Ukuran 20 s.d. <30cm	m <sup>2</sup>	272.167	232.952	188.056	188.056

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	A.4.4.3.36	Pemasangan 1m2 Lantai Keramik Ukuran 30 s.d. <40cm	m2	272.167	232.952	188.056	188.056
12	A.4.4.3.37	Pemasangan 1 m2 lantai keramik 10 cm x 33 cm untuk variasi / border	m2	361.113	322.151	281.683	281.683
13	A.4.4.3.39	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 20 s.d. <30 cm	m'	41.068	32.131	27.247	27.247
14	A.4.4.3.40	Pemasangan 1 m' Plint Keramik Ukuran 10 s.d. <20cm	m'	47.228	38.428	33.545	33.545
15	A.4.4.3.42	Pemasangan 1 m2 lantai marmer ukuran (100 x 100) cm	m2	761.831	720.603	690.722	690.722
16	A.4.4.3.43	Pemasangan 1 m2 lantai karpet	m2	105.814	91.393	84.010	84.010
17	A.4.4.3.45	Pemasangan 1 m2 Lantai Parquet Kayu Solid	m2	250.008	223.443	186.898	186.898
18	A.4.4.3.47	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 11 cm x 11 cm	m2	299.409	242.209	208.508	203.253
19	A.4.4.3.48	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 10 cm x 20 cm	m2	346.240	307.410	276.730	276.730
20	A.4.4.3.49	Pemasangan 1 m2 dinding porselen 20 cm x 20 cm	m2	344.867	301.582	270.902	270.902
21	A.4.4.3.53	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 20 cm x 20 cm	m2	406.208	362.923	332.242	332.242
22	A.4.4.3.54	Pemasangan 1 m2 dinding marmer 100 cm x 100 cm	m2	917.073	842.713	798.591	798.591
23	A.4.4.3.57	Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam	m2	334.576	292.611	264.671	264.671
24	A.4.4.3.58	Pemasangan 1 m2 lantai vynil ukuran ( 30 x 30 ) cm	m2	180.972	168.245	161.729	161.729
25	A.4.4.3.59	Pemasangan 1 m2 wallpaper lebar 50 cm	m2	150.722	130.449	120.116	120.116
26	A.4.4.3.62	Pemasangan 1 m' plint kayu tebal 2 cm lebar 10 cm	m'	114.143	103.979	98.141	98.141
27	A.4.4.3.63	Pemasangan 1 m2 Paving Block (Blok Beton) Natural tebal 6cm	m2	235.226	202.169	181.601	184.901
28	A.4.4.3.64	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Natural tebal 8cm	m2	300.709	259.406	238.064	238.064
29	A.4.4.3.65	Pemasangan 1 m2 Paving Block ( Blok Beton) Berwarna Tebal 6cm	m2	154.123	121.066	100.498	103.798
30	A.4.4.3.66	Pemasangan 1 m2 Pavingblock (Blok Beton) Berwarna Tebal 8cm	m2	328.928	287.625	266.283	266.283
	A.4.5.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)</b>					
1	A.4.5.1.1	Pemasangan 1 m2 Langit-Langit Serat Semen, Tebal 4 mm, 5 mm, dan 6 mm	m2	71.016	69.465	63.991	63.991

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	A.4.5.1.2	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Langit-Langit Akustik Ukuran 30 x 30 cm	m <sup>2</sup>	119.504	114.620	104.133	104.133
3	A.4.5.1.3	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 30 x 60 ) cm	m <sup>2</sup>	126.346	121.462	110.975	110.975
4	A.4.5.1.4	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm	m <sup>2</sup>	138.820	133.100	225.011	225.011
5	A.4.5.1.5	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit tripleks ukuran ( 120 x 240 ) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm	m <sup>2</sup>	57.942	53.872	46.371	45.134
6	A.4.5.1.6	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit lambrisering kayu, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	516.230	685.795	615.887	615.887
7	A.4.5.1.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit gypsum board ukuran ( 120 x 240 x 9 ) mm, tebal 9 mm	m <sup>2</sup>	45.005	41.210	35.989	35.989
8	A.4.5.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> langit-langit akustik ukuran ( 60 x 120 ) cm berikut rangka alluminium	m <sup>2</sup>	839.393	817.393	874.351	874.351
9	A.4.5.1.10	Pemasangan 1 m' list langit-langit kayu profil	m'	27.384	25.404	20.615	14.262
	A.4.5.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
1	A.4.5.2.1	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap genteng Palentong Kecil	m <sup>2</sup>	87.994	98.780	79.941	79.941
2	A.4.5.2.2	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Kodok Glazuur	m <sup>2</sup>	88.077	120.835	112.989	112.989
3	A.4.5.2.3	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Genteng Palentong Besar/Morando	m <sup>2</sup>	68.717	97.295	89.449	89.449
4	A.4.5.2.4	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Kecil	m'	122.408	111.320	82.294	82.294
5	A.4.5.2.5	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Kodok Glazuur	m'	123.508	128.920	102.094	102.094
6	A.4.5.2.6	Pemasangan 1 m' Bubung Genteng Palentong Besar	m'	158.488	144.100	117.274	117.274
7	A.4.5.2.7	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Roof Light Fibreglass 90cm x180cm	m <sup>2</sup>	102.149	96.836	89.734	89.734
8	A.4.5.2.8	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 250cm x 5mm	m <sup>2</sup>	112.970	107.558	99.874	99.874
9	A.4.5.2.9	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 225cm x 5mm	m <sup>2</sup>	128.700	123.288	115.604	115.604
10	A.4.5.2.10	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 200cm x 5mm	m <sup>2</sup>	127.611	122.298	114.989	114.989
11	A.4.5.2.11	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 92cm x 180cm x 5mm	m <sup>2</sup>	151.206	145.893	138.584	138.584
12	A.4.5.2.12	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 300cm x 5mm	m <sup>2</sup>	58.256	53.713	45.634	55.336
13	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	77.121	71.808	58.215	58.215

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
14	A.4.5.2.15	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 240cm x 5mm	m <sup>2</sup>	57.769	53.086	43.357	57.078
15	A.4.5.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 210cm x 5mm	m <sup>2</sup>	58.195	52.882	43.610	55.475
16	A.4.5.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 150cm x 5mm	m <sup>2</sup>	62.271	59.598	62.673	62.673
17	A.4.5.2.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 300cm x 6mm	m <sup>2</sup>	91.432	86.119	78.810	78.810
18	A.4.5.2.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 270cm x 6mm	m <sup>2</sup>	93.005	87.692	80.383	80.383
19	A.4.5.2.21	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 240cm x 6mm	m <sup>2</sup>	111.661	106.348	99.039	99.039
20	A.4.5.2.22	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 210cm x 6mm	m <sup>2</sup>	114.081	108.768	101.459	101.459
21	A.4.5.2.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 108cm x 180cm x 6mm	m <sup>2</sup>	122.892	117.579	110.270	110.270
22	A.4.5.2.32	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Beton	m <sup>2</sup>	110.968	104.819	94.179	94.179
23	A.4.5.2.33	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Genteng Aspal 80cm x 100cm	m <sup>2</sup>	360.782	353.577	330.623	329.468
24	A.4.5.2.35	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Sirap Kayu	m <sup>2</sup>	115.337	127.932	107.521	107.521
25	A.4.5.2.36	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Beton	m'	170.030	160.350	133.255	133.255
26	A.4.5.2.37	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Aspal	m'	214.926	211.280	186.754	186.754
27	A.4.5.2.38	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Genteng Metal	m'	91.248	81.601	66.783	66.783
28	A.4.5.2.39	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Sirap	m'	83.311	84.532	64.489	64.489
29	A.4.5.2.40	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Atap Seng Gelombang 105cm x180cm	m'	65.262	72.258	65.993	65.993
30	A.4.5.2.41	Pemasangan 1 m' Nok/Bubung Atap Seng	m'	49.190	48.541	41.084	41.084
31	A.4.5.2.44	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Lapisan Aluminium Foil	m <sup>2</sup>	47.905	42.328	36.248	36.248
32	A.4.5.2.45	Pemasangan1 m <sup>2</sup> Atap Serat Semen Gelombang 105cm x 270cm x 4mm	m <sup>2</sup>	47.905	42.328	36.248	36.248
	A.4.6.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU</b>					
1	A.4.6.1.1	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	23.565.025	34.451.725	32.855.053	2.676.333
2	A.4.6.1.2	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>3</sup> kusen pintu dan jendela, kayu kelas II atau III	m <sup>3</sup>	22.373.450	22.058.850	14.412.940	2.427.414

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	A.4.6.1.3	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp standar, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	825.737	807.620	569.378	132.898
4	A.4.6.1.4	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> kusen pintu klamp sederhana, kayu kelas III	m <sup>2</sup>	618.937	705.320	525.378	138.838
5	A.4.6.1.5	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> daun pintu panel, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.379.950	1.865.050	1.636.954	1.639.924
6	A.4.6.1.6	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	957.110	1.237.830	1.055.353	1.057.135
7	A.4.6.1.7	Pembuatan dan pemasangan 1 m <sup>2</sup> pintu dan jendela jalusi, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.815.550	2.624.050	2.395.954	2.398.924
8	A.4.6.1.8	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup ( lebar sampai 90 cm )	m <sup>2</sup>	959.365	1.016.675	612.807	444.177
9	A.4.6.1.9	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> daun pintu plywood rangkap, rangka expose kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.114.575	1.511.675	1.183.998	1.288.168
10	A.4.6.1.10	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> jalusi kusen, kayu kelas I atau II	m <sup>2</sup>	1.570.470	2.331.120	2.174.488	2.174.488
11	A.4.6.1.11	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap, rangka exspose kayu kelas I	m <sup>2</sup>	1.100.202	1.490.097	1.162.420	1.265.402
12	A.4.6.1.12	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> teakwood rangkap lapis formika, rangka exspose kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.202.872	1.587.960	1.228.245	1.334.197
13	A.4.6.1.13	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda konvensional, kayu kelas I,II dan III bentang 6 meter	m <sup>3</sup>	21.943.064	32.989.264	32.002.630	1.817.970
14	A.4.6.1.14	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi kuda - kuda expose, kayu kelas I	m <sup>3</sup>	25.413.454	37.343.064	35.740.570	2.811.850
15	A.4.6.1.15	Pemasangan 1 m <sup>3</sup> konstruksi Gording, kayu kelas II	m <sup>3</sup>	18.777.000	18.652.920	12.277.016	1.284.839
16	A.4.6.1.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng keramik, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	129.118	125.048	116.309	116.309
17	A.4.6.1.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap genteng Beton, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	129.233	125.163	116.425	116.425
18	A.4.6.1.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka atap sirap, kayu kelas II	m <sup>2</sup>	1.603.926	1.599.042	1.588.556	1.588.556
19	A.4.6.1.19	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 50 x 100 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	328.988	319.088	213.858	59.967
20	A.4.6.1.20	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka langit - langit ( 60 X 60 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	341.863	333.173	223.393	60.509
21	A.4.6.1.22	Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30 ) cm, kayu kelas I atau II	m'	248.435	392.040	376.266	376.266
22	A.4.6.1.23	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> rangka dinding pemisah ( 60 x 120 ) cm, kayu kelas II atau III	m <sup>2</sup>	530.387	522.610	341.916	62.116
23	A.4.6.1.24	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Pemisah Plywood Rangkap, Rangka Kayu Klas II	m <sup>2</sup>	635.690	627.913	401.338	113.024
24	A.4.6.1.25	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding pemisah plywood rangkap, rangka kayu kelas II	m <sup>2</sup>	596.112	585.871	408.015	119.243

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
25	A.4.6.1.26	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari papan kayu kelas I	m <sup>2</sup>	524.934	588.239	451.382	451.382
26	A.4.6.1.27	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> dinding lambrisering dari plywood ukuran (120 x 240) cm	m <sup>2</sup>	41.761	40.452	36.066	30.346
27	A.4.6.1.28	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Dinding Bilik, Rangka Kayu Klas III atau IV	m <sup>2</sup>	206.330	211.097	186.546	186.528
	A.4.6.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA</b>					
1	A.4.6.2.1	Pemasangan 1 buah kunci tanam antik	bh	210.452	205.040	161.804	161.804
2	A.4.6.2.2	Pemasangan 1 buah kunci tanam biasa	bh	362.285	358.985	208.949	208.949
3	A.4.6.2.3	Pemasangan 1 buah kunci tanam kamar mandi	bh	333.844	330.797	148.973	148.973
4	A.4.6.2.4	Pemasangan 1 buah kunci silinder	bh	123.634	120.587	85.283	85.283
5	A.4.6.2.5	Pemasangan 1 buah engsel pintu	bh	50.695	49.340	38.530	38.530
6	A.4.6.2.6	Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu	bh	76.692	75.790	68.584	26.784
7	A.4.6.2.7	Pemasangan 1 buah engsel angin	bh	63.877	75.405	43.198	48.698
8	A.4.6.2.9	Pemasangan 1 buah kait angin	bh	56.204	54.532	32.615	38.115
9	A.4.6.2.10	Pemasangan 1 buah door closer	set	276.287	271.755	235.718	235.718
10	A.4.6.2.11	Pemasangan 1 Buah Kunci Slot (Grendel) untuk Jendela	bh	148.214	146.410	131.998	131.998
11	A.4.6.2.13	Pemasangan 1 buah door stop	bh	41.085	149.985	142.711	142.711
12	A.4.6.2.14	Pemasangan 1 buah rel pintu sorong	bh	291.852	286.440	243.204	243.204
13	A.4.6.2.15	Pemasangan 1 buah kunci lemari	bh	61.497	59.240	41.225	41.225
14	A.4.6.2.16	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 3 mm	m <sup>2</sup>	129.840	128.485	128.004	128.004
15	A.4.6.2.17	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	150.168	148.813	148.332	148.332
16	A.4.6.2.18	Pemasangan 1 m <sup>2</sup> Kaca Polos Tebal 8 mm	m <sup>2</sup>	309.453	307.917	307.372	307.372
	A.5.1.1	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG</b>					
1	A.5.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah closet duduk / monoblock	bh	808.940	2.985.950	753.420	390.420

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)	HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	A.5.1.1.2	Pemasangan 1 buah closet jongkok porselen	bh	761.867	667.199	537.602	548.602
3	A.5.1.1.4	(K3) Pemasangan 1 buah urinoir	bh	821.205	736.505	691.179	691.179
4	A.5.1.1.5	(K3) Pemasangan 1 buah wastafel	bh	885.115	770.825	512.158	512.158
5	A.5.1.1.7	Pemasangan 1 Buah Bak Fibreglass Volume 0.3 m3	bh	2.174.480	1.835.130	1.660.208	1.660.208
6	A.5.1.1.8	(K3) Pemasangan 1 Buah Bak Mandi Batu Bata Vol 0,30 m3	bh	2.431.770	2.100.450	1.881.508	1.881.508
7	A.5.1.1.10	(K3) Pemasangan 1 buah Bak Beton Volume 1 m3	bh	5.011.182	4.694.140	4.524.272	4.172.272
8	A.5.1.1.33	Pemasangan 1 buah bak cuci piring stainlesssteel	bh	665.005	648.505	639.885	639.885
9	A.5.1.1.36	Pemasangan 1 buah floor drain	bh	68.585	63.085	40.411	40.411
10	A.5.1.1.16	emasangan 1 buah Bak Kontrol Pasangan Bata 30 x 30 cm Tinggi 35 cm dengan Tutup Beton	bh	580.866	477.862	410.405	397.101
11	A.5.1.1.17	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 45 cm x 45 cm tinggi 50 cm	bh	876.436	726.627	622.058	623.065
12	A.5.1.1.18	Pemasangan 1 buah bak kontrol pasangan bata 60 cm x 60 cm tinggi 65 cm	bh	1.031.976	887.997	776.794	776.575
13	A.5.1.1.35	Pemasangan 1 buah Kran diameter ¾" atau ½"	bh	75.845	55.541	42.561	44.742
14	A.5.1.1.20	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter ¾"	m'	72.535	65.110	61.455	61.455
15	A.5.1.1.21	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1"	m'	94.820	87.395	83.740	83.740
16	A.5.1.1.22	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 1½ "	m'	111.123	98.429	91.851	91.851
17	A.5.1.1.23	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 3"	m'	88.809	72.881	64.641	64.641
18	A.5.1.1.24	Pemasangan 1 m' Pipa Galvanis diameter 4"	m'	218.961	203.033	194.793	194.793
19	A.5.1.1.25	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ½"	m'	24.993	20.747	16.569	16.569
20	A.5.1.1.26	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter ¾"	m'	27.633	23.387	21.189	21.189
21	A.5.1.1.27	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1"	m'	30.273	26.027	23.169	23.169
22	A.5.1.1.28	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 1½"	m'	45.567	39.198	35.414	35.414
23	A.5.1.1.29	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 2"	m'	70.159	63.790	42.344	42.344

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
24	A.5.1.1.31	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 3"	m'	68.993	59.461	54.525	54.525
25	A.5.1.1.32	Pemasangan 1 m' Pipa PVC tipe AW diameter 4"	m'	46.421	36.889	31.953	31.953
26	A.5.1.1.37	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 20 cm	m'	102.762	97.966	91.060	91.060
27	A.5.1.1.38	Pemasangan 1 m' Pipa Air Limbah Jenis Pipa Tanah diameter 15 cm	m'	40.870	37.273	31.545	31.545
28	A.5.1.1.39	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 15 - 20 cm	m'	76.235	67.842	49.705	49.705
29	A.5.1.1.40	Pemasangan 1 m' Pipa Beton diameter 30 - 100 cm	m'	275.374	252.593	220.543	177.951
	A.4.1.2	<b>HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>					
1	A.4.1.2.5	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Pelat Beton Pracetak Komponen Modular Bangunan Gedung ( 5 kali pakai)	m <sup>2</sup>	345.208	344.493	336.745	336.745
2	A.4.1.2.6	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Balok Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	101.957	101.561	96.539	96.539
3	A.4.1.2.7	Pembuatan 1 m <sup>2</sup> Bekisting untuk Kolom Beton Pracetak (10-12 kali pakai)	m <sup>2</sup>	91.987	91.591	86.568	86.568
4	A.4.1.2.8	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Pelat Beton Pracetak	bh	10.246	8.277	6.100	6.100
5	A.4.1.2.9	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Balok Beton Pracetak	bh	16.648	13.491	9.901	9.901
6	A.4.1.2.10	Pemasangan dan Membuka Cetakan 1 Buah Komponen Kolom Beton Pracetak	bh	13.447	10.884	8.001	8.001
7	A.4.1.2.11	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Pelat Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	82.236	64.306	55.597	55.597
8	A.4.1.2.13	Penuangan/Menebar Beton 1 m <sup>3</sup> untuk Kolom Beton Pracetak	m <sup>3</sup>	75.993	59.581	51.707	51.707
9	A.4.1.2.14	Pemasangan 1 buah Komponen untuk Pelat Beton Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Pelat Hi	bh	472.488	460.696	438.674	438.674
10	A.4.1.2.15	Pemasangan 1 buah Komponen Balok Pracetak Beserta Indeks Kenaikan Lantai Ereksi Balok Hingga 24 Lant	bh	563.095	552.359	532.310	532.310
11	A.4.1.2.17	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Pelat Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.315	77.016	75.762	75.762
12	A.4.1.2.18	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Balok Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.315	77.016	75.762	75.762
13	A.4.1.2.19	Pemindahan 1 buah Komponen untuk Kolom Pracetak ( ± 20 m)	bh	79.315	77.016	75.762	75.762
14	A.4.1.2.22	Upah 1 titik Pekerjaan Grout pada Joint Beton Pracetak	ttk	1.193.646	1.171.800	1.161.016	1.153.620
15	A.4.1.2.23	Pemasangan 1 titik Bekisting Joint Pracetak	ttk	185.993	180.097	167.283	167.283

NO.	KODE	URAIAN PEKERJAAN	SAT	KAB. CILACAP	KAB. BANYUMAS	KAB. PURBALINGGA	KAB. BANJARNEGARA
				HARGA SATUAN PEKERJAAN (Rp)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	A.4.1.2.24	Upah 1 titik Joint dengan Sling	ttk	66.792	59.048	38.637	38.637
<b>A.6.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN ELEKTRIKAL</b>							
1	A.6.2.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah Titik Lampu	ttk	130.592	130.592	130.592	130.592
2	A.6.1.1.1	(K3) Pemasangan 1 buah MCB	bh	643.852	643.852	643.852	643.852
<b>A.4.1.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.2.12	Penuangan/Menebar Beton 1 m3 untuk Balok Beton Pracetak	m3	84.595	66.423	57.638	57.638
<b>A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING</b>							
1	A.4.4.3.52	Pemasangan 1 m2 dinding keramik 10x20 cm	m2	431.475	392.645	361.964	361.964
<b>A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING</b>							
1	A.4.4.1.24	Pemasangan 1 m2 Dinding bata Berongga Ekspose 12x11x24 dengan Mortar Tipe S,fc' 12, 5 Mpa (Setara Campuran 1SP : 3PP)	m2	1.757.635	1.739.650	1.724.375	1.724.375
<b>A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON PRACETAK</b>							
1	A.4.1.1.13	Pembuatan 1 m3 Beton Kedap Air dengan Aditif Kedap Air	m3	1.289.695	1.152.250	1.107.266	1.107.266



# **HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**EDISI KE-1 TAHUN 2022**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**

JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144

TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181

Laman : <http://www.dpuginmarcipka.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik : [dpuginmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpuginmarcipka@jatengprov.go.id)





**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH SEMARANG**  
KABUPATEN DEMAK  
KABUPATEN GROBOGAN  
KABUPATEN KENDAL  
KABUPATEN SEMARANG  
KOTA SALATIGA  
KOTA SEMARANG

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. DEMAK, KOTA SEMARANG, KOTA KENDAL,  
KOTA SALATIGA, KAB. GROBOGAN, KAB. SEMARANG**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	127.800	260.000	260.000	260.000	260.000	225.000
2	Batu Belah	m3	320.000	320.000	320.000	320.000	217.500	290.000
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	270.000	200.000	245.000	220.000	159.000	250.000
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	277.200	351.800	351.800	350.000	345.000	300.000
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	321.000	363.800	363.800	350.000	360.000	330.000
6	KERIKIL Timbun	m3	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
7	Koral	m3	225.000	225.000	225.000	225.000	215.000	225.000
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
9	Kerikil	m3	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	KERIKIL Tras Giling	m3	280.000	280.000	280.000	250.000	280.000	280.000
11	Bata merah	Buah	580	700	700	700	600	675
12	TANAH Padas	m3	140.000	250.000	250.000	48.000	150.000	100.000
13	KAPUR Pasang	m3	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	Semen Merah	m3	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
15	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	68.125	68.125	68.125	59.000	47.500	68.125
16	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	46.500	46.500	46.500	46.000	34.000	46.000
17	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	60.000	60.000	60.000	58.500	47.500	60.000
18	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	85.000
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	97.700	97.700	97.700	93.500	97.700	97.700
20	SIRAP	buah	2.000	2.000	2.000	1.800	2.000	2.000
21	Genteng Beton Warna standard	bh	5.600	5.600	5.600	4.950	5.500	4.600
22	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800	9.800	9.800	8.000	7.000	7.200
23	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.200	5.200	5.200	4.600	5.200	5.200
24	Kerus Beton Warna Standard	bh	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
25	Kerus Beton Warna Special	bh	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
26	Kerus Beton Warna Khusus	bh	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
27	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.200	2.600	2.600	2.600	1.700	2.600
28	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.800	3.400	3.400	2.500	3.400	3.400
29	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.800	5.800	5.800	5.800	4.500	5.800
30	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
31	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	13.000	13.000	13.000	9.500	13.000	13.000
32	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m <sup>2</sup>	bh	5.300	5.300	5.300	5.000	5.300	5.300
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
34	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
35	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	15.000	42.000	42.000	20.000	15.000	42.000
36	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000	15.000	15.000	10.340	12.000	15.000
37	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	17.500	17.500	17.500	17.500	15.000	17.500



No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
83	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
84	JATI Papan	m3	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000	28.750.000
85	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
86	KAMPER Papan	m3	13.600.000	13.600.000	13.600.000	9.000.000	13.600.000	13.600.000
87	KAMPER Balok/pesagen	m3	13.950.000	13.950.000	13.950.000	9.000.000	13.950.000	13.950.000
88	Kruing Papan	m3	11.275.000	11.275.000	11.275.000	7.500.000	11.275.000	9.000.000
89	Kruing Balok	m3	9.250.000	9.250.000	9.250.000	7.500.000	9.250.000	8.250.000
90	MERANTI Papan	m3	7.000.000	7.000.000	7.000.000	6.000.000	7.000.000	6.600.000
91	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.000.000	6.500.000	5.830.000
92	LANAN Papan	m3	9.250.000	9.250.000	9.250.000	5.324.000	4.500.000	4.100.000
93	LANAN Balok/pesagen	m3	11.275.000	11.275.000	11.275.000	5.324.000	11.275.000	4.100.000
94	BENGKIRAI Papan	m3	13.675.000	13.675.000	13.675.000	13.675.000	12.000.000	13.675.000
95	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.650.000	12.650.000	12.650.000	12.650.000	9.500.000	12.650.000
96	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
97	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
98	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
99	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.450.000	2.450.000	2.450.000	1.050.000	2.450.000	2.450.000
100	DOLKEN Kayu bakar	m3	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
101	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
102	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.400	3.400	3.400	3.208	3.400	3.400
103	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.900	1.900	1.900	1.404	1.900	1.900
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.100	4.100	4.000	3.583	4.100	4.100
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.765	1.765	1.765	1.481	1.765	1.765
106	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
107	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
108	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
109	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	43.800	43.800	43.800	41.500	43.800	43.800
110	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900	46.900
111	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400	48.400
112	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900	49.900
113	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
114	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847	1.847
115	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461	3.461
116	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
117	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	40.000	50.000	50.000	45.000	45.000	42.500
118	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	66.000	66.000	66.000	55.000	50.000	55.000
119	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	69.900	69.900	69.900	61.600	69.900	69.900
120	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
121	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	80.500	80.500	80.500	60.500	80.500	80.500
122	PARQUET JATI	m2	306.600	306.600	306.600	302.500	306.600	306.600
123	BATU POROS	m2	138.700	138.700	138.700	126.500	138.700	138.700
124	BATU TEMPEL HITAM	m2	121.600	121.600	121.600	120.000	121.600	121.600
125	GRANITO 40 x 40 cm	buah	35.000	35.000	35.000	33.833	35.000	35.000
126	GRANITO 30 x 30 cm	m2	326.400	326.400	326.400	297.000	326.400	326.400
127	Marmer	buah	492.600	492.600	492.600	451.000	492.600	412.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
128	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400	35.400
129	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	50.000	56.300	56.300	56.300	56.300	56.300
130	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	63.000	77.200	77.200	77.200	77.200	77.200
131	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	141.700	141.700	141.700	115.500	140.000	141.700
132	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500	137.500
133	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	244.400	244.400	244.400	159.500	244.400	244.400
134	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000	30.000	30.000	22.000	30.000	30.000
135	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	35.350	35.350	35.350	33.000	35.350	35.350
136	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	49.200	49.200	49.200	25.000	49.200	34.800
137	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	64.000	64.000	64.000	35.000	64.000	42.100
138	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	117.000	117.000	117.000	60.000	117.000	117.000
139	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
140	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	8.700	10.000	10.000	6.820	10.000	10.000
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	15.000	15.000	15.000	7.480	15.000	15.000
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	10.000	10.000	10.000	7.250	10.000	8.200
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	20.000	20.000	20.000	7.800	15.000	8.900
145	Besi Beton Polos	kg	10.600	13.650	13.650	10.000	10.970	12.100
146	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	45.000	65.000	65.000	55.000	52.000	49.000
147	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	66.000	97.000	97.000	84.000	74.000	76.000
148	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	140.000	140.000	140.000	125.000	112.000	116.000
149	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	242.000	242.000	242.000	242.000	242.000	220.000
150	besi beton prestress	kg	21.500	21.500	21.500	16.335	21.500	13.200
151	besi beton ulir	kg	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	12.100
152	Besi Strip	kg	20.000	20.000	20.000	15.000	20.000	14.300
153	Besi Profil	kg	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	14.300
154	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	195.000	195.000	125.000	148.500	195.000	140.000
155	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	75.000	120.000	120.000	100.000	90.000	110.000
156	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000	93.000	93.000	85.000	93.000	93.000
157	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	40.000	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
158	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	66.800	66.800	66.800	45.000	66.800	66.800
159	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	22.000	22.500	20.000	20.000	22.500	20.400
160	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.500	27.500	24.000	27.500	27.500	27.400
161	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
162	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	26.020	26.020	26.020	26.020	26.020	26.020
163	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.000	15.680	15.680
164	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	128.333	165.000	165.000	126.500	165.000	165.000
165	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
166	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500	318.500
167	Kawat beton	kg	18.500	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
168	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
169	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	28.450	28.450	28.450	27.225	28.450	28.450
170	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	28.470	28.470	28.470	24.200	28.470	28.470
171	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	62.500	62.500	62.500	22.990	50.000	62.500
172	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.000	18.000	18.000	12.650	18.000	18.000

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
173	Kawat Kasa	m2	20.000	20.000	20.000	14.300	20.000	19.800
174	Saringan pasir	m2	11.000	16.650	16.650	15.950	16.650	16.650
175	Kawat loket	m2	21.800	21.800	21.800	12.100	21.800	21.800
176	Kawat duri	m'	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
177	Kawat bronjong	kg	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680	15.680
178	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	24.000	43.000	18.382	24.750	31.000	37.000
179	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	25.000	35.000	22.059	35.000	35.000	35.000
180	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	35.000	70.000	27.206	70.000	55.000	56.000
181	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	42.000	71.600	42.647	71.600	70.000	71.600
182	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	60.600	94.500	50.956	94.500	94.500	94.500
183	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	120.600	185.300	83.594	185.300	185.300	185.300
184	Pipa PVC 4"	m	59.375	59.375	30.470	59.375	59.375	59.375
185	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	611.500	950.000	950.000	872.000	400.000	950.000
186	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000
187	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	931.600	931.600	931.600	931.600	931.600	931.600
188	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000	1.279.000
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	98.900	125.000	79.412	125.000	120.000	125.000
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	126.100	155.000	97.059	155.000	140.000	155.000
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	166.300	200.000	120.588	200.000	160.000	200.000
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	253.100	305.000	182.353	305.000	240.000	305.000
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	375.000	375.000	220.588	375.000	300.000	375.000
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	970.000	970.000	294.118	750.000	970.000	970.000
195	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	1.475.300	1.475.300	1.475.300	860.000	1.475.300	1.475.300
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	2.451.200	2.451.200	2.451.200	1.150.000	2.451.200	2.451.200
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	3.466.200	3.466.200	3.466.200	1.250.000	3.466.200	3.466.200
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	4.481.200	4.481.200	4.481.200	4.481.200	4.481.200	4.481.200
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	5.496.200	5.496.200	5.496.200	5.496.200	5.496.200	5.496.200
200	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	5.500
201	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
202	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	125.000	125.000	125.000	45.100	125.000	125.000
203	List Kayu Profil	m'	10.300	10.300	10.300	5.500	7.000	6.000
204	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
205	Gypsum tebal 9 mm	lbr	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
206	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
207	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
208	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	100.000	100.000	100.000	66.000	100.000	100.000
209	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500	103.500
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	200.000	200.000	200.000	60.000	200.000	75.000
211	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	210.000	210.000	210.000	120.000	210.000	115.000
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	167.300	167.300	167.300	140.000	167.300	167.300
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	220.600	220.600	220.600	180.000	220.600	220.600
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000	295.000	295.000	220.000	295.000	295.000
215	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	56.000	64.500	64.500	55.000	55.000	64.500
216	Plywood 4mm	lbr	62.000	81.000	81.000	65.000	60.000	60.000
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	70.000	95.000	90.000	85.000	80.000	72.600

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
218	Plywood 9 mm	lbr	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200	101.200
219	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	145.000	154.000	145.000	154.000	154.000	154.000
220	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	190.000	190.000	180.000	190.000	190.000	190.000
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
222	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500	112.500
223	Cat menie	Liter	32.000	38.200	35.000	27.500	25.000	30.000
224	Plamuur	kg	30.100	30.100	30.000	30.100	16.000	30.000
225	Ampelas	lbr	2.000	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
226	KAYU Batu Apung	kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
227	Cat dasar	kg	72.000	115.000	115.000	115.000	35.000	72.100
228	KAYU Emco	kg	72.000	75.000	65.000	63.800	68.000	65.000
229	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	30.000	62.500	62.500	62.500	62.500	60.000
230	Kuas	bh	12.000	13.000	13.000	8.800	13.000	13.000
231	KAYU Deculux	kg	75.000	75.000	75.000	68.200	75.000	75.000
232	KAYU Siralax	ons	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
233	KAYU Spiritus	ltr	10.000	17.500	17.000	17.500	15.000	17.500
234	Politur jadi	ltr	66.200	66.200	66.200	50.600	66.200	66.200
235	Kalkarium	kg	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
236	Kapur sirih	kg	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
237	TEMBOK Plamur	kg	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
238	TEMBOK Cat Tembok	kg	40.000	40.000	40.000	23.100	40.000	40.000
239	TEMBOK Sintex	5 kg	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
240	TEMBOK Danabride	5 kg	115.000	115.000	115.000	110.000	115.000	115.000
241	TEMBOK Catylac	5 kg	145.000	145.000	145.000	126.500	145.000	143.000
242	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500	188.500
243	Menie Besi	Liter	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
244	BESI Cat mengkilat	kg	67.500	67.500	65.000	65.000	67.000	65.000
245	BESI Cat	kg	53.500	53.500	53.500	41.800	53.500	53.500
246	BESI Thinner A	ltr	20.000	20.000	20.000	18.500	20.000	20.000
247	Pengencer	Kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
248	BESI Thinner Super	ltr	17.500	17.500	17.500	16.500	17.500	17.500
249	Residu	Liter	26.600	26.600	26.600	25.000	26.600	26.600
250	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300	783.300	783.300	783.300	783.300	783.300
251	BESI kapasitas 550 liter.	bh	868.300	868.300	868.300	868.300	868.300	868.300
252	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.765.000	1.765.000	1.765.000	1.650.000	1.765.000	1.650.000
253	BESI Lem Alca Albon	kg	10.000	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
254	Kaca Polos 3 mm	m2	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000
255	Kaca Polos 5 mm	m2	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800	98.800
256	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
257	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
258	Kaca Ray Band 3 mm	m2	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100	85.100
259	Kaca Ray Band 5 mm	m2	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400	112.400
260	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	4.000	4.000	2.800	3.100	3.200	4.000
261	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	6.500	6.500	4.500	4.180	5.200	6.500
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	7.750	7.750	7.750	6.270	7.750	7.750

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
264	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	11.700	11.700	11.700	10.010	11.700	10.000
265	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	20.500	20.500	17.000	16.500	9.200	15.000
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	29.500	29.500	29.500	28.600	12.600	29.500
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	39.000	39.000	39.000	38.500	39.000	39.000
268	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	18.500	18.500	15.700	14.300	10.000	18.500
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	26.500	26.500	20.900	21.200	16.000	26.500
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	41.000	41.000	41.000	31.300	41.000	41.000
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	56.000	56.000	56.000	43.200	56.000	56.000
272	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	8.000	8.000	8.000	7.920	8.000	7.500
273	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	13.400	13.400	12.400	11.550	13.400	13.000
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
275	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	15.000	15.000	11.200	12.100	15.000	15.000
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	21.000	21.000	16.200	16.800	21.000	21.000
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	33.000	33.000	28.000	26.900	33.000	33.000
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	49.000	49.000	49.000	36.700	49.000	49.000
279	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
280	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	13.000	17.500	15.000	14.000	14.500	17.500
281	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
282	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	12.000	17.500	13.000	12.100	14.500	16.000
283	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000	50.000	50.000	13.500	16.000	50.000
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	95.000	95.000	95.000	21.000	95.000	95.000
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	140.000	140.000	140.000	49.000	140.000	140.000
286	STEKER Biasa	bh	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
287	STEKER Arde	bh	13.000	13.000	12.000	11.000	12.000	13.000
288	STEKER T Biasa	bh	7.500	7.500	7.500	5.500	7.500	7.500
289	STEKER T dengan Arde	bh	24.000	24.000	24.000	18.700	24.000	24.000
290	FITING Flaon	bh	10.000	17.500	5.000	11.500	13.500	13.000
291	FITING Gantung	bh	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
292	FITING Kap	bh	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
293	FITING Kombinasi	bh	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
294	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000	17.500	16.000	13.750	16.500	17.500
295	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	27.500	27.500	27.500	5.500	10.000	27.500
296	STOP KONTAK Arde IB	bh	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
297	STOP KONTAK Arde Putar	bh	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
298	Kunci tanam	bh	85.000	85.000	85.000	60.500	85.000	85.000
299	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	120.000	120.000	120.000	77.000	120.000	120.000
300	Kunci tanam KM	bh	225.000	225.000	225.000	77.000	225.000	225.000
301	Kunci tanam biasa	bh	90.000	250.000	250.000	137.500	250.000	250.000
302	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	100.000	100.000	100.000	66.000	100.000	100.000
303	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	120.000	120.000	120.000	77.000	120.000	120.000
304	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	30.000	30.000	30.000	17.500	17.000	28.600
305	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	8.000	53.000	53.000	2.750	17.000	22.700
306	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	21.000	21.000	21.000	9.900	21.000	21.000
307	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	89.000	89.000	89.000	35.200	89.000	89.000



No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
353	Rel Pintu sorong	set	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
354	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	243.000	242.000	243.000	25.000	243.000	243.000
355	Pintu gulung besi	m2	375.000	400.000	400.000	357.500	400.000	400.000
356	Rolling door Almunium	m2	325.000	509.100	509.100	302.500	500.000	509.100
357	Awning Almunium	m2	437.800	437.800	437.800	247.500	437.800	437.800
358	Kusen Almunium 4" Putih	m'	107.000	107.000	107.000	93.500	107.000	107.000
359	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.352.000	2.352.000	2.352.000	1.210.000	2.352.000	2.352.000
360	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.557.500	1.557.500	1.557.500	1.067.000	1.219.840	1.219.840
361	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	221.400	221.400	221.400	221.400	221.400	163.100
362	Kawat jaring	lbr	326.400	326.400	326.400	220.000	326.400	295.000
363	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	480.700	480.700	480.700	286.000	480.700	360.000
364	Minyak Beton & bekisting	ltr	15.000	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
365	Pintu Lipat Besi	m2	494.200	494.200	494.200	467.500	494.200	494.200
366	Sunscreen Allumunium	m2	381.900	381.900	381.900	381.900	381.900	381.900
367	Allumunium Foil	m2	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
368	Soda api	kg	13.200	18.800	18.800	14.300	18.800	18.800
369	Sabun	kg	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400	10.000
370	Air	Liter	200	200	200	200	200	80
371	Alang-alang	ikat	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	2.500
372	Solar (Industri)	ltr	8.800	8.800	8.800	7.920	8.800	8.800
373	Premium (Industri)	ltr	9.000	9.400	9.400	7.480	9.400	7.650
374	Pelumas	ltr	34.000	37.000	37.000	37.000	37.000	30.000
375	Vynil 30x30 cm	bh	10.000	10.000	10.000	7.150	10.000	10.000
376	Semen Grout	kg	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
377	Besi baja IWF	kg	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
378	HB-20	buah	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
379	HB-15	buah	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
380	HB-10	buah	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
381	Bata Rooster	buah	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
382	Bata Terawang/Berongga	buah	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
383	Penjaga jarak bekisting/spacer	bh	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
384	Kawat las	kg	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
385	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
386	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
387	Agregat Pecah Kasar	m3	320.000	320.000	320.000	320.000	300.000	320.000



## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. DEMAK, KOTA SEMARANG, KOTA KENDAL, KOTA SALATIGA, KAB. GROBOGAN,  
KAB. SEMARANG**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. DEMAK Harga (Rp)	KOTA SEMARANG Harga (Rp)	KOTA KENDAL Harga (Rp)	KOTA SALATIGA Harga (Rp)	KAB. GROBOGAN Harga (Rp)	KAB. SEMARANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	MANDOR	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
2	KEPALA TUKANG	OH	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	TUKANG	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4	TUKANG BATU	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	122.000,00
5	TUKANG BESI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	122.000,00
6	TUKANG KAYU	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	122.000,00
7	TUKANG CAT	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	122.000,00
8	TUKANG GALI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
9	TUKANG PIPA	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	TUKANG LISTRIK	OH	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	122.000,00
13	TUKANG TEBAS	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	TUKANG ALUMUNIUM	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
15	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00	140.000,00
16	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
17	TUKANG LAS BIASA	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
18	TUKANG BAJA RINGAN	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
19	TUKANG LISTRIK	OH	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
20	TUKANG VIBRATOR	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
21	TUKANG EREKSI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	JURU UKUR	OH	90.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
23	PEMBANTU JURU UKUR	OH	85.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
24	PEKERJA	OH	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	102.000,00
25	OPERATOR TERLATIH	OH	97.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00	122.000,00
26	PEMBANTU OPERATOR	OH	93.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	90.000,00	102.000,00
27	SOPIR	OH	93.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	122.000,00
28	PEMBANTU SOPIR	OH	85.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	90.000,00	102.000,00
29	MEKANIK ALAT BERAT	OH	103.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
30	Dump Truck	Jam	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	206.975,00
31	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	320.705,00
32	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33	Truk Tanki Air	Jam	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
34	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	912.500,00	912.500,00	912.500,00	650.000,00	627.000,00	912.500,00







# **HARGA SATUAN DASAR BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH PATI**  
KABUPATEN BLORA  
KABUPATEN REMBANG  
KABUPATEN PATI  
KABUPATEN KUDUS  
KABUPATEN JEPARA

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	150.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	200.000,00
2	Batu Belah	m3	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	280.000,00	275.000,00	351.800,00	270.000,00	300.000,00
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	289.000,00	300.000,00	363.800,00	270.000,00	307.000,00
6	KERIKIL Timbun	m3	140.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00
7	Koral	m3	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
9	Kerikil	m3	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
10	KERIKIL Tras Giling	m3	220.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	Bata merah	Buah	550,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	TANAH Padas	m3	84.000,00	60.000,00	140.000,00	65.000,00	40.000,00
13	KAPUR Pasang	m3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Semen Merah	m3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	68.125,00	60.000,00	68.125,00	59.500,00	68.125,00
16	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	46.500,00	46.500,00	46.500,00	45.000,00	46.500,00
17	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	40.000,00	87.200,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
20	SIRAP	buah	1.750,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	Genteng Beton Warna standard	bh	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.900,00
22	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800,00	9.800,00	9.800,00	7.000,00	9.800,00
23	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
24	Kerusip Beton Warna Standard	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Kerusip Beton Warna Special	bh	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
26	Kerusip Beton Warna Khusus	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
28	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	1.750,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.000,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
30	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
31	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	5.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
34	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	10.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.000,00
35	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	13.000,00	42.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
36	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	12.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
38	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	87.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
39	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	105.000,00	115.000,00	115.000,00	100.000,00	115.000,00
40	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115.000,00	125.000,00	125.000,00	63.000,00	125.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
41	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	102.000,00	150.000,00	150.000,00	95.000,00	150.000,00
42	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	118.000,00	140.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00
43	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	125.000,00	155.000,00	155.000,00	120.000,00	155.000,00
44	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.800,00	29.000,00	47.800,00	47.800,00	45.300,00
45	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	35.000,00	34.000,00	57.300,00	57.300,00	53.500,00
46	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	39.000,00	39.000,00	75.000,00	40.000,00	62.500,00
47	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	43.500,00	44.000,00	85.000,00	45.000,00	70.000,00
48	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	74.300,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
49	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	58.000,00	62.000,00	110.000,00	110.000,00	84.000,00
50	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
51	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	33.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53	Jabes nok - Stel Besar	bh	45.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54	Jabes nok - Paten Besar	bh	42.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	41.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	22.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
57	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	49.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
58	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	16.000,00	19.000,00	18.500,00	19.000,00	17.500,00
60	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
61	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
62	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
64	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	55.000,00
66	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	58.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
67	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000,00	145.000,00	145.000,00	90.000,00	145.000,00
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500,00	199.500,00	199.500,00	150.000,00	199.500,00
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
70	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	48.000,00	42.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
71	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	62.000,00	49.000,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
72	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	75.000,00	56.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
73	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	64.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
74	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	67.500,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
75	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	81.000,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
76	Seng plat	Lbr	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
77	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	23.500,00	23.500,00	23.500,00	15.000,00	23.500,00
78	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
79	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	65.000,00	68.000,00	37.500,00	68.000,00	68.000,00
80	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	Ibr	13.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
81	Seng gelombang	Lbr	53.000,00	55.000,00	63.900,00	60.000,00	63.900,00
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	Ibr	61.000,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
83	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	Ibr	72.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
84	JATI Papan	m3	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	21.000.000,00	28.750.000,00
85	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	16.000.000,00	25.000.000,00
86	KAMPER Papan	m3	12.000.000,00	9.000.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
87	KAMPER Balok/pesagen	m3	11.000.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
88	Kruing Papan	m3	10.500.000,00	11.275.000,00	10.000.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00
89	Kruing Balok	m3	9.000.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
90	MERANTI Papan	m3	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00
91	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00
92	LANAN Papan	m3	9.250.000,00	9.250.000,00	5.750.000,00	4.000.000,00	9.250.000,00
93	LANAN Balok/pesagen	m3	11.275.000,00	11.275.000,00	5.500.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00
94	BENGKIRAI Papan	m3	13.675.000,00	9.500.000,00	10.500.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00
95	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.500.000,00	12.650.000,00	10.250.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00
96	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
97	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
98	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
99	DOLKEN Kayu cetakan	m3	1.750.000,00	1.250.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
100	DOLKEN Kayu bakar	m3	139.100,00	200.000,00	200.000,00	165.000,00	175.000,00
101	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
102	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.273,00	2.950,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
103	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
106	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
107	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
108	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	5.200,00	6.100,00	6.100,00	2.750,00	6.100,00
109	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	42.000,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
110	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	45.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
111	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	44.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
112	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	47.000,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
113	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.000,00	1.538,00	1.058,00	1.538,00	1.538,00
114	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.000,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00
115	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	1.019,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00
116	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	1.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
117	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	47.000,00	45.000,00	42.500,00	40.500,00	40.000,00
118	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	63.000,00	66.000,00	55.000,00	52.000,00	49.000,00
119	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	69.900,00	69.900,00	69.900,00	45.000,00	69.900,00
120	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
121	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
122	PARQUET JATI	m2	250.000,00	306.600,00	306.600,00	175.000,00	306.600,00
123	BATU POROS	m2	115.000,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
124	BATU TEMPEL HITAM	m2	121.600,00	111.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
125	GRANITO 40 x 40 cm	buah	35.000,00	32.800,00	35.000,00	35.000,00	7.800,00
126	GRANITO 30 x 30 cm	m2	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
127	Marmer	buah	480.000,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00
128	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.000,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
129	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	55.000,00	56.300,00	56.300,00	56.300,00	50.500,00
130	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	70.000,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00	77.200,00
131	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	90.000,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00	135.000,00
132	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	136.000,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00	137.500,00
133	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	220.000,00	175.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
134	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	22.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
135	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	32.500,00
136	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	30.000,00	46.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00
137	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	38.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
138	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00
139	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	6.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	15.000,00	15.000,00	15.000,00	6.000,00	15.000,00
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
145	Besi Beton Polos	kg	12.000,00	11.814,00	13.650,00	13.650,00	11.000,00
146	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	57.000,00	56.000,00	50.000,00	50.000,00	65.000,00
147	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	40.000,00	75.000,00	80.000,00	97.000,00	96.000,00
148	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	125.000,00	130.000,00	134.000,00	140.000,00	137.500,00
149	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	215.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
150	besi beton prestress	kg	21.500,00	15.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
151	besi beton ulir	kg	13.500,00	11.500,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
152	Besi Strip	kg	16.500,00	20.000,00	15.400,00	12.400,00	15.000,00
153	Besi Profil	kg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
154	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	195.000,00	195.000,00	195.000,00	104.500,00	195.000,00
155	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	95.000,00	90.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
156	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
157	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
158	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
159	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
160	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
161	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
162	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
163	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
164	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
165	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
166	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
167	Kawat beton	kg	18.800,00	15.000,00	18.800,00	16.500,00	18.800,00
168	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	19.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
169	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	21.000,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
170	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.000,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
171	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	18.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
172	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
173	Kawat Kasa	m2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00	17.500,00
174	Saringan pasir	m2	16.000,00	15.000,00	11.000,00	16.650,00	16.650,00
175	Kawat loket	m2	15.000,00	15.000,00	17.500,00	21.800,00	21.800,00
176	Kawat duri	m'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
177	Kawat bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
178	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	20.000,00	16.000,00	34.000,00	27.000,00	27.000,00
179	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	24.000,00	22.000,00	35.000,00	32.800,00	35.000,00
180	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	36.000,00	26.000,00	45.000,00	43.000,00	45.000,00
181	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	64.000,00	71.600,00	71.600,00	65.000,00	60.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
182	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	88.000,00	94.500,00	94.500,00	65.500,00	70.000,00
183	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	168.000,00	60.000,00	185.300,00	85.000,00	85.000,00
184	Pipa PVC 4"	m	59.375,00	59.375,00	59.375,00	59.375,00	59.375,00
185	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	504.000,00	950.000,00	950.000,00	315.000,00	950.000,00
186	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.011.000,00	985.400,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
187	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	931.600,00	931.600,00	931.600,00	931.600,00	931.600,00
188	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	150.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	295.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	375.000,00	375.000,00	375.000,00	326.000,00	375.000,00
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
195	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00
200	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	5.100,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
201	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	12.500,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
202	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
203	List Kayu Profil	m'	6.000,00	10.000,00	10.300,00	4.500,00	6.200,00
204	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
205	Gypsum tebal 9 mm	lbr	48.500,00	48.500,00	48.500,00	46.000,00	48.500,00
206	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
207	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
208	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
209	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	103.500,00	48.000,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	67.500,00	80.000,00	164.500,00	160.000,00	65.000,00
211	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
215	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	50.000,00	46.000,00	50.000,00	49.500,00	45.000,00
216	Plywood 4mm	lbr	60.000,00	60.000,00	56.000,00	60.500,00	55.000,00
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	77.000,00	70.000,00	75.000,00	71.500,00	70.000,00
218	Plywood 9 mm	lbr	101.200,00	101.200,00	101.200,00	95.500,00	87.500,00
219	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	150.000,00	154.000,00	154.000,00	95.000,00	150.000,00
220	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	185.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	185.000,00
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	205.000,00
222	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500,00	75.000,00	112.500,00	112.500,00	100.000,00
223	Cat menie	Liter	37.500,00	33.000,00	38.200,00	28.000,00	34.000,00
224	Plamuur	kg	27.000,00	30.000,00	18.000,00	18.600,00	26.200,00
225	Ampelas	lbr	3.500,00	3.900,00	3.000,00	3.900,00	3.900,00
226	KAYU Batu Apung	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
227	Cat dasar	kg	58.000,00	115.000,00	115.000,00	56.000,00	115.000,00
228	KAYU Emco	kg	60.500,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	61.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
229	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
230	Kuas	bh	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00
231	KAYU Deculux	kg	60.000,00	75.000,00	75.000,00	15.000,00	75.000,00
232	KAYU Siralax	ons	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
233	KAYU Spiritus	ltr	15.000,00	12.000,00	17.500,00	17.500,00	12.000,00
234	Politur jadi	ltr	33.000,00	66.200,00	45.000,00	36.000,00	37.500,00
235	Kalkarium	kg	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
236	Kapur sirih	kg	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
237	TEMBOK Plamur	kg	14.000,00	16.000,00	13.000,00	16.000,00	16.000,00
238	TEMBOK Cat Tembok	kg	28.000,00	40.000,00	24.000,00	25.000,00	25.800,00
239	TEMBOK Sintex	5 kg	45.000,00	45.000,00	45.000,00	35.000,00	45.000,00
240	TEMBOK Danabride	5 kg	92.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
241	TEMBOK Catylac	5 kg	110.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	135.000,00
242	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	188.500,00	188.500,00	180.000,00	188.500,00	188.500,00
243	Menie Besi	Liter	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
244	BESI Cat mengkilat	kg	67.500,00	60.000,00	57.500,00	55.000,00	67.500,00
245	BESI Cat	kg	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
246	BESI Thinner A	ltr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
247	Pengencer	Kg	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
248	BESI Thinner Super	ltr	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
249	Residu	Liter	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
250	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300,00	783.300,00	783.300,00	783.300,00	783.300,00
251	BESI kapasitas 550 liter.	bh	868.300,00	600.000,00	868.300,00	868.300,00	868.300,00
252	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.450.000,00	1.506.400,00	1.765.000,00	1.765.000,00	1.765.000,00
253	BESI Lem Aica Aibon	kg	26.000,00	35.000,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
254	Kaca Polos 3 mm	m <sup>2</sup>	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
255	Kaca Polos 5 mm	m <sup>2</sup>	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
256	Kaca Es Kabur 3 mm	m <sup>2</sup>	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
257	Kaca Es Kabur 5 mm	m <sup>2</sup>	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
258	Kaca Ray Band 3 mm	m <sup>2</sup>	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	75.000,00
259	Kaca Ray Band 5 mm	m <sup>2</sup>	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	97.500,00
260	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	3.800,00	2.800,00	4.000,00	3.000,00	3.200,00
261	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	6.000,00	6.500,00	6.500,00	4.950,00	4.500,00
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	5.900,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
264	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	9.200,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	10.500,00
265	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	15.200,00	9.200,00	20.500,00	15.600,00	14.500,00
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	27.500,00	12.600,00	29.500,00	29.500,00	23.500,00
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	36.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
268	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	13.500,00	10.000,00	18.500,00	18.500,00	14.000,00
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	20.500,00	16.000,00	26.500,00	20.500,00	18.500,00
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	35.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	52.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	39.000,00
272	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	8.000,00	3.300,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
273	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	10.000,00
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
275	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	8.350,00	15.000,00	15.000,00	12.200,00	10.500,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	20.000,00	21.000,00	21.000,00	17.500,00	14.000,00
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	31.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	25.000,00
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	45.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
279	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
280	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	11.500,00	12.000,00	17.500,00	17.500,00	12.600,00
281	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	13.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
282	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	10.000,00	17.500,00	17.500,00	12.800,00	13.200,00
283	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	35.000,00	50.000,00	50.000,00	35.000,00	6.200,00
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	12.200,00
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	17.000,00
286	STEKER Biasa	bh	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
287	STEKER Arde	bh	11.250,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.500,00
288	STEKER T Biasa	bh	7.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	4.200,00
289	STEKER T dengan Arde	bh	18.300,00	20.000,00	24.000,00	13.000,00	20.900,00
290	FITING Flaon	bh	10.100,00	6.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
291	FITING Gantung	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
292	FITING Kap	bh	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
293	FITING Kombinasi	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	6.900,00	9.000,00
294	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
295	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	7.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
296	STOP KONTAK Arde IB	bh	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
297	STOP KONTAK Arde Putar	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
298	Kunci tanam	bh	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
299	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
300	Kunci tanam KM	bh	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
301	Kunci tanam biasa	bh	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
302	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
303	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
304	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	10.000,00	19.800,00	30.000,00	7.000,00	30.000,00
305	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	17.500,00	53.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
306	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	10.000,00	21.000,00	15.000,00	21.000,00	21.000,00
307	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	89.000,00	32.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
308	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	15.000,00	30.000,00	6.000,00	15.000,00	30.000,00
310	Kait Angin	bh	10.000,00	25.000,00	7.500,00	10.000,00	25.000,00
311	Door Stop	bh	8.000,00	120.000,00	20.000,00	25.000,00	120.000,00
312	Closet duduk	Unit	475.000,00	850.000,00	2.545.000,00	398.000,00	650.000,00
313	Closet Jongkok	Unit	195.900,00	195.900,00	125.000,00	170.000,00	189.000,00
314	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000,00	250.000,00	950.000,00	600.000,00	950.000,00
315	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
316	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	250.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
317	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
319	WASTAFEL BAK CUCI	bh	150.000,00	200.000,00	110.000,00	290.000,00	175.000,00
320	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	70.100,00	70.100,00	65.000,00	70.100,00	70.100,00
321	TEMPAT SABUN TANAM	bh	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
322	Kran Air	bh	15.000,00	20.000,00	20.000,00	35.000,00	18.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
323	Seal tape	bh	1.500,00	4.100,00	5.000,00	3.000,00	5.600,00
324	Floor drain	Unit	14.000,00	15.000,00	15.000,00	41.000,00	21.000,00
325	Paku biasa 2" - 5"	kg	19.000,00	22.000,00	20.000,00	16.500,00	17.800,00
326	PAKU - payung	kg	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
327	PAKU - sekrup	kg	30.000,00	22.000,00	15.000,00	700,00	30.090,00
328	PAKU - beton	kg	17.000,00	22.000,00	20.000,00	1.200,00	34.000,00
329	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	14.000,00	16.000,00	35.000,00	10.000,00	35.000,00
330	ANGKUR BAUT	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	150,00	5.000,00
331	LEM KAYU	kg	12.500,00	12.800,00	16.400,00	13.000,00	12.000,00
332	Tali Ijuk	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
333	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	250.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
334	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
335	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.450.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
336	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	425.000,00	450.000,00	475.000,00	575.000,00	575.000,00
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
338	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	375.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	425.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00
340	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m <sup>2</sup>	37.500,00	55.000,00	85.000,00	40.000,00	85.000,00
341	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m <sup>2</sup>	62.500,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00	101.200,00
342	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m <sup>2</sup>	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
343	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m <sup>2</sup>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
344	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m <sup>2</sup>	42.000,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m <sup>2</sup>	62.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
346	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m <sup>2</sup>	55.000,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00
347	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m <sup>2</sup>	62.500,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
348	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m <sup>2</sup>	55.000,00	25.000,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00
349	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS	bh	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
350	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	1.350,00	1.350,00	1.350,00	670,00	1.350,00
351	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.500,00	10.000,00
352	KREI 25 MM	m <sup>2</sup>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
353	Rel Pintu sorong	set	135.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
354	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buh	75.000,00	11.500,00	243.000,00	180.000,00	243.000,00
355	Pintu gulung besi	m <sup>2</sup>	400.000,00	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
356	Rolling door Almunium	m <sup>2</sup>	400.000,00	364.000,00	509.100,00	444.600,00	509.100,00
357	Awning Almunium	m <sup>2</sup>	210.000,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00
358	Kusen Almunium 4" Putih	m'	80.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
359	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00
360	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.557.500,00	1.557.500,00	1.219.840,00	1.557.500,00	1.219.240,00
361	KACA Cermin tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	221.400,00	170.000,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
362	Kawat jaring	lbr	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
363	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	260.000,00	272.500,00	480.700,00	480.700,00	165.000,00
364	Minyak Beton & bekisting	ltr	11.500,00	10.000,00	16.800,00	15.000,00	16.800,00
365	Pintu Lipat Besi	m <sup>2</sup>	380.000,00	434.000,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
366	Sunscreen Allumunium	m <sup>2</sup>	381.900,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00
367	Allumunium Foil	m <sup>2</sup>	16.600,00	16.600,00	16.600,00	10.000,00	16.600,00
368	Soda api	kg	5.000,00	18.800,00	18.800,00	16.000,00	18.800,00
369	Sabun	kg	20.400,00	8.000,00	20.400,00	16.000,00	20.400,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
370	Air	Liter	50,00	20,00	200,00	200,00	200,00
371	Alang-alang	ikat	1.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
372	Solar (Industri)	ltr	6.900,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
373	Premium (Industri)	ltr	7.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
374	Pelumas	ltr	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
375	Vynil 30x30 cm	bh	10.000,00	6.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
376	Semen Grout	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
377	Besi baja IWF	kg	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
378	HB-20	buah	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
379	HB-15	buah	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
380	HB-10	buah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
381	Bata Rooster	buah	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
382	Bata Terawang/Berongga	buah	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
383	Penjaga jarak bekisting/spacer	bh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.500,00	20.000,00
384	Kawat las	kg	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	28.300,00
385	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
386	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
387	Agregat Pecah Kasar	m3	300.000,00	320.000,00	320.000,00	276.000,00	300.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
388	Cat Marka (Thermoplastic)	kg	42.300,00	42.300,00	42.300,00	27.500,00	42.300,00
389	Kayu Perancah	m3	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00
390	Bensin	ltr	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.000,00	7.800,00
391	Plastik Filter	m2	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
392	Pipa Porus	m'	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
393	Agr. Base Kelas A	m3	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
394	Agr. Base Kelas B	m3	170.100,00	192.150,00	192.150,00	192.150,00	170.100,00
395	Agr. Base Kelas C	m3	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
396	Aspal Emulsi	kg	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.450,00	9.975,00
397	Gebalan Rumput	m2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
398	Cat Anti Karat	kg	58.200,00	35.750,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
399	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m3	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
400	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m3	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
401	Koral Beton (m3)	m3	320.875,00	320.875,00	320.875,00	320.875,00	320.875,00
402	KERIKIL Biasa (m3)	m3	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
403	PASIR Urug	m3	265.000,00	265.000,00	175.000,00	265.000,00	224.000,00
404	PASIR Pasang	m3	375.000,00	375.000,00	349.000,00	375.000,00	350.000,00
405	Pasir Beton	m3	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
406	Agg. Pokok	m3	319.950,00	319.950,00	319.950,00	319.950,00	319.950,00
407	Agg. Pengunci	m3	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
408	Agg. Penutup	m3	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
409	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	m	587.544,00	587.544,00	587.544,00	587.544,00	587.544,00
410	Fly Ash	ltr	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BLORA, KAB. JEPARA, KAB. KUDUS, KAB. PATI, KAB. REMBANG**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	MANDOR	OH	121.000,00	140.000,00	115.000,00	140.000,00	140.000,00
2	KEPALA TUKANG	OH	110.000,00	150.000,00	115.000,00	150.000,00	110.000,00
3	TUKANG	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4	TUKANG BATU	OH	110.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00
5	TUKANG BESI	OH	110.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00
6	TUKANG KAYU	OH	110.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00
7	TUKANG CAT	OH	110.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00
8	TUKANG GALI	OH	110.000,00	140.000,00	110.000,00	140.000,00	140.000,00
9	TUKANG PIPA	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
10	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
12	TUKANG LISTRIK	OH	110.000,00	145.000,00	110.000,00	145.000,00	145.000,00
13	TUKANG TEBAS	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
14	TUKANG ALUMUNIUM	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
23	TUKANG LAS BIASA	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
25	TUKANG LISTRIK	OH	110.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
26	TUKANG VIBRATOR	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
27	TUKANG EREKSI	OH	110.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
28	PEKERJA	OH	88.000,00	115.000,00	100.000,00	115.000,00	115.000,00
29	OPERATOR TERLATIH	OH	132.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
30	PEMBANTU OPERATOR	OH	94.000,00	130.000,00	100.000,00	130.000,00	75.000,00
31	SOPIR	OH	110.000,00	200.000,00	115.000,00	200.000,00	100.000,00
15	PEMBANTU SOPIR	OH	88.000,00	135.000,00	100.000,00	135.000,00	80.000,00
16	JURU UKUR	OH	127.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
17	PEMBANTU JURU UKUR	OH	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	MEKANIK ALAT BERAT	OH	110.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	100.000,00
19	Dump Truck	Jam	304.800,00	214.087,00	222.658,00	304.800,00	304.800,00
20	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00
32	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33	Truk Tanki Air	Jam	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
34	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	912.500,00	248.000,00	649.641,00	912.500,00	912.500,00
35	Motor Grader	Jam	548.600,00	388.552,00	398.874,00	174.470,00	548.600,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
36	Wheel Loader	Jam	472.400,00	431.074,00	439.445,00	456.939,00	472.400,00
37	Excavator	Jam	668.200,00	211.748,00	388.703,00	668.200,00	668.200,00
38	Crane 35 ton	Jam	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00
39	Flat Bed Truck	jam	465.100,00	270.428,00	312.141,00	465.100,00	465.100,00
40	Baby Roller / Pedestrian	Jam	99.800,00	99.800,00	99.800,00	67.925,00	99.800,00
41	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	491.000,00	472.153,00	457.618,00	472.111,00	491.000,00
42	Baby Roller	jam	99.800,00	70.068,00	73.639,00	67.925,00	99.800,00
43	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	392.200,00	238.414,00	291.571,00	392.200,00	392.200,00
44	Pile Driver / Hammer	jam	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
45	Water Pump	Jam	71.700,00	71.700,00	41.025,00	71.700,00	71.700,00
46	Asphalt Sprayer	Jam	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
47	Pick Up single cabin	Jam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48	A M P	Jam	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00
49	Asphalt Finisher	Jam	602.500,00	483.051,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
50	Concrete Vibrator	Jam	61.100,00	41.312,00	45.213,00	38.147,00	61.100,00
51	Compressor	Jam	185.500,00	126.069,00	148.337,00	145.807,00	185.500,00
52	Concrete Mixer	Jam	94.600,00	80.095,00	78.369,00	94.600,00	94.600,00
53	Concrete Cutter	jam	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
54	Stamper	Jam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55	Genset 5-25kva+bbm	Jam	416.000,00	145.000,00	302.565,00	340.366,00	416.000,00
56	Alat Pengecat Marka	Jam	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
57	Mesin Las	jam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	Stone Crusher	jam	889.709,00	889.709,00	889.709,00	889.709,00	889.709,00
59	Truck Trailler	Jam	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60	Asp. Finisher	Jam	602.500,00	483.051,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
61	3-Wheel Roller	Jam	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
62	Asp. Sprayer	Jam	509.525,00	509.525,00	509.525,00	509.525,00	509.525,00
63	Superplastisizer	kg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64	Concrete pump	Jam	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
65	Welding set	Jam	50.000,00	43.661,00	48.801,00	50.000,00	50.000,00
66	Chainsaw	Jam	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
67	Jack Hammer	Jam	50.300,00	35.480,00	39.051,00	33.336,00	50.300,00
68	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
69	Sewa Scaffolding	unit hari	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
70	Tandem Roller	Jam	469.500,00	420.165,00	419.852,00	422.918,00	469.500,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BLORA Harga (Rp)	KAB. JEPARA Harga (Rp)	KAB. KUDUS Harga (Rp)	KAB. PATI Harga (Rp)	KAB. REMBANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
71	Batching Plant	Jam	914.413,00	914.413,00	914.413,00	914.413,00	914.413,00
72	Truck Mixer	Jam	576.100,00	576.100,00	557.028,00	576.100,00	576.100,00
73	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
74	Tronton	jam	440.000,00	386.887,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
75	Pan Mixer	jam	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
76	Bore Pile	jam	848.100,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00
77	sewa crane	unit hari	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
78	Beton Mixer	Jam	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
79	Rock Drill Breaker	Jam	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
80	Cold milling	Jam	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
81	Sheepfoot Roller	Jam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82	Power Broom	Jam	60.000,00	56.451,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
83	Mini Excavator	Jam	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
84	Mesin pemotong rumput	Hari	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
85	Concrete Mixing Plant	Jam	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
86	Alat Penghampar Beton	Jam	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
87	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
88	Crane 10-15 Ton	Jam	359.800,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00
89	Truck Crane 3 Ton	Jam	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
90	Track Loader	Jam	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH SURAKARTA**  
KABUPATEN BOYOLALI  
KABUPATEN KLATEN  
KABUPATEN KARANGANYAR  
KABUPATEN SRAGEN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
KABUPATEN WONOGIRI  
KOTA SURAKARTA

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB.  
SUKOHARJO, KAB. WONOGIRI,**

**Edisi ke-1 Tahun 2022**

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	247.500,00	150.000,00	260.000,00	260.000,00	250.000,00	260.000,00	260.000,00
2	Batu Belah	m3	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	180.000,00	217.500,00
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	351.800,00	155.000,00	300.000,00	351.800,00	265.000,00	237.083,00	351.800,00
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	363.800,00	155.000,00	300.000,00	363.800,00	265.000,00	363.800,00	363.800,00
6	KERIKIL Timbun	m3	260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	180.000,00	260.000,00	260.000,00
7	Koral	m3	225.000,00	140.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	250.000,00	170.000,00	275.000,00	275.000,00	250.000,00	275.000,00	275.000,00
9	Kerikil	m3	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
10	KERIKIL Tras Giling	m3	253.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	225.000,00
11	Bata merah	Buah	700,00	700,00	650,00	687,00	600,00	700,00	700,00
12	TANAH Padas	m3	63.800,00	85.000,00	70.000,00	250.000,00	55.000,00	250.000,00	47.500,00
13	KAPUR Pasang	m3	231.000,00	250.000,00	250.000,00	220.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Semen Merah	m3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	58.125,00	61.875,00	45.000,00	59.000,00	68.125,00	60.000,00	55.000,00
16	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	40.000,00	43.000,00	46.500,00	41.000,00	45.000,00	45.000,00	46.500,00
17	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	52.500,00	60.000,00	39.000,00	59.000,00	60.000,00	60.000,00	54.000,00
18	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	54.000,00
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	97.700,00	97.700,00	95.000,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	93.750,00
20	SIRAP	buah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
21	Genteng Beton Warna standard	bh	5.600,00	5.600,00	4.800,00	5.600,00	5.200,00	5.600,00	5.600,00
22	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800,00	9.000,00	9.800,00	9.800,00	7.850,00	8.000,00	6.300,00
23	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
24	Kerusip Beton Warna Standard	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Kerusip Beton Warna Special	bh	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
26	Kerusip Beton Warna Khusus	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	1.500,00	1.800,00	2.400,00	2.481,00	1.500,00	2.600,00	2.300,00
28	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.500,00	2.300,00	2.400,00	3.400,00	1.800,00	3.400,00	2.500,00
29	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	5.800,00	4.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.300,00
30	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
31	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	13.000,00	7.000,00	7.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	5.300,00
32	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	5.300,00	5.300,00	3.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.000,00
34	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00	8.200,00
35	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	17.000,00	17.000,00	18.000,00	42.000,00	15.000,00	42.000,00	17.000,00
36	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	17.000,00	17.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00
38	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	105.000,00	98.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	80.000,00
39	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115.000,00	105.500,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	85.000,00

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
40	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	125.000,00	115.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	69.000,00	95.000,00
41	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	61.000,00	92.900,00
42	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	99.600,00
43	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	113.400,00
44	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00	47.250,00	47.800,00	47.800,00
45	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	53.000,00	57.300,00	57.300,00	45.000,00	56.700,00	55.000,00	50.000,00
46	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	62.000,00	65.500,00	69.000,00	50.000,00	60.000,00	57.000,00	57.000,00
47	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	70.000,00	70.000,00	79.000,00	55.000,00	68.000,00	67.000,00	65.000,00
48	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	95.000,00	90.000,00	89.000,00	95.000,00	75.600,00	75.000,00	86.000,00
49	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	85.000,00	85.000,00	99.000,00	75.000,00	84.000,00	85.000,00	80.000,00
50	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	160.000,00
51	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	40.000,00	36.000,00	45.000,00	45.000,00	40.000,00	45.000,00	31.000,00
53	Jabes nok - Stel Besar	bh	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54	Jabes nok - Paten Besar	bh	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	65.000,00
55	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
57	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	50.000,00
58	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	15.500,00	14.000,00	16.000,00	19.000,00	16.000,00	19.000,00	19.000,00
60	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	22.500,00	22.500,00	22.000,00	22.500,00	19.000,00	22.500,00	22.500,00
61	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.500,00	14.500,00	12.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
62	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	28.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	25.000,00
64	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000,00	70.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	48.000,00	75.000,00
65	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	55.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
66	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	60.000,00	60.000,00	70.000,00	60.000,00	60.000,00	70.000,00	65.000,00
67	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	130.000,00
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
70	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	54.000,00	59.600,00
71	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	68.500,00
72	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	162.500,00	162.500,00	162.500,00	148.000,00	100.000,00	162.500,00	162.500,00
73	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500,00	78.500,00	78.500,00	62.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
74	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100,00	102.100,00	102.100,00	68.000,00	102.100,00	63.000,00	89.700,00
75	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	160.600,00	160.600,00	160.600,00	72.000,00	160.600,00	160.600,00	122.300,00
76	Seng plat	Lbr	24.800,00	24.800,00	22.000,00	24.800,00	23.100,00	24.800,00	24.800,00
77	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.000,00	23.500,00	23.500,00
78	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	25.000,00	65.000,00	31.800,00
79	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	68.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	35.000,00	68.000,00	38.000,00
80	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	55.200,00	53.900,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	54.750,00	53.900,00
81	Seng gelombang	Lbr	63.900,00	63.900,00	63.900,00	60.000,00	62.000,00	61.250,00	63.900,00
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	73.300,00	73.300,00	48.000,00	73.300,00	72.000,00	73.300,00	73.300,00
83	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
84	JATI Papan	m3	28.750.000,00	17.800.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	19.500.000,00	28.750.000,00	17.800.000,00
85	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000,00	16.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	17.800.000,00	25.000.000,00	16.000.000,00
86	KAMPER Papan	m3	7.244.900,00	12.187.000,00	13.600.000,00	11.116.776,00	11.000.000,00	10.000.000,00	160.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
87	KAMPER Balok/pesagen	m3	6.727.400,00	10.416.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00	273.000,00
88	Kruing Papan	m3	8.800.000,00	10.000.000,00	8.500.000,00	11.275.000,00	8.200.000,00	7.000.000,00	10.000.000,00
89	Kruing Balok	m3	7.150.000,00	7.500.000,00	8.500.000,00	9.250.000,00	7.300.000,00	6.466.000,00	8.333.000,00
90	MERANTI Papan	m3	5.175.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	6.900.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
91	MERANTI Balok/pesagen	m3	4.140.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00	6.500.000,00	6.000.000,00
92	LANAN Papan	m3	1.863.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00	2.847.500,00
93	LANAN Balok/pesagen	m3	1.785.800,00	11.275.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00	2.250.000,00
94	BENGKIRAI Papan	m3	13.675.000,00	13.625.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.625.000,00
95	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	11.000.000,00	12.500.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.500.000,00
96	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	38.300,00
97	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.000,00
98	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
99	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.450.000,00	1.000.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	1.000.000,00
100	DOLKEN Kayu bakar	m3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	3.500,00	12.000,00
102	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
103	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.508,00
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
106	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
107	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
108	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
109	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
110	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
111	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
112	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
113	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.500,00
114	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.800,00
115	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00	2.950,00
116	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
117	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	42.000,00	45.000,00	45.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	41.500,00
118	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	55.000,00	55.636,00	52.000,00
119	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	65.000,00
120	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
121	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	50.000,00
122	PARQUET JATI	m2	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	240.000,00	306.600,00	185.000,00
123	BATU POROS	m2	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
124	BATU TEMPEL HITAM	m2	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
125	GRANITO 40 x 40 cm	buah	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	9.167,00	6.666,00	7.333,00
126	GRANITO 30 x 30 cm	m2	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	285.000,00
127	Marmer	buah	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00
128	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00	35.400,00
129	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	56.300,00	43.000,00	40.000,00	56.300,00	26.000,00	45.000,00	43.000,00
130	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	77.200,00	77.200,00	65.000,00	77.200,00	45.000,00	62.500,00	77.200,00
131	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	141.700,00	141.700,00	75.000,00	141.700,00	90.000,00	133.333,00	141.700,00
132	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	137.500,00	115.000,00	80.000,00	137.500,00	100.000,00	110.000,00	115.000,00
133	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	244.400,00	244.400,00	85.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
134	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.000,00
135	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	35.350,00	13.000,00	35.350,00	35.350,00	20.000,00	35.350,00	30.000,00
136	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	49.200,00	23.000,00	49.200,00	49.200,00	25.000,00	37.083,00	23.000,00
137	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	64.000,00	39.000,00	64.000,00	64.000,00	30.000,00	49.166,00	39.000,00
138	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	117.000,00	117.000,00	50.000,00	117.000,00	117.000,00	60.000,00	54.000,00
139	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	8.200,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	7.800,00
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
145	Besi Beton Polos	kg	12.300,00	13.650,00	11.181,00	12.236,00	11.500,00	10.625,00	7.800,00
146	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	55.000,00	55.000,00	53.000,00	58.000,00	49.000,00	55.000,00	60.000,00
147	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	70.000,00	75.000,00	78.000,00	82.000,00	75.000,00	75.000,00	90.000,00
148	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	125.000,00	125.000,00	108.000,00	125.000,00	110.000,00	100.000,00	133.000,00
149	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	230.000,00	240.000,00	130.000,00	242.000,00	225.000,00	200.000,00	240.000,00
150	besi beton prestress	kg	21.500,00	14.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	14.000,00
151	besi beton ulir	kg	14.600,00	14.000,00	14.600,00	14.600,00	11.500,00	14.600,00	14.000,00
152	Besi Strip	kg	20.000,00	14.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.000,00
153	Besi Profil	kg	15.000,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00
154	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	135.000,00
155	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	105.000,00	110.000,00	120.000,00	120.000,00	108.000,00	85.000,00	105.000,00
156	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	90.000,00	88.000,00	93.000,00
157	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	72.000,00	50.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	37.000,00	50.000,00
158	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	45.000,00
159	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.000,00
160	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	24.000,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
161	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
162	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
163	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
164	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	152.000,00	155.000,00
165	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
166	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
167	Kawat beton	kg	17.300,00	16.500,00	18.800,00	18.000,00	17.000,00	18.800,00	18.800,00
168	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
169	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
170	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
171	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	27.900,00
172	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
173	Kawat Kasa	m2	20.000,00	19.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
174	Saringan pasir	m2	16.000,00	15.000,00	14.000,00	14.000,00	15.000,00	14.000,00	16.000,00
175	Kawat loket	m2	13.000,00	15.000,00	14.000,00	12.000,00	20.000,00	21.800,00	19.000,00
176	Kawat duri	m'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
177	Kawat bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
178	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	30.000,00	30.000,00	21.000,00	25.000,00	20.000,00	25.000,00	28.000,00
179	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	35.000,00	35.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00
180	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	52.000,00	55.000,00	42.000,00	42.000,00	40.000,00	43.000,00	52.000,00

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
181	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	44.000,00	60.000,00	45.000,00	40.000,00	70.000,00	71.600,00	59.000,00
182	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	56.000,00	75.000,00	75.000,00	55.000,00	40.000,00	94.500,00	94.500,00
183	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	75.000,00	130.000,00	131.000,00	90.000,00	60.000,00	180.000,00	185.300,00
184	Pipa PVC 4"	m	25.000,00	52.500,00	55.000,00	37.500,00	59.375,00	59.375,00	59.375,00
185	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	420.000,00	420.000,00	641.900,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	520.000,00
186	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	1.450.000,00	1.450.000,00	994.900,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00
187	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	931.600,00	931.600,00	931.600,00	931.600,00	931.600,00	931.600,00	931.600,00
188	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	125.000,00	125.000,00	27.000,00	125.000,00	114.000,00	100.000,00	110.000,00
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	147.000,00	130.000,00	125.000,00
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	180.000,00	160.000,00	150.000,00
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	305.000,00	305.000,00	305.000,00	305.000,00	262.500,00	235.000,00	220.000,00
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	375.000,00	295.000,00	275.000,00
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00	502.500,00	375.000,00	494.000,00
195	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00	705.000,00	440.000,00	591.500,00
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	620.000,00	825.500,00
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	2.015.000,00
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00	1.900.000,00	4.481.200,00
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	2.295.600,00	5.496.200,00
200	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
201	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
202	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	38.000,00
203	List Kayu Profil	m'	10.300,00	10.300,00	6.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	9.000,00
204	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
205	Gypsum tebal 9 mm	lbr	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
206	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
207	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00
208	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	48.000,00	100.000,00	100.000,00
209	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	103.500,00	103.500,00	103.500,00	103.500,00	47.000,00	103.500,00	103.500,00
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	76.000,00
211	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	145.000,00
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00	167.300,00
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00	220.600,00
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00	280.000,00
215	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	44.000,00	47.000,00	45.000,00	48.000,00	45.000,00	47.000,00	40.000,00
216	Plywood 4mm	lbr	57.000,00	60.000,00	56.000,00	58.000,00	58.000,00	57.000,00	54.000,00
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	67.000,00	70.000,00	67.000,00	72.000,00	70.000,00	68.000,00	65.000,00
218	Plywood 9 mm	lbr	82.000,00	90.000,00	80.000,00	95.000,00	85.000,00	83.000,00	101.200,00
219	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	150.000,00	150.000,00	154.000,00	154.000,00	150.000,00	132.000,00	140.000,00
220	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	180.000,00	180.000,00	180.000,00	190.000,00	180.000,00	170.000,00	190.000,00
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	210.000,00	210.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00	195.000,00	200.000,00
222	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	106.600,00
223	Cat menie	Liter	38.200,00	38.200,00	34.000,00	30.000,00	37.500,00	35.000,00	28.500,00
224	Plamuur	kg	17.000,00	28.500,00	24.000,00	30.000,00	30.000,00	30.100,00	18.250,00
225	Ampelas	lbr	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	2.500,00	3.900,00
226	KAYU Batu Apung	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
227	Cat dasar	kg	115.000,00	74.700,00	28.000,00	65.000,00	50.000,00	102.000,00	115.000,00

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
275	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.000,00	12.500,00
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	11.600,00	19.000,00
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	13.000,00	31.000,00
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	44.000,00
279	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	7.500,00	14.500,00	13.000,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
280	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	6.500,00	17.000,00	12.000,00	12.000,00	17.500,00	17.500,00	12.000,00
281	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	7.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00
282	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	7.000,00	17.000,00	13.000,00	12.000,00	10.000,00	17.000,00	12.500,00
283	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	45.000,00	50.000,00	50.000,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	60.000,00	65.000,00	140.000,00
286	STEKER Biasa	bh	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
287	STEKER Arde	bh	5.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.500,00	13.000,00	10.500,00
288	STEKER T Biasa	bh	5.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00	6.000,00	5.000,00
289	STEKER T dengan Arde	bh	6.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.500,00	22.000,00	21.000,00
290	FITING Flao	bh	6.000,00	17.500,00	13.000,00	12.000,00	12.500,00	12.000,00	4.400,00
291	FITING Gantung	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.250,00
292	FITING Kap	bh	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
293	FITING Kombinasi	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.100,00
294	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	7.000,00	13.500,00	17.500,00	17.500,00	10.000,00	16.500,00	13.900,00
295	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	27.500,00	15.000,00	27.500,00	27.500,00	10.000,00	16.000,00	12.000,00
296	STOP KONTAK Arde IB	bh	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
297	STOP KONTAK Arde Putar	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
298	Kunci tanam	bh	85.000,00	85.000,00	69.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
299	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	75.000,00
300	Kunci tanam KM	bh	225.000,00	167.000,00	225.000,00	225.000,00	60.500,00	225.000,00	80.000,00
301	Kunci tanam biasa	bh	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	177.000,00	250.000,00	135.000,00
302	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	56.000,00
303	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	98.000,00	120.000,00	75.000,00
304	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	30.000,00	30.000,00	13.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	25.000,00
305	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	10.000,00	53.000,00	53.000,00	8.000,00	11.000,00	16.600,00	25.000,00
306	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
307	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
308	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	60.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	5.500,00	30.000,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00	25.000,00	10.000,00
310	Kait Angin	bh	25.000,00	15.000,00	25.000,00	10.000,00	7.000,00	25.000,00	18.000,00
311	Door Stop	bh	17.500,00	120.000,00	25.000,00	18.000,00	50.000,00	50.000,00	120.000,00
312	Closet duduk	Unit	2.545.000,00	1.750.000,00	750.000,00	1.585.000,00	550.000,00	650.000,00	950.000,00
313	Closet Jongkok	Unit	145.000,00	195.900,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	195.900,00	130.000,00
314	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000,00	480.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
315	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
316	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	570.000,00	570.000,00	570.000,00	265.000,00	337.500,00	220.000,00	270.000,00
317	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	550.000,00	550.000,00	550.000,00	450.000,00	550.000,00	550.000,00	275.000,00
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	180.000,00	250.000,00
319	WASTAFEL BAK CUCI	bh	145.000,00	185.000,00	120.000,00	155.000,00	170.000,00	150.000,00	115.000,00
320	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	70.100,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00	50.000,00	70.100,00	60.000,00
321	TEMPAT SABUN TANAM	bh	30.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00

Edisi ke-1 Tahun 2022

Edisi ke-1 Tahun 2022

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
D A E R A H**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. BOYOLALI, KAB. KLATEN, KAB. KARANGANYAR, KAB. SRAGEN, KAB. SUKOHARJO,  
KAB. WONOGIRI,**

**Edisi ke-1 Tahun 2022**

No.	Uraian	Satuan	KAB. BOYOLALI	KAB. KLATEN	KAB. KARANGANYAR	KAB. SRAGEN	KAB. SUKOHARJO	KAB. WONOGIRI	KOTA SURAKARTA
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	MANDOR	OH	88.000,00	140.000,00	106.600,00	140.000,00	95.000,00	98.000,00	90.000,00
2	KEPALA TUKANG	OH	94.000,00	150.000,00	118.400,00	104.038,00	95.000,00	102.600,00	120.000,00
3	TUKANG	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	94.997,00	100.000,00	140.000,00
4	TUKANG BATU	OH	88.000,00	80.000,00	106.400,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
5	TUKANG BESI	OH	88.000,00	85.000,00	106.400,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	85.000,00
6	TUKANG KAYU	OH	88.000,00	80.000,00	108.900,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
7	TUKANG CAT	OH	88.000,00	80.000,00	106.400,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	80.000,00
8	TUKANG GALI	OH	88.000,00	80.000,00	106.400,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	67.500,00
9	TUKANG PIPA	OH	140.000,00	140.000,00	106.600,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	90.000,00
10	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	95.000,00	80.000,00	130.000,00
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	95.000,00	140.000,00	100.000,00
12	TUKANG LISTRIK	OH	145.000,00	80.000,00	106.400,00	145.000,00	95.000,00	145.000,00	80.000,00
13	TUKANG TEVAS	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	95.000,00	140.000,00	130.000,00
14	TUKANG ALUMUNIUM	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	78.800,00	130.000,00
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00
23	TUKANG LAS BIASA	OH	140.000,00	140.000,00	106.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	130.000,00
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	100.000,00
25	TUKANG LISTRIK	OH	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	95.000,00	145.000,00	135.000,00
26	TUKANG VIBRATOR	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
27	TUKANG EREKSI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
28	PEKERJA	OH	115.000,00	67.500,00	100.000,00	115.000,00	75.000,00	73.100,00	67.500,00
29	OPERATOR TERLATIH	OH	250.000,00	250.000,00	106.600,00	136.325,00	250.000,00	250.000,00	100.000,00
30	PEMBANTU OPERATOR	OH	130.000,00	130.000,00	101.300,00	95.325,00	130.000,00	93.500,00	75.000,00
31	SOPIR	OH	200.000,00	200.000,00	101.800,00	83.538,00	95.000,00	83.538,00	150.000,00
15	PEMBANTU SOPIR	OH	135.000,00	135.000,00	101.300,00	74.825,00	75.000,00	93.500,00	75.000,00
16	JURU UKUR	OH	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	160.000,00
17	PEMBANTU JURU UKUR	OH	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	MEKANIK ALAT BERAT	OH	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	94.997,00	220.000,00	200.000,00
19	Dump Truck	Jam	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
20	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00
32	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33	Truk Tanki Air	Jam	255.200,00	191.907,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00

Edisi ke-1 Tahun 2022





**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH KEDU**

KABUPATEN MAGELANG

KABUPATEN KEBUMEN

KABUPATEN PURWOREJO

KABUPATEN TEMANGGUNG

KABUPATEN WONOSOBO

KOTA MAGELANG

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO, KAB. MAGELANG,  
KAB. TEMANGGUNG,**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUNG Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	220.000,00	200.000,00	260.000,00	210.000,00	260.000,00	260.000,00
2	Batu Belah	m3	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	280.000,00	280.000,00	351.800,00	262.000,00	194.444,00	351.800,00
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	275.000,00	275.000,00	363.800,00	283.900,00	363.800,00	250.000,00
6	KERIKIL Timbun	m3	230.000,00	160.000,00	260.000,00	260.000,00	172.500,00	250.000,00
7	Koral	m3	225.000,00	160.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	183.000,00
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000,00	275.000,00	180.000,00	275.000,00	275.000,00	200.000,00
9	Kerikil	m3	225.000,00	225.000,00	190.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
10	KERIKIL Tras Giling	m3	213.000,00	280.000,00	190.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	Bata merah	Buah	700,00	700,00	700,00	650,00	700,00	700,00
12	TANAH Padas	m3	145.000,00	156.364,00	250.000,00	120.000,00	250.000,00	250.000,00
13	KAPUR Pasang	m3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Semen Merah	m3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	PORLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	62.000,00	54.500,00	58.000,00	50.000,00	52.000,00	56.000,00
16	PORLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	46.500,00	45.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17	PORLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	55.000,00	55.000,00	56.000,00	55.000,00	60.000,00	52.000,00
18	PORLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	90.000,00	90.000,00	90.000,00	65.000,00	90.000,00	90.000,00
19	PORLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
20	SIRAP	buah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	Genteng Beton Warna standard	bh	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22	Genteng Beton Warna Special	bh	7.000,00	9.800,00	9.800,00	7.000,00	9.800,00	9.800,00
23	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
24	Kerpus Beton Warna Standard	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Kerpus Beton Warna Special	bh	6.750,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
26	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.000,00	1.600,00	2.600,00	2.000,00	2.600,00	2.200,00
28	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	1.800,00	2.150,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.000,00
29	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	2.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
30	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
31	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	6.500,00	5.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	4.000,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	8.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
34	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	17.000,00	14.000,00	42.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
36	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	17.500,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
38	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	91.000,00	91.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	70.000,00
39	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	99.000,00	99.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
40	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	111.000,00	111.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	110.000,00
41	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	110.500,00	147.273,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	120.000,00
42	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	110.000,00	106.364,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	116.500,00	118.182,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	130.000,00
44	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	30.000,00	42.500,00	42.263,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
45	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	35.000,00	50.000,00	40.000,00	52.000,00	57.300,00	57.300,00
46	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	40.000,00	58.000,00	45.000,00	60.000,00	65.000,00	74.000,00
47	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	45.000,00	67.000,00	50.000,00	70.000,00	75.000,00	84.000,00
48	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	60.000,00	76.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
49	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	65.000,00	87.000,00	65.000,00	85.000,00	95.000,00	100.000,00
50	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	157.000,00	180.000,00	180.000,00	157.000,00	180.000,00	180.000,00
51	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	26.000,00	27.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	38.000,00
53	Jabes nok - Stel Besar	bh	36.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	60.000,00
54	Jabes nok - Paten Besar	bh	53.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	31.000,00
55	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	54.600,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
57	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	64.500,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
58	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	100.000,00	100.000,00	85.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	19.000,00	15.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00
60	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
61	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
62	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	25.000,00	25.000,00	35.000,00	23.100,00	35.000,00	35.000,00
64	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	60.000,00	60.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	70.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
66	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	65.000,00	60.000,00	70.000,00	65.000,00	65.000,00	70.000,00
67	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	108.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	130.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	169.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
70	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
71	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	70.000,00	70.000,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
72	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	78.000,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00	100.000,00	162.500,00
73	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500,00	78.500,00	62.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
74	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	85.000,00	102.100,00	68.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
75	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	95.000,00	160.600,00	72.000,00	160.600,00	160.600,00	120.000,00
76	Seng plat	Lbr	24.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
77	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	22.000,00	22.000,00	23.500,00	23.500,00	12.100,00	23.500,00
78	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	23.000,00	23.000,00	65.000,00	65.000,00	24.750,00	65.000,00
79	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	40.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00	37.000,00	68.000,00
80	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	Lbr	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	53.000,00
81	Seng gelombang	Lbr	63.900,00	63.900,00	60.375,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	Lbr	73.300,00	62.500,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
83	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	Lbr	60.000,00	73.000,00	72.500,00	67.000,00	73.000,00	73.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
84	JATI Papan	m3	14.000.000,00	28.750.000,00	22.821.750,00	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00
85	JATI Balok/pesagen	m3	12.000.000,00	25.000.000,00	22.821.750,00	25.000.000,00	24.204.000,00	25.000.000,00
86	KAMPER Papan	m3	9.600.000,00	9.600.000,00	12.500.000,00	12.316.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00
87	KAMPER Balok/pesagen	m3	12.331.000,00	13.950.000,00	11.500.000,00	10.396.000,00	13.950.000,00	13.950.000,00
88	Kruing Papan	m3	7.000.000,00	7.000.000,00	9.062.500,00	9.500.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00
89	Kruing Balok	m3	9.250.000,00	9.250.000,00	8.452.500,00	8.500.000,00	9.250.000,00	8.000.000,00
90	MERANTI Papan	m3	5.500.000,00	5.500.000,00	3.381.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
91	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.500.000,00	6.500.000,00	3.622.500,00	6.500.000,00	6.059.000,00	6.500.000,00
92	LANAN Papan	m3	8.750.000,00	8.750.000,00	2.052.750,00	5.865.000,00	9.250.000,00	9.250.000,00
93	LANAN Balok/pesagen	m3	3.002.500,00	11.275.000,00	3.515.625,00	5.331.000,00	11.275.000,00	11.275.000,00
94	BENGKIRAI Papan	m3	12.500.000,00	12.500.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00
95	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00
96	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	27.500,00	39.000,00
97	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	12.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
98	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	16.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
99	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
100	DOLKEN Kayu bakar	m3	110.000,00	110.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
102	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
103	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.450,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
106	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
107	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	4.800,00	5.300,00	5.300,00	4.800,00	5.300,00	5.300,00
108	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	4.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
109	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00	43.800,00
110	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
111	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
112	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
113	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
114	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.600,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00
115	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00
116	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
117	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	45.000,00	40.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	41.000,00
118	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	52.500,00	52.500,00	66.000,00	55.000,00	60.000,00	52.000,00
119	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	24.000,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
120	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00
121	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	80.500,00	55.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
122	PARQUET JATI	m2	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
123	BATU POROS	m2	136.500,00	22.810,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
124	BATU TEMPEL HITAM	m2	121.600,00	28.099,00	121.600,00	47.800,00	121.600,00	121.600,00
125	GRANITO 40 x 40 cm	buah	8.300,00	17.000,00	24.167,00	34.000,00	35.000,00	35.000,00
126	GRANITO 30 x 30 cm	m2	271.818,00	271.818,00	326.400,00	276.800,00	326.400,00	326.400,00
127	Marmer	buah	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00
128	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.400,00	35.400,00	35.400,00	26.800,00	35.400,00	35.400,00
129	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	56.300,00	56.300,00	40.000,00	44.600,00	56.300,00	56.300,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
130	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	75.000,00	77.200,00	65.000,00	72.600,00	77.200,00	77.200,00
131	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	125.000,00	141.700,00	75.000,00	83.700,00	120.000,00	75.000,00
132	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	110.000,00	110.000,00	85.000,00	106.100,00	137.500,00	137.500,00
133	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	175.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
134	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
135	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	31.000,00	35.350,00
136	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	40.000,00	30.000,00	38.640,00	49.200,00	40.000,00	49.200,00
137	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	50.000,00	40.000,00	54.338,00	55.800,00	50.000,00	64.000,00
138	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	117.000,00	117.000,00	117.000,00	78.200,00	117.000,00	117.000,00
139	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	6.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	6.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	7.500,00	7.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.000,00
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	5.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.000,00
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
145	Besi Beton Polos	kg	13.650,00	9.781,00	11.392,00	10.600,00	13.650,00	13.650,00
146	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	60.000,00	55.000,00	47.250,00	48.600,00	55.000,00	56.000,00
147	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	90.000,00	86.000,00	66.413,00	76.300,00	85.000,00	80.000,00
148	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	115.000,00	125.000,00	92.925,00	102.500,00	140.000,00	125.000,00
149	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	237.000,00	129.000,00	242.000,00	135.000,00	242.000,00	210.000,00
150	besi beton prestress	kg	17.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
151	besi beton ulir	kg	12.679,00	14.600,00	12.679,00	11.600,00	14.600,00	14.600,00
152	Besi Strip	kg	15.000,00	20.000,00	18.113,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
153	Besi Profil	kg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
154	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	152.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
155	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	101.000,00	100.000,00	120.000,00	95.000,00	120.000,00	120.000,00
156	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
157	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	40.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
158	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
159	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	18.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	20.000,00
160	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	24.000,00	24.000,00	27.500,00	24.000,00	22.000,00	26.000,00
161	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	17.000,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
162	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	17.000,00	17.000,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
163	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
164	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	110.000,00	100.000,00	165.000,00	95.000,00	165.000,00	145.000,00
165	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	180.000,00	135.000,00	265.000,00	175.000,00	265.000,00	265.000,00
166	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
167	Kawat beton	kg	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
168	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	22.500,00	22.500,00	22.500,00	21.600,00	22.500,00	22.500,00
169	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	28.450,00	28.450,00	28.450,00	21.600,00	28.450,00	28.450,00
170	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	28.470,00	28.470,00	28.470,00	23.700,00	28.470,00	28.470,00
171	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	42.500,00	62.500,00	62.500,00	21.600,00	62.500,00	62.500,00
172	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00	18.000,00	18.000,00
173	Kawat Kasa	m2	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
174	Saringan pasir	m2	15.000,00	16.650,00	16.650,00	16.000,00	16.650,00	16.000,00
175	Kawat loket	m2	21.800,00	15.000,00	17.500,00	15.000,00	18.000,00	21.800,00



No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
222	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	86.000,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00	112.500,00
223	Cat menie	Liter	27.500,00	23.636,00	38.200,00	32.000,00	30.000,00	33.000,00
224	Plamuur	kg	30.100,00	15.455,00	23.000,00	30.100,00	30.000,00	30.100,00
225	Ampelas	lbr	3.000,00	3.000,00	3.900,00	3.200,00	3.000,00	3.900,00
226	KAYU Batu Apung	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
227	Cat dasar	kg	40.000,00	36.500,00	62.000,00	115.000,00	115.000,00	73.000,00
228	KAYU Emco	kg	45.000,00	57.000,00	62.000,00	75.000,00	62.500,00	75.000,00
229	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	54.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
230	Kuas	bh	12.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
231	KAYU Deculux	kg	52.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
232	KAYU Siralax	ons	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
233	KAYU Spiritus	ltr	15.000,00	12.000,00	15.000,00	14.200,00	11.000,00	16.000,00
234	Politur jadi	ltr	66.200,00	60.000,00	66.200,00	55.000,00	66.200,00	64.000,00
235	Kalkarium	kg	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
236	Kapur sirih	kg	3.700,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
237	TEMBOK Plamur	kg	15.000,00	12.800,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
238	TEMBOK Cat Tembok	kg	32.000,00	37.500,00	40.000,00	40.000,00	35.000,00	29.000,00
239	TEMBOK Sintex	5 kg	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240	TEMBOK Danabride	5 kg	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
241	TEMBOK Catylac	5 kg	141.000,00	139.094,00	142.000,00	120.200,00	145.000,00	130.000,00
242	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00	185.000,00
243	Menie Besi	Liter	23.900,00	23.636,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
244	BESI Cat mengkilat	kg	67.000,00	67.500,00	67.500,00	60.000,00	67.500,00	67.500,00
245	BESI Cat	kg	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
246	BESI Thinner A	ltr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
247	Pengencer	Kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
248	BESI Thinner Super	ltr	17.500,00	17.500,00	17.500,00	13.000,00	17.500,00	17.500,00
249	Residu	Liter	19.000,00	26.600,00	26.600,00	19.700,00	26.600,00	26.600,00
250	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300,00	783.300,00	783.300,00	783.300,00	783.300,00	783.300,00
251	BESI kapasitas 550 liter.	bh	868.300,00	868.300,00	868.300,00	868.300,00	790.000,00	868.300,00
252	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.570.000,00	1.550.000,00	1.750.000,00	1.765.000,00	1.630.000,00	1.650.000,00
253	BESI Lem Aica Aibon	kg	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
254	Kaca Polos 3 mm	m2	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
255	Kaca Polos 5 mm	m2	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
256	Kaca Es Kabur 3 mm	m2	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
257	Kaca Es Kabur 5 mm	m2	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
258	Kaca Ray Band 3 mm	m2	85.000,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
259	Kaca Ray Band 5 mm	m2	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
260	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm2	m'	2.750,00	2.750,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
261	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm2	m'	4.500,00	4.500,00	5.000,00	4.000,00	6.500,00	6.500,00
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm2	m'	7.750,00	7.750,00	7.750,00	4.600,00	3.000,00	7.750,00
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm2	m'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
264	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm2	m'	10.400,00	10.400,00	11.000,00	6.900,00	11.700,00	11.700,00
265	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm2	m'	15.000,00	15.000,00	16.000,00	9.200,00	20.500,00	20.500,00
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	24.000,00	24.000,00	29.500,00	10.300,00	29.500,00	29.500,00
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm2	m'	31.800,00	31.800,00	39.000,00	16.500,00	39.000,00	39.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
268	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	13.500,00	13.500,00	15.000,00	10.900,00	18.500,00	18.500,00
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	19.400,00	19.400,00	21.000,00	13.700,00	26.500,00	26.500,00
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	33.000,00	33.000,00	41.000,00	24.100,00	41.000,00	41.000,00
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	47.000,00	47.000,00	56.000,00	30.800,00	56.000,00	56.000,00
272	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm2	m'	7.900,00	7.900,00	8.000,00	5.294,00	8.000,00	8.000,00
273	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm2	m'	12.300,00	12.300,00	13.400,00	8.400,00	13.400,00	13.400,00
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm2	m'	20.000,00	20.000,00	24.000,00	15.300,00	24.000,00	24.000,00
275	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm2	m'	11.000,00	11.000,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm2	m'	15.400,00	15.000,00	16.000,00	7.000,00	21.000,00	21.000,00
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm2	m'	28.000,00	28.000,00	33.000,00	22.000,00	33.000,00	33.000,00
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm2	m'	42.000,00	42.000,00	49.000,00	16.500,00	49.000,00	49.000,00
279	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
280	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	14.000,00	14.000,00	17.500,00	17.500,00	15.000,00	16.000,00
281	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
282	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	13.000,00	13.000,00	17.000,00	16.500,00	15.000,00	16.000,00
283	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	9.000,00	9.000,00	50.000,00	42.900,00	50.000,00	50.000,00
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	15.000,00	15.000,00	65.000,00	15.000,00	95.000,00	95.000,00
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	15.000,00	15.000,00	140.000,00	70.500,00	140.000,00	140.000,00
286	STEKER Biasa	bh	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00	3.500,00	3.000,00
287	STEKER Arde	bh	12.000,00	12.000,00	13.000,00	9.000,00	13.000,00	13.000,00
288	STEKER T Biasa	bh	7.500,00	7.500,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00
289	STEKER T dengan Arde	bh	24.000,00	24.000,00	23.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
290	FITING Flacon	bh	13.000,00	13.000,00	7.000,00	12.000,00	15.000,00	11.000,00
291	FITING Gantung	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
292	FITING Kap	bh	7.500,00	2.727,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
293	FITING Kombinasi	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.800,00	9.000,00	8.000,00
294	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	15.000,00	15.000,00	15.000,00	16.000,00	15.000,00	14.000,00
295	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	11.000,00	11.000,00	27.500,00	27.500,00	10.000,00	27.500,00
296	STOP KONTAK Arde IB	bh	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
297	STOP KONTAK Arde Putar	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
298	Kunci tanam	bh	71.000,00	85.000,00	55.000,00	81.000,00	85.000,00	85.000,00
299	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	118.900,00	120.000,00	120.000,00
300	Kunci tanam KM	bh	122.500,00	225.000,00	225.000,00	91.800,00	225.000,00	225.000,00
301	Kunci tanam biasa	bh	137.500,00	250.000,00	250.000,00	140.500,00	250.000,00	250.000,00
302	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	85.000,00	90.000,00	100.000,00	81.300,00	100.000,00	100.000,00
303	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	100.000,00	100.000,00	120.000,00	97.800,00	120.000,00	120.000,00
304	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	9.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	15.000,00	18.000,00
305	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	20.000,00	53.000,00	5.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00
306	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	11.000,00	21.000,00	21.000,00	11.800,00	19.250,00	21.000,00
307	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	37.000,00	89.000,00	89.000,00	34.600,00	19.250,00	89.000,00
308	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	60.000,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	5.000,00	7.500,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00
310	Kait Angin	bh	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	6.500,00
311	Door Stop	bh	25.000,00	25.000,00	120.000,00	15.000,00	120.000,00	16.000,00
312	Closet duduk	Unit	1.100.000,00	460.000,00	850.000,00	150.000,00	800.000,00	1.000.000,00
313	Closet Jongkok	Unit	195.900,00	190.909,00	135.000,00	170.000,00	195.900,00	150.000,00



No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJO Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
343	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m2	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
344	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m2	91.000,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00	125.200,00
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m2	104.000,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00	151.500,00
346	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m2	91.000,00	136.800,00	136.800,00	136.800,00	65.000,00	136.800,00
347	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m2	104.000,00	154.545,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00	162.200,00
348	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m2	91.000,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00	15.000,00	259.200,00
349	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
350	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
351	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352	KREI 25 MM	m2	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
353	Rel Pintu sorong	set	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
354	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
355	Pintu gulung besi	m2	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
356	Rolling door Almunium	m2	450.000,00	509.100,00	509.100,00	378.500,00	509.100,00	350.000,00
357	Awning Almunium	m2	260.000,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00
358	Kusen Almunium 4" Putih	m'	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
359	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	1.363.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00
360	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.557.500,00	1.557.500,00	1.219.840,00	1.227.840,00	1.219.240,00	1.219.840,00
361	KACA Cermin tebal 5 mm	m2	179.000,00	147.273,00	221.400,00	122.500,00	200.000,00	221.400,00
362	Kawat jaring	lbr	300.000,00	300.000,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
363	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	350.000,00	115.000,00	140.000,00	480.700,00	480.700,00	480.700,00
364	Minyak Beton & bekisting	ltr	16.800,00	16.800,00	16.800,00	10.600,00	16.800,00	16.800,00
365	Pintu Lipat Besi	m2	452.000,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
366	Sunscreen Allumunim	m2	117.000,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00
367	Allumunim Foil	m2	10.000,00	10.000,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
368	Soda api	kg	5.000,00	15.000,00	18.800,00	18.800,00	15.000,00	18.800,00
369	Sabun	kg	20.400,00	7.273,00	4.830,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
370	Air	Liter	35,00	50,00	200,00	200,00	200,00	200,00
371	Alang-alang	ikat	2.000,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
372	Solar (Industri)	ltr	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
373	Premium (Industri)	ltr	9.400,00	9.400,00	9.400,00	8.415,00	7.000,00	9.400,00
374	Pelumas	ltr	36.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
375	Vynil 30x30 cm	bh	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
376	Semen Grout	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
377	Besi baja IWF	kg	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
378	HB-20	buah	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
379	HB-15	buah	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
380	HB-10	buah	4.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00



## **DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

## **SUMBER DATA DAERAH**

- PASARAN BEBAS
- KAB. KEBUMEN, KAB. PURWOREJO, KAB. WONOSOBO,  
KAB. MAGELANG, KAB. TEMANGGUNG,

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. KEBUMEN Harga (Rp)	KAB. PURWOREJ O Harga (Rp)	KAB. WONOSOBO Harga (Rp)	KAB. MAGELANG Harga (Rp)	KAB. TEMANGGUN G Harga (Rp)	KOTA MAGELANG Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
33	Truk Tanki Air	Jam	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00
34	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	658.533,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00	500.000,00	912.500,00
35	Motor Grader	Jam	383.423,00	548.600,00	548.600,00	339.172,00	300.000,00	548.600,00
36	Wheel Loader	Jam	444.103,00	472.400,00	472.400,00	394.379,00	472.400,00	472.400,00
37	Excavator	Jam	429.157,00	668.200,00	668.200,00	329.752,00	500.000,00	668.200,00
38	Crane 35 ton	Jam	440.800,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00
39	Flat Bed Truck	jam	283.944,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00	150.000,00	465.100,00
40	Baby Roller / Pedestrian	Jam	71.844,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
41	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	452.646,00	491.000,00	491.000,00	385.488,00	491.000,00	491.000,00
42	Baby Roller	jam	71.409,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
43	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	249.739,00	392.200,00	392.200,00	206.272,00	392.200,00	392.200,00
44	Pile Driver / Hammer	jam	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
45	Water Pump	Jam	39.225,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
46	Asphalt Sprayer	Jam	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
47	Pick Up single cabin	Jam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48	A M P	Jam	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00
49	Asphalt Finisher	Jam	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
50	Concrete Vibrator	Jam	43.426,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
51	Compressor	Jam	136.541,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00	150.000,00	185.500,00
52	Concrete Mixer	Jam	77.748,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
53	Concrete Cutter	jam	42.475,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
54	Stamper	Jam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55	Genset 5-25kva+bbm	Jam	313.250,00	416.000,00	416.000,00	225.977,00	416.000,00	416.000,00
56	Alat Pengecat Marka	Jam	300.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
57	Mesin Las	jam	34.245,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	Stone Crusher	jam	850.000,00	889.709,00	889.709,00	889.709,00	889.709,00	889.709,00
59	Truck Trailler	Jam	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60	Asp. Finisher	Jam	288.431,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
61	3-Wheel Roller	Jam	221.507,00	472.400,00	319.769,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
62	Asp. Sprayer	Jam	509.525,00	509.525,00	83.726,00	509.525,00	509.525,00	509.525,00
63	Superplastisizer	kg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64	Concrete pump	Jam	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
65	Welding set	Jam	46.341,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Edisi ke-1 Tahun 2022



**HARGA SATUAN DASAR  
BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH PEKALONGAN**  
KABUPATEN BREBES  
KABUPATEN TEGAL  
KOTA TEGAL  
KABUPATEN PEMALANG  
KOTA PEKALONGAN  
KABUPATEN PEKALONGAN  
KABUPATEN BATANG

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

**: PASARAN BEBAS  
: KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG,  
KOTA TEGAL**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. PEKALONGAN	KAB. BATANG	KOTA TEGAL	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	260.000,00	260.000,00	233.000,00	260.000,00	260.000,00	210.000,00	185.000,00
2	Batu Belah	m3	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00	217.500,00
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	351.800,00	351.800,00	351.800,00	351.800,00	351.800,00	210.000,00	250.000,00
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	363.800,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00	363.800,00	210.000,00	250.000,00
6	KERIKIL Timbun	m3	260.000,00	260.000,00	245.000,00	260.000,00	260.000,00	190.000,00	260.000,00
7	Koral	m3	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	275.000,00	275.000,00	229.000,00	275.000,00	275.000,00	230.000,00	275.000,00
9	Kerikil	m3	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00
10	KERIKIL Tras Giling	m3	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	Bata merah	Buah	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
12	TANAH Padas	m3	250.000,00	110.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	120.000,00	250.000,00
13	KAPUR Pasang	m3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Semen Merah	m3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	50.000,00	56.000,00	65.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00	60.000,00
16	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	44.000,00	46.500,00	46.500,00
17	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	57.000,00	60.000,00
18	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	90.000,00	85.000,00	90.000,00	90.000,00	75.000,00	90.000,00	90.000,00
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	97.700,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	97.700,00	97.700,00	95.000,00
20	SIRAP	buah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	Genteng Beton Warna standard	bh	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.000,00	5.600,00	5.000,00
22	Genteng Beton Warna Special	bh	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
23	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
24	Kerpus Beton Warna Standard	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Kerpus Beton Warna Special	bh	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
26	Kerpus Beton Warna Khusus	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.000,00	2.600,00	2.000,00	1.200,00	2.000,00	2.000,00	2.600,00
28	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	3.400,00	3.400,00	2.500,00	3.400,00	3.000,00	2.500,00	3.400,00
29	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	3.700,00	5.800,00	3.500,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
30	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
31	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	8.000,00	13.000,00	5.000,00	10.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	2.300,00	5.300,00	3.000,00	5.300,00	5.300,00	2.000,00	5.300,00
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	5.000,00	9.200,00	5.000,00	9.200,00	9.200,00	5.000,00	9.200,00
34	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.000,00	12.000,00
35	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	12.000,00	12.000,00	13.000,00	15.000,00	42.000,00	15.000,00	42.000,00
36	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	17.500,00	17.500,00	15.000,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	16.500,00
38	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	105.000,00	105.000,00	87.000,00	42.500,00	105.000,00	95.000,00	100.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. PEKALONGAN	KAB. BATANG	KOTA TEGAL	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
39	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115.000,00	115.000,00	94.000,00	47.500,00	115.000,00	100.000,00	105.000,00
40	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	125.000,00	95.000,00	105.000,00	55.000,00	125.000,00	110.000,00	110.000,00
41	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
44	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	47.800,00	28.000,00	32.000,00	30.000,00	47.800,00	47.800,00	47.800,00
45	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	57.300,00	32.000,00	37.000,00	32.000,00	30.000,00	40.000,00	35.000,00
46	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	75.000,00	35.000,00	42.000,00	37.000,00	35.000,00	75.000,00	41.000,00
47	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	85.000,00	40.000,00	50.000,00	42.000,00	50.000,00	75.000,00	47.000,00
48	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	95.000,00	47.000,00	55.000,00	95.000,00	95.000,00	93.500,00	95.000,00
49	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	110.000,00	52.000,00	60.000,00	55.000,00	60.000,00	110.000,00	65.000,00
50	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
51	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	45.000,00	45.000,00	43.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
53	Jabes nok - Stel Besar	bh	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54	Jabes nok - Paten Besar	bh	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
57	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
58	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	17.500,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	16.000,00	19.000,00	18.000,00
60	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	18.300,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	14.000,00	22.500,00	22.500,00
61	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
62	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	13.600,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	30.000,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
64	ASBES PLAT UNTUK PLAFLOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000,00	75.000,00	55.000,00	47.500,00	55.000,00	75.000,00	75.000,00
65	ASBES PLAT UNTUK PLAFLOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
66	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	70.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
67	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000,00	145.000,00	55.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500,00	199.500,00	51.000,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	185.000,00	185.000,00	75.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
70	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	59.600,00	59.600,00	59.600,00	55.000,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
71	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	65.000,00	71.300,00	71.300,00	65.000,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
72	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	74.000,00	162.500,00	80.000,00	75.000,00	162.500,00	162.500,00	100.000,00
73	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	60.600,00	70.000,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
74	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	75.000,00	81.000,00	95.000,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
75	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	85.000,00	90.000,00	100.000,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
76	Seng plat	Lbr	20.300,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
77	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	17.000,00
78	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	38.000,00	65.000,00	32.000,00	65.000,00	37.000,00	39.500,00	65.000,00
79	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	38.600,00	55.000,00	68.000,00	35.000,00	40.000,00	68.000,00	68.000,00
80	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	55.000,00	55.000,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00	55.200,00
81	Seng gelombang	Lbr	57.000,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	63.900,00	55.000,00
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00	55.000,00	73.300,00	73.300,00
83	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	70.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
84	JATI Papan	m3	28.750.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	23.000.000,00
85	JATI Balok/pesagen	m3	25.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	23.000.000,00



No.	Uraian	Satuan	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. PEKALONGAN	KAB. BATANG	KOTA TEGAL	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
133	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	175.000,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00	244.400,00
134	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	30.000,00
135	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00	35.350,00
136	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	49.200,00	49.200,00	49.200,00	49.200,00	46.000,00	49.200,00	49.200,00
137	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	55.000,00	64.000,00	64.000,00
138	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00	95.000,00	117.000,00
139	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
145	Besi Beton Polos	kg	10.250,00	13.000,00	13.650,00	13.650,00	13.650,00	11.603,00	13.650,00
146	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	55.000,00	50.000,00	55.000,00	48.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
147	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	78.000,00	78.000,00	85.000,00	73.000,00	80.000,00	83.000,00	87.000,00
148	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	108.000,00	100.000,00	115.000,00	102.000,00	90.000,00	130.000,00	140.000,00
149	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	130.000,00	210.000,00	130.000,00	242.000,00	242.000,00	230.000,00	242.000,00
150	besi beton prestress	kg	14.300,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	11.700,00
151	besi beton ulir	kg	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	11.000,00	14.600,00	11.700,00
152	Besi Strip	kg	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00
153	Besi Profil	kg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00
154	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
155	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	120.000,00	120.000,00	115.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
156	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000,00	93.000,00	93.000,00	80.000,00	80.000,00	93.000,00	93.000,00
157	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
158	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
159	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	22.500,00	18.500,00	22.500,00	20.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
160	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.500,00	22.000,00	27.500,00	25.000,00	27.500,00	27.500,00	20.000,00
161	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
162	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	16.000,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
163	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
164	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	165.000,00	165.000,00	136.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
165	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	265.000,00	265.000,00	173.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00	265.000,00
166	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	318.500,00	318.500,00	304.000,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00	318.500,00
167	Kawat beton	kg	18.800,00	18.800,00	18.000,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
168	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	21.200,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
169	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	24.500,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
170	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	20.500,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00	28.470,00
171	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	17.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
172	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00	17.000,00	18.000,00	18.000,00
173	Kawat Kasa	m2	17.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
174	Saringan pasir	m2	15.000,00	16.650,00	15.000,00	15.000,00	16.650,00	16.650,00	13.000,00
175	Kawat loket	m2	12.250,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	14.000,00	21.800,00
176	Kawat duri	m'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
177	Kawat bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
178	Pipa PVC DN 20 (1/2") AW JIS	btg	28.000,00	26.000,00	28.000,00	28.500,00	25.700,00	28.500,00	29.000,00
179	Pipa PVC DN 25 (3/4") AW JIS	btg	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.900,00	35.000,00	35.000,00





No.	Uraian	Satuan	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. PEKALONGAN	KAB. BATANG	KOTA TEGAL	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	22.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
275	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	11.180,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.180,00	15.000,00
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	15.640,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	15.640,00	20.000,00
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	45.700,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
279	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
280	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	17.500,00	15.000,00	15.000,00	14.000,00	13.000,00	17.500,00	12.500,00
281	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
282	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	16.500,00	17.500,00	17.000,00	14.000,00	17.500,00	16.500,00	17.500,00
283	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000,00	15.000,00	15.000,00	3.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	66.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00	95.000,00	66.000,00	95.000,00
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	140.000,00	25.000,00	20.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
286	STEKER Biasa	bh	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
287	STEKER Arde	bh	11.500,00	8.000,00	8.000,00	13.000,00	13.000,00	11.500,00	13.000,00
288	STEKER T Biasa	bh	6.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00
289	STEKER T dengan Arde	bh	21.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.500,00	24.000,00
290	FITING Flon	bh	6.000,00	17.500,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	6.000,00	16.000,00
291	FITING Gantung	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
292	FITING Kap	bh	7.000,00	7.500,00	7.500,00	3.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
293	FITING Kombinasi	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
294	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	14.500,00	10.000,00	10.000,00	14.000,00	16.000,00	14.500,00	17.500,00
295	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	12.100,00	15.000,00	16.000,00	14.000,00	10.000,00	27.500,00	27.500,00
296	STOP KONTAK Arde IB	bh	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
297	STOP KONTAK Arde Putar	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
298	Kunci tanam	bh	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
299	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
300	Kunci tanam KM	bh	105.000,00	225.000,00	125.000,00	225.000,00	225.000,00	225.000,00	50.000,00
301	Kunci tanam biasa	bh	109.500,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
302	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	85.000,00	100.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
303	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	75.000,00	120.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
304	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	10.000,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
305	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	4.000,00	53.000,00	3.000,00	5.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
306	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	6.900,00	21.000,00	12.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
307	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnole -	bh	40.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
308	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	15.000,00	6.500,00	2.500,00	6.000,00	8.000,00	12.000,00	7.000,00
310	Kait Angin	bh	15.000,00	25.000,00	15.000,00	6.000,00	10.000,00	13.500,00	15.000,00
311	Door Stop	bh	28.000,00	120.000,00	25.000,00	3.000,00	120.000,00	16.000,00	23.000,00
312	Closet duduk	Unit	1.200.000,00	350.000,00	1.000.000,00	600.000,00	650.000,00	950.000,00	550.000,00
313	Closet Jongkok	Unit	162.500,00	130.000,00	195.900,00	135.000,00	75.000,00	170.000,00	150.000,00
314	WASTAFEL PEDESTAL	bh	482.000,00	950.000,00	225.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	600.000,00
315	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
316	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	275.000,00	250.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	250.000,00	570.000,00
317	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	550.000,00	550.000,00	550.000,00	250.000,00	550.000,00	350.000,00	550.000,00
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	260.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
319	WASTAFEL BAK CUCI	bh	210.000,00	135.000,00	185.000,00	120.000,00	160.000,00	150.000,00	125.000,00
320	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	50.000,00	70.100,00	23.000,00	50.000,00	70.100,00	70.100,00	70.100,00



No.	Uraian	Satuan	KAB. PEMALANG	KAB. TEGAL	KAB BREBES	KAB. PEKALONGAN	KAB. BATANG	KOTA TEGAL	KOTA PEKALONGAN
			Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)	Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
368	Soda api	kg	18.800,00	18.800,00	18.800,00	17.500,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
369	Sabun	kg	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	18.000,00
370	Air	Liter	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	50,00
371	Alang-alang	ikat	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
372	Solar (Industri)	ltr	5.150,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
373	Premium (Industri)	ltr	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
374	Pelumas	ltr	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
375	Vynil 30x30 cm	bh	6.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
376	Semen Grout	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
377	Besi baja IWF	kg	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
378	HB-20	buah	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
379	HB-15	buah	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
380	HB-10	buah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
381	Bata Rooster	buah	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
382	Bata Terawang/Berongga	buah	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.000,00	21.500,00	21.500,00
383	Penjaga jarak bekisting/spacer	bh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
384	Kawat las	kg	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
385	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
386	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
387	Agregat Pecah Kasar	m3	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00	246.875,00	320.000,00	320.000,00



## **DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN**

## SUMBER DATA DAERAH

- PASARAN BEBAS
- KAB. PEMALANG, KAB. TEGAL, KAB BREBES, KAB. PEKALONGAN, KAB. BATANG,  
KOTA TEGAL

Edisi ke-1 Tahun 2022







HARGA SATUAN DASAR  
**BAHAN BANGUNAN DAN UPAH**

**WILAYAH BANYUMAS**  
KABUPATEN BANYUMAS  
KABUPATEN PURBALINGGA  
KABUAPten BANJARNEGARA  
KABUPATEN CILACAP

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA, KAB.  
BANJARNEGARA**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	BATU KALI Bulat Utuh	m3	180.000,00	260.000,00	183.750,00	183.750,00
2	Batu Belah	m3	204.000,00	200.000,00	217.500,00	217.500,00
3	BATU KALI Pecah 10/15	m3	159.000,00	159.000,00	159.000,00	159.000,00
4	BATU KALI Pecah 5/7	m3	255.000,00	350.000,00	225.000,00	225.000,00
5	BATU KALI Pecah 3/5	m3	265.000,00	363.800,00	236.000,00	236.000,00
6	KERIKIL Timbun	m3	260.000,00	260.000,00	170.000,00	170.000,00
7	Koral	m3	180.000,00	140.000,00	225.000,00	225.000,00
8	KERIKIL Beton 2/3	m3	250.000,00	275.000,00	275.000,00	171,00
9	Kerikil	m3	225.000,00	225.000,00	225.000,00	785,00
10	KERIKIL Tras Giling	m3	280.000,00	280.000,00	280.000,00	280.000,00
11	Bata merah	Buah	500,00	600,00	700,00	700,00
12	TANAH Padas	m3	70.000,00	250.000,00	70.000,00	70.000,00
13	KAPUR Pasang	m3	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
14	Semen Merah	m3	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
15	PORTLAND CEMENT Merk I 50 kg	zak	58.500,00	57.500,00	55.000,00	55.000,00
16	PORTLAND CEMENT Merk II 40 kg	zak	46.000,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
17	PORTLAND CEMENT Merk II 50 kg	zak	58.500,00	58.000,00	60.000,00	60.000,00
18	PORTLAND CEMENT Semen Putih 40 kg	zak	47.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
19	PORTLAND CEMENT Semen Putih 50 kg	zak	93.000,00	93.000,00	97.700,00	97.700,00
20	SIRAP	buah	1.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
21	Genteng Beton Warna standard	bh	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
22	Genteng Beton Warna Special	bh	5.750,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
23	Genteng Beton Warna Khusus	bh	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
24	Kerus Beton Warna Standard	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
25	Kerus Beton Warna Special	bh	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
26	Kerus Beton Warna Khusus	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
27	GENTENG TANAH LIAT Vlaam/Plentong	bh	2.000,00	2.600,00	2.200,00	2.200,00
28	GENTENG TANAH LIAT Kodok	bh	2.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
29	GENTENG TANAH LIAT Kodok Glasur	bh	2.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
30	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok	bh	4.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
31	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus Kodok Glasur	bh	5.000,00	2.800,00	13.000,00	13.000,00
32	GENTENG TANAH LIAT Plentong super besar 18 bh/m2	bh	2.700,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
33	GENTENG TANAH LIAT Nok kerpus plentong super	bh	5.000,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
34	GENTENG KACA Vlaam tebal 3 mm	bh	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
35	GENTENG KACA Vlaam tebal 5 mm	bh	20.000,00	22.500,00	18.000,00	18.000,00
36	GENTENG KACA Kodok tebal 3 mm	bh	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
37	GENTENG KACA Kodok tebal 5 mm	bh	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
38	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 5 mm	bh	59.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
39	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 5 mm	bh	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
40	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 5 mm	bh	125.000,00	125.000,00	110.000,00	125.000,00
41	ASBES GELOMBANG BESAR 200 cm X 102 cm X 6 mm	bh	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	ASBES GELOMBANG BESAR 225 cm X 102 cm X 6 mm	bh	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
43	ASBES GELOMBANG BESAR 250 cm X 102 cm X 6 mm	bh	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
44	ASBES GELOMBANG KECIL 150 cm X 105 cm X 4 mm	bh	33.000,00	36.000,00	47.800,00	47.800,00
45	ASBES GELOMBANG KECIL 180 cm X 105 cm X 4 mm	bh	38.000,00	39.000,00	35.000,00	53.900,00
46	ASBES GELOMBANG KECIL 210 cm X 105 cm X 4 mm	bh	44.500,00	44.500,00	41.000,00	62.150,00
47	ASBES GELOMBANG KECIL 240 cm X 105 cm X 4 mm	bh	50.700,00	52.000,00	47.000,00	75.350,00
48	ASBES GELOMBANG KECIL 270 cm X 105 cm X 4 mm	bh	95.000,00	95.000,00	81.400,00	81.400,00
49	ASBES GELOMBANG KECIL 300 cm X 105 cm X 4 mm	bh	65.000,00	67.000,00	65.000,00	90.200,00
50	ONDULINE 95 cm x 200cm x 0.3mm **)	bh	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
51	ONDUVILLA 40cm x 106 cm x 0,3mm **)	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
52	Jabes nok - Kerpus Genteng	bh	27.500,00	29.000,00	45.000,00	45.000,00
53	Jabes nok - Stel Besar	bh	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
54	Jabes nok - Paten Besar	bh	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
55	Nokstel gelombang harflex-Stel Besar	bh	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
56	Nokstel gelombang harflex-Patent Besar	bh	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
57	Nokstel gelombang harflex-Plat besar	bh	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
58	NOK UNT ONDULINE & ONDUVILLA Ukuran 50cm x 50 cm x 0,3mm **)	lbr	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
59	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 3 mm	bh	19.000,00	19.000,00	17.500,00	17.500,00
60	ASBES PLAT 100cm X 100 cm X 4 mm	bh	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
61	ASBES PLAT 50 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
62	ASBES PLAT 40 cm X 200 cm X 3 mm	bh	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
63	FIBER PLAT uk. 100cm x 100cm x 4mm	lbr	35.000,00	35.000,00	18.000,00	35.000,00
64	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 120cm x 240cm x 4mm	lbr	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
65	ASBES PLAT UNTUK PLAFOND uk. 122cm x 244cm x 4mm	lbr	77.000,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
66	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 5mm	lbr	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
67	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 6mm	lbr	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
68	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 8mm	lbr	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
69	GRC BOARD uk.122cm x 244cm x 10mm	lbr	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
70	FIBER GLASS (JABES) 180 X 92 cm	bh	59.600,00	59.600,00	59.600,00	59.600,00
71	FIBER GLASS (JABES) 200 X 92 cm	bh	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
72	FIBER GLASS (JABES) 250 X 92 cm	bh	162.500,00	162.500,00	162.500,00	162.500,00
73	FIBER GLASS (JABES) 180 X 105 cm	bh	78.500,00	78.500,00	78.500,00	45.000,00
74	FIBER GLASS (JABES) 210 X 105 cm	bh	102.100,00	102.100,00	102.100,00	102.100,00
75	FIBER GLASS (JABES) 250 X 105 cm	bh	160.600,00	160.600,00	160.600,00	160.600,00
76	Seng plat	Lbr	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
77	SENG PLAT BJLS 0,20 lebar 55 cm	Lbr	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
78	SENG PLAT BJLS 0,28 lebar 55 cm	Lbr	50.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
79	SENG PLAT BJLS 0,30 lebar 55 cm	Lbr	68.000,00	41.000,00	29.000,00	29.000,00
80	SENG GELOMBANG BJLS 0,18 panjang 180 cm	lbr	55.200,00	55.200,00	55.000,00	55.000,00
81	Seng gelombang	Lbr	63.900,00	63.900,00	63.900,00	10.833,00
82	SENG GELOMBANG BJLS 0,30 panjang 180 cm	lbr	73.300,00	73.300,00	72.000,00	72.000,00
83	SENG GELOMBANG BJLS 0,40 panjang 180 cm	lbr	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
84	JATI Papan	m3	16.500.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00	28.750.000,00
85	JATI Balok/pesagen	m3	15.700.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	54.000,00
86	KAMPER Papan	m3	13.600.000,00	13.600.000,00	10.000.000,00	80.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
87	KAMPER Balok/pesagen	m3	13.950.000,00	13.950.000,00	9.194.444,00	110.000,00
88	Kruing Papan	m3	8.900.000,00	11.275.000,00	9.000.000,00	215.000,00
89	Kruing Balok	m3	8.700.000,00	9.250.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
90	MERANTI Papan	m3	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00
91	MERANTI Balok/pesagen	m3	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00
92	LANAN Papan	m3	9.250.000,00	9.250.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00
93	LANAN Balok/pesagen	m3	11.275.000,00	11.275.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
94	BENGKIRAI Papan	m3	13.675.000,00	13.675.000,00	13.675.000,00	115.000,00
95	BENGKIRAI Balok/pesagen	m3	12.650.000,00	12.650.000,00	12.650.000,00	98.000,00
96	Dolken kayu diameter 8 -10 /400 cm	Batang	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
97	DOLKEN Kecil 6 x 7 x 400 cm	bt	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
98	DOLKEN Besar 10 x 12 x 400 cm	bt	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
99	DOLKEN Kayu cetakan	m3	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	25.000,00
100	DOLKEN Kayu bakar	m3	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
101	Bambu diameter 6-8/600 cm	Batang	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
102	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 30 X 30 cm	buah	3.000,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
103	UBIN (TEGEL BIASA) PC polos 20 X 20 cm	buah	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
104	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 30 X 30 cm	buah	3.000,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
105	UBIN (TEGEL BIASA) PC warna 20 X 20 cm	buah	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
106	UBIN (TEGEL BIASA) Teraso 20 X 20 cm	buah	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
107	TEGEL PLINT PC warna 10 X 20 cm	bh	2.500,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
108	TEGEL PLINT PC abu-abu 15 x 20	bh	1.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
109	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 putih	dos	43.800,00	43.800,00	43.800,00	39.250,00
110	UBIN PORSELIN Lokal 11 X 11 warna	dos	40.000,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
111	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 putih	dos	45.000,00	48.400,00	48.400,00	48.400,00
112	UBIN PORSELIN Lokal 15 X 15 warna	dos	47.500,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00
113	MOZAIK PORSELIN 10 X 20 cm	buah	1.538,00	1.538,00	1.538,00	1.538,00
114	MOZAIK PORSELIN 15 X 15 cm	buah	1.847,00	1.847,00	1.847,00	1.847,00
115	MOZAIK PORSELIN 20 X 20 cm	buah	3.461,00	3.461,00	3.461,00	3.461,00
116	MOZAIK PORSELIN 20 X 25 cm	buah	2.619,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
117	KERAMIK 30 X 30 cm	m2	40.000,00	45.000,00	38.000,00	40.000,00
118	KERAMIK 20 X 20 cm	m2	66.000,00	66.000,00	53.000,00	53.000,00
119	KERAMIK 33 x 33 cm	m2	69.900,00	69.900,00	69.900,00	69.900,00
120	KERAMIK 25 x 25 cm	m2	55.000,00	50.000,00	55.000,00	55.000,00
121	KERAMIK 15 x 20 cm	m2	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
122	PARQUET JATI	m2	225.000,00	306.600,00	306.600,00	306.600,00
123	BATU POROS	m2	138.700,00	138.700,00	138.700,00	138.700,00
124	BATU TEMPEL HITAM	m2	121.600,00	121.600,00	121.600,00	121.600,00
125	GRANITO 40 x 40 cm	buah	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
126	GRANITO 30 x 30 cm	m2	326.400,00	326.400,00	326.400,00	326.400,00
127	Marmer	buah	492.600,00	492.600,00	492.600,00	492.600,00
128	BUIS BETON Ø 10 cm - 100 cm	bh	35.400,00	35.400,00	24.790,00	24.790,00
129	BUIS BETON Ø 20 cm - 100 cm	bh	56.300,00	56.300,00	47.190,00	47.190,00
130	BUIS BETON Ø 30 cm - 100 cm	bh	77.200,00	77.200,00	77.200,00	42.000,00
131	BUIS BETON Ø 50 cm - 100 cm	bh	116.000,00	141.700,00	99.660,00	25.000,00
132	BUIS BETON Ø 60 cm - 100 cm	bh	137.500,00	137.500,00	115.450,00	32.000,00
133	BUIS BETON Ø 70 cm - 100 cm	bh	244.400,00	244.400,00	164.870,00	164.870,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
134	BUIS BETON U 10 cm - 100 cm	bh	30.000,00	30.000,00	15.450,00	15.450,00
135	BUIS BETON U 15 cm - 100 cm	bh	35.350,00	35.350,00	20.000,00	20.000,00
136	BUIS BETON U 20 cm - 100 cm	bh	49.200,00	49.200,00	27.270,00	27.270,00
137	BUIS BETON U 30 cm - 100 cm	bh	64.000,00	64.000,00	41.980,00	41.980,00
138	BUIS BETON U 50 cm - 100 cm	bh	117.000,00	117.000,00	117.000,00	38.000,00
139	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 10 X 20 cm	bh	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
140	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 20 X 20 cm	bh	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
141	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 25 X 25 cm	bh	7.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
142	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 30 X 30 cm	bh	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
143	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 25 cm	bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
144	LUBANG ANGIN (ROSTER) PC + PASIR 15 X 30 cm	bh	15.000,00	20.000,00	12.000,00	12.000,00
145	Besi Beton Polos	kg	13.650,00	13.650,00	10.560,00	10.560,00
146	BESI BETON Ø 8"	btg/lonjor	45.000,00	55.000,00	55.000,00	65.000,00
147	BESI BETON Ø 10"	btg/lonjor	73.000,00	84.500,00	87.000,00	97.000,00
148	BESI BETON Ø 12"	btg/lonjor	124.000,00	124.000,00	140.000,00	140.000,00
149	BESI BETON Ø 16"	btg/lonjor	237.000,00	225.000,00	242.000,00	235.000,00
150	besi beton prestress	kg	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
151	besi beton ulir	kg	14.600,00	14.600,00	11.060,00	11.060,00
152	Besi Strip	kg	20.000,00	20.000,00	15.500,00	15.500,00
153	Besi Profil	kg	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
154	BAJA RINGAN Galvalume lebar : 7,5cm tebal : 1mm panjang 6 m	btg	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
155	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,75mm panjang 6 m	btg	120.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00
156	BAJA RINGAN Type CT 75 lebar : 7,5cm tebal : 0,65mm panjang 6 m	btg	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
157	TYPE RT 12 tinggi : 3,5 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
158	TYPE RT 10 tinggi : 3,0 cm, tebal : 0,45mm panjang 6 m	btg	66.800,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
159	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 2 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
160	HOLLOW GALVANIS LIPAT tinggi 4 cm; tebal : 0,3 mm panjang 4 m	btg	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
161	JARING-JARING BAJA Diameter 4 - 15	kg	25.400,00	25.400,00	25.400,00	25.400,00
162	JARING-JARING BAJA Diameter 6 - 15	kg	26.020,00	26.020,00	26.020,00	26.020,00
163	JARING-JARING BAJA Kawat Bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
164	BESI SIKU 40 X 40 X 4	btg	134.000,00	165.000,00	115.000,00	115.000,00
165	BESI SIKU 50 X 50 X 5	btg	196.000,00	265.000,00	187.000,00	187.000,00
166	BESI SIKU 60 X 60 X 6	btg	318.500,00	318.500,00	315.000,00	315.000,00
167	Kawat beton	kg	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
168	KAWAT Harmonika 12 X 45 mm	m2	22.500,00	22.500,00	22.500,00	17.500,00
169	KAWAT Harmonika 12 X 24 mm	m2	28.450,00	28.450,00	28.450,00	20.000,00
170	KAWAT Harmonika 14 X 30 mm	m2	28.470,00	28.470,00	28.470,00	15.000,00
171	KAWAT Harmonika 14 X 35 mm	m2	62.500,00	62.500,00	62.500,00	11.000,00
172	Kawat Nyamuk Nylon	m2	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.500,00
173	Kawat Kasa	m2	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.500,00
174	Saringan pasir	m2	16.650,00	16.650,00	13.000,00	6.000,00
175	Kawat loket	m2	21.800,00	16.000,00	17.500,00	14.000,00
176	Kawat duri	m'	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
177	Kawat bronjong	kg	15.680,00	15.680,00	15.680,00	15.680,00
178	Pipa PVC DN 20 ( 1/2" ) AW JIS	btg	28.000,00	27.500,00	29.000,00	36.000,00
179	Pipa PVC DN 25 ( 3/4" ) AW JIS	btg	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
180	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	16.000,00	52.000,00	46.000,00	66.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
181	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	60.500,00	60.000,00	55.000,00	71.600,00
182	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	54.000,00	74.000,00	62.000,00	45.000,00
183	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	97.000,00	95.000,00	75.000,00	18.000,00
184	Pipa PVC 4"	m	59.375,00	59.375,00	27.500,00	5.000,00
185	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	950.000,00	297.000,00	282.000,00	282.000,00
186	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	400.000,00	395.000,00	360.000,00	18.000,00
187	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	931.600,00	931.600,00	931.600,00	30.000,00
188	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	1.279.000,00	1.279.000,00	1.279.000,00	48.000,00
189	Pipa PVC DN 20 ( ½" ) AW JIS	btg	115.000,00	112.000,00	125.000,00	45.000,00
190	Pipa PVC DN 25 ( ¾" ) AW JIS	btg	142.000,00	141.000,00	155.000,00	30.000,00
191	Pipa PVC DN 32 ( 1" ) AW JIS	btg	175.000,00	173.000,00	200.000,00	200.000,00
192	Pipa PVC DN 40 ( 1½" )	btg	250.000,00	247.000,00	305.000,00	20.000,00
193	Pipa PVC DN 63 ( 2" )	btg	320.000,00	315.000,00	375.000,00	375.000,00
194	Pipa PVC DN 90 ( 3" )	btg	970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
195	Pipa PVC DN 110 ( 4" )	btg	1.475.300,00	1.475.300,00	1.475.300,00	500.000,00
196	Pipa PVC DN 160 ( 6" )	btg	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00	2.451.200,00
197	Pipa PVC DN 200 ( 8" )	btg	3.466.200,00	3.466.200,00	3.466.200,00	460.000,00
198	Pipa PVC DN 250 ( 10" )	btg	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00	4.481.200,00
199	Pipa PVC DN 315 ( 12" )	btg	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00	5.496.200,00
200	AKUSTIK-uk : 30 X 30	lbr	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
201	AKUSTIK-uk : 30 X 60	lbr	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
202	AKUSTIK-uk : 60 X 120	lbr	65.000,00	64.000,00	125.000,00	125.000,00
203	List Kayu Profil	m'	10.300,00	10.300,00	10.000,00	4.500,00
204	SOFT BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00
205	Gypsum tebal 9 mm	lbr	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
206	HARD BOARD-uk: 4'X 8'	lbr	60.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
207	GYPROC uk.120cmx240cmx9mm	lbr	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
208	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 3 mm	lbr	100.000,00	100.000,00	83.000,00	83.000,00
209	PLY WOOD Teak Wood 120 X 240 x 3 mm	lbr	103.500,00	103.500,00	55.000,00	46.000,00
210	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 4 mm	lbr	113.000,00	200.000,00	68.000,00	160.000,00
211	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 9 mm	lbr	210.000,00	210.000,00	110.000,00	210.000,00
212	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 12 mm	lbr	167.300,00	167.300,00	160.000,00	167.300,00
213	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 15 mm	lbr	220.600,00	220.600,00	220.600,00	130.000,00
214	PLY WOOD Teak Wood 90 X 210 x 18 mm	lbr	295.000,00	295.000,00	295.000,00	295.000,00
215	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 3 mm	lbr	45.000,00	45.000,00	50.000,00	46.000,00
216	Plywood 4mm	lbr	55.000,00	55.000,00	58.000,00	45.000,00
217	PLY WOOD Tripleks 120 X 240 x 6 mm	lbr	65.000,00	65.000,00	68.000,00	65.000,00
218	Plywood 9 mm	lbr	101.200,00	101.200,00	101.200,00	78.000,00
219	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 12 mm	lbr	135.000,00	135.000,00	125.000,00	125.000,00
220	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 15 mm	lbr	177.000,00	177.000,00	190.000,00	143.000,00
221	PLY WOOD Multipleks 120 X 240 x 18 mm	lbr	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
222	PLY WOOD Formika ukuran pintu	lbr	112.500,00	112.500,00	75.000,00	75.000,00
223	Cat menie	Liter	23.000,00	38.200,00	25.000,00	37.000,00
224	Plamuur	kg	30.100,00	30.100,00	30.000,00	25.000,00
225	Ampelas	lbr	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.500,00
226	KAYU Batu Apung	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
227	Cat dasar	kg	115.000,00	115.000,00	68.000,00	115.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
228	KAYU Emco	kg	75.000,00	75.000,00	60.000,00	60.000,00
229	KAYU Yunior 66 (nippon paint)	kg	62.500,00	62.500,00	62.500,00	5.000,00
230	Kuas	bh	10.000,00	13.000,00	10.000,00	13.000,00
231	KAYU Deculux	kg	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
232	KAYU Siralax	ons	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
233	KAYU Spiritus	ltr	17.500,00	17.000,00	10.000,00	12.000,00
234	Politur jadi	ltr	66.200,00	60.000,00	66.200,00	66.200,00
235	Kalkarium	kg	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
236	Kapur sirih	kg	4.250,00	4.250,00	4.250,00	4.250,00
237	TEMBOK Plamur	kg	16.000,00	16.000,00	7.000,00	16.000,00
238	TEMBOK Cat Tembok	kg	40.000,00	40.000,00	23.000,00	23.000,00
239	TEMBOK Sintex	5 kg	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
240	TEMBOK Danabride	5 kg	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
241	TEMBOK Catylac	5 kg	120.000,00	145.000,00	135.000,00	135.000,00
242	TEMBOK Mowilex	2,50 kg	188.500,00	188.500,00	188.500,00	188.500,00
243	Menie Besi	Liter	23.000,00	23.900,00	23.900,00	23.900,00
244	BESI Cat mengkilat	kg	67.500,00	67.500,00	60.000,00	65.000,00
245	BESI Cat	kg	53.500,00	53.500,00	53.500,00	53.500,00
246	BESI Thinner A	ltr	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
247	Pengencer	Kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
248	BESI Thinner Super	ltr	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
249	Residu	Liter	26.600,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
250	BESI Fibre glass (tanki air)		783.300,00	783.300,00	783.300,00	783.300,00
251	BESI kapasitas 550 liter.	bh	800.000,00	868.300,00	868.300,00	750.000,00
252	BESI kapasitas 1100 liter.	bh	1.300.000,00	1.650.000,00	1.765.000,00	1.300.000,00
253	BESI Lem Aica Aibon	kg	42.500,00	42.500,00	12.000,00	10.000,00
254	Kaca Polos 3 mm	m <sup>2</sup>	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
255	Kaca Polos 5 mm	m <sup>2</sup>	98.800,00	98.800,00	98.800,00	98.800,00
256	Kaca Es Kabur 3 mm	m <sup>2</sup>	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
257	Kaca Es Kabur 5 mm	m <sup>2</sup>	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
258	Kaca Ray Band 3 mm	m <sup>2</sup>	85.100,00	85.100,00	85.100,00	85.100,00
259	Kaca Ray Band 5 mm	m <sup>2</sup>	112.400,00	112.400,00	112.400,00	112.400,00
260	KABEL LISTRIK NYA - 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	2.720,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
261	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	4.360,00	6.500,00	5.500,00	5.500,00
262	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	6.900,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
263	KABEL LISTRIK SPLN LMK 1 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
264	KABEL LISTRIK NYY 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	9.700,00	11.700,00	6.000,00	11.700,00
265	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	13.200,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
266	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	22.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
267	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	28.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
268	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	12.700,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
269	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	18.400,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
270	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	28.800,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
271	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	40.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
272	KABEL LISTRIK NYM 2 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
273	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	12.000,00	13.400,00	13.000,00	13.400,00
274	KABEL LISTRIK PRIMA 2 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	18.400,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
275	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 1 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	10.800,00	15.000,00	12.000,00	12.000,00
276	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 2 1/2 mm <sup>2</sup>	m'	15.600,00	21.000,00	15.000,00	15.000,00
277	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 4 mm <sup>2</sup>	m'	24.700,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
278	KABEL LISTRIK PRIMA 3 X 6 mm <sup>2</sup>	m'	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
279	SKAKELAR Out Bauw Seri	bh	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
280	SKAKELAR Out Bauw Engkel	bh	12.500,00	17.500,00	12.000,00	17.500,00
281	SKAKELAR In Bauw Seri	bh	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
282	SKAKELAR In Bauw Engkel	bh	12.500,00	17.500,00	16.000,00	15.000,00
283	FUSE BOX (SEKERING KASA) 1 group	bh	50.000,00	50.000,00	50.000,00	11.000,00
284	FUSE BOX (SEKERING KASA) 2 group	bh	95.000,00	95.000,00	95.000,00	17.500,00
285	FUSE BOX (SEKERING KASA) 3 group	bh	140.000,00	140.000,00	140.000,00	17.500,00
286	STEKER Biasa	bh	3.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
287	STEKER Arde	bh	7.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
288	STEKER T Biasa	bh	6.000,00	7.500,00	6.000,00	7.500,00
289	STEKER T dengan Arde	bh	16.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
290	FITING Flao	bh	17.500,00	17.500,00	12.000,00	12.000,00
291	FITING Gantung	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
292	FITING Kap	bh	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
293	FITING Kombinasi	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
294	STOP KONTAK Arde Outbow Putih	bh	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.000,00
295	STOP KONTAK Arde Outbow hitam	bh	27.500,00	27.500,00	27.500,00	13.000,00
296	STOP KONTAK Arde IB	bh	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
297	STOP KONTAK Arde Putar	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
298	Kunci tanam	bh	70.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
299	KUNCI TANAM Union 2 X slag	bh	80.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
300	Kunci tanam KM	bh	225.000,00	225.000,00	91.800,00	91.800,00
301	Kunci tanam biasa	bh	250.000,00	250.000,00	145.800,00	145.800,00
302	KUNCI TANAM Kuda 1 X slag	bh	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
303	KUNCI TANAM Kuda 2 X slag	bh	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
304	ENGSEL DAN GERENDEL Engsel Angin	bh	15.500,00	30.000,00	15.000,00	20.000,00
305	ENGSEL DAN GERENDEL Kupu-kupu biasa	bh	53.000,00	53.000,00	53.000,00	15.000,00
306	ENGSEL DAN GERENDEL Nylon kupu-kupu	bh	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
307	ENGSEL DAN GERENDEL Espagnoled -	bh	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
308	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel Tanam luar negeri	bh	70.700,00	70.700,00	70.700,00	70.700,00
309	ENGSEL DAN GERENDEL Grendel biasa	bh	30.000,00	30.000,00	7.000,00	5.000,00
310	Kait Angin	bh	25.000,00	25.000,00	15.000,00	20.000,00
311	Door Stop	bh	20.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
312	Closet duduk	Unit	500.000,00	2.545.000,00	550.000,00	220.000,00
313	Closet Jongkok	Unit	110.000,00	195.900,00	150.000,00	160.000,00
314	WASTAFEL PEDESTAL	bh	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
315	WASTAFEL MEJA OVAL	bh	250.000,00	250.000,00	250.000,00	180.000,00
316	WASTAFEL GANTUNG BULAT	bh	570.000,00	570.000,00	200.000,00	570.000,00
317	WASTAFEL GANTUNG SUDUT	bh	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
318	WASTAFEL GANTUNG SUDUT KECIL	bh	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
319	WASTAFEL BAK CUCI	bh	350.000,00	350.000,00	125.000,00	170.000,00
320	TEMPAT SABUN GANTUNG	bh	70.100,00	70.100,00	45.000,00	45.000,00
321	TEMPAT SABUN TANAM	bh	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
322	Kran Air	bh	25.000,00	50.000,00	10.000,00	18.000,00
323	Seal tape	bh	4.000,00	5.700,00	5.700,00	5.000,00
324	Floor drain	Unit	45.000,00	45.000,00	27.000,00	27.000,00
325	Paku biasa 2" - 5"	kg	16.000,00	23.000,00	17.000,00	17.000,00
326	PAKU - payung	kg	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
327	PAKU - sekrup	kg	30.090,00	30.090,00	30.090,00	30.090,00
328	PAKU - beton	kg	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
329	MUR BAUT (kuda-kuda)	kg	35.000,00	35.000,00	35.000,00	22.000,00
330	ANGKUR BAUT	bh	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
331	LEM KAYU	kg	15.000,00	11.000,00	11.000,00	16.400,00
332	Tali ijuk	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
333	POMPA AIR TANGAN Dragon buatan Indonesia	bh	494.000,00	494.000,00	494.000,00	494.000,00
334	POMPA AIR LISTRIK Sanyo 100 watt	bh	310.000,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
335	POMPA AIR LISTRIK Fuji 250 watt	bh	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00	1.570.000,00
336	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 100 watt	bh	550.000,00	575.000,00	450.000,00	460.000,00
337	POMPA AIR LISTRIK Shimizu 90 watt	bh	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
338	POMPA AIR LISTRIK Dab 125 watt	bh	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
339	POMPA AIR LISTRIK Dab 175 watt	bh	897.000,00	897.000,00	897.000,00	897.000,00
340	PAVING BLOCK SQUARE Abu-abu	m <sup>2</sup>	58.000,00	85.000,00	65.000,00	65.000,00
341	PAVING BLOCK SQUARE Merah/hitam	m <sup>2</sup>	60.000,00	101.200,00	75.000,00	75.000,00
342	PAVING BLOCK HOLLAND Abu-abu	m <sup>2</sup>	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
343	PAVING BLOCK HOLLAND Merah/hitam	m <sup>2</sup>	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
344	PAVING BLOCK UNIDECOR Abu-abu	m <sup>2</sup>	62.000,00	125.200,00	81.000,00	81.000,00
345	PAVING BLOCK UNIDECOR Merah/hitam	m <sup>2</sup>	151.500,00	151.500,00	104.000,00	104.000,00
346	PAVING BLOCK U N I Abu-abu	m <sup>2</sup>	57.000,00	136.800,00	85.000,00	85.000,00
347	PAVING BLOCK U N I Merah/hitam	m <sup>2</sup>	60.000,00	162.200,00	110.000,00	110.000,00
348	PAVING BLOCK TRAPEZ GRASS BLOCK Abu-abu	m <sup>2</sup>	259.200,00	259.200,00	259.200,00	259.200,00
349	PAVING BLOCK STANDARD GRASS BLOCK ABU-ABU STANDARD GRASS	bh	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
350	PAVING BLOCK BATACO BATACO	bh	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
351	PAVING BLOCK KANSTEEN KANSTEEN	m'	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
352	KREI 25 MM	m <sup>2</sup>	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
353	Rel Pintu sorong	set	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
354	Jendela nako (rangka+kaca 5 mm)	buah	243.000,00	243.000,00	243.000,00	243.000,00
355	Pintu gulung besi	m <sup>2</sup>	400.000,00	400.000,00	350.000,00	350.000,00
356	Rolling door Almunium	m <sup>2</sup>	509.100,00	509.100,00	400.000,00	400.000,00
357	Awning Almunium	m <sup>2</sup>	437.800,00	437.800,00	437.800,00	437.800,00
358	Kusen Almunium 4" Putih	m'	107.000,00	107.000,00	67.500,00	67.500,00
359	WIDE FLANGE BEAM 150 X 75 X 5 X 7 X 12	btg	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00	2.352.000,00
360	ASPAL Aspal Ex Pertamina isi Net 160 kg	drum	1.557.500,00	1.557.500,00	1.219.840,00	1.219.840,00
361	KACA Cermin tebal 5 mm	m <sup>2</sup>	110.000,00	221.400,00	221.400,00	221.400,00
362	Kawat jaring	lbr	326.400,00	326.400,00	190.000,00	190.000,00
363	PAGAR BRC. Pagar BRC 120 A2	/lb	235.000,00	480.700,00	220.000,00	220.000,00
364	Minyak Beton & bekisting	ltr	16.800,00	16.800,00	6.500,00	6.500,00
365	Pintu Lipat Besi	m <sup>2</sup>	494.200,00	494.200,00	494.200,00	494.200,00
366	Sunscreen Allumunium	m <sup>2</sup>	381.900,00	381.900,00	381.900,00	381.900,00
367	Allumunium Foil	m <sup>2</sup>	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
368	Soda api	kg	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00

No.	Uraian	Satuan	KAB. CILACAP Harga (Rp)	KAB. BANYUMAS Harga (Rp)	KAB. PURBALINGGA Harga (Rp)	KAB. BANJARNEGARA Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
369	Sabun	kg	20.400,00	20.400,00	10.000,00	10.000,00
370	Air	Liter	200,00	200,00	200,00	200,00
371	Alang-alang	ikat	10.600,00	10.600,00	6.700,00	6.700,00
372	Solar (Industri)	ltr	8.800,00	8.800,00	5.150,00	5.150,00
373	Premium (Industri)	ltr	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
374	Pelumas	ltr	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
375	Vynil 30x30 cm	bh	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
376	Semen Grout	kg	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
377	Besi baja IWF	kg	11.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
378	HB-20	buah	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
379	HB-15	buah	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
380	HB-10	buah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
381	Bata Rooster	buah	11.300,00	11.300,00	11.300,00	11.300,00
382	Bata Terawang/Berongga	buah	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
383	Penjaga jarak bekisting/spacer	bh	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
384	Kawat las	kg	35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
385	Bata Ringan Tebal 7,5 cm	buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	155,00
386	Bata Ringan Tebal 10 cm	buah	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
387	Agregat Pecah Kasar	m <sup>3</sup>	220.000,00	220.000,00	220.000,00	230.000,00
388	Cat Marka (Thermoplastic)	kg	42.300,00	42.300,00	42.300,00	42.300,00
389	Kayu Perancah	m <sup>3</sup>	340.000,00	340.000,00	340.000,00	15.000,00
390	Bensin	ltr	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
391	Plastik Filter	m <sup>2</sup>	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
392	Pipa Porus	m'	59.700,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
393	Agr. Base Kelas A	m <sup>3</sup>	213.950,00	213.950,00	213.950,00	175.350,00
394	Agr. Base Kelas B	m <sup>3</sup>	168.000,00	168.000,00	168.000,00	164.850,00
395	Agr. Base Kelas C	m <sup>3</sup>	220.500,00	220.500,00	220.500,00	220.500,00
396	Aspal Emulsi	kg	9.975,00	9.975,00	9.975,00	9.975,00
397	Gebalan Rumput	m <sup>2</sup>	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
398	Cat Anti Karat	kg	58.200,00	58.200,00	58.200,00	58.200,00
399	Agregat Pecah Mesin 0-5 mm	m <sup>3</sup>	279.450,00	279.450,00	279.450,00	320.000,00
400	Agregat Pecah Mesin 5-10 & 10-15 mm	m <sup>3</sup>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
401	Koral Beton (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	320.875,00	320.875,00	320.875,00	280.000,00
402	KERIKIL Biasa (m <sup>3</sup> )	m <sup>3</sup>	275.000,00	275.000,00	275.000,00	785,00
403	PASIR Urug	m <sup>3</sup>	265.000,00	265.000,00	150.000,00	150.000,00
404	PASIR Pasang	m <sup>3</sup>	375.000,00	375.000,00	198.500,00	198.500,00
405	Pasir Beton	m <sup>3</sup>	330.000,00	330.000,00	270.000,00	330.000,00
406	Agg. Pokok	m <sup>3</sup>	225.000,00	319.950,00	319.950,00	319.950,00
407	Agg. Pengunci	m <sup>3</sup>	320.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
408	Agg. Penutup	m <sup>3</sup>	275.000,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
409	Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak Ukuran 350 mm x 350 mm	m	587.544,00	587.544,00	587.544,00	587.544,00
410	Fly Ash	ltr	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00

## DAFTAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN

**SUMBER DATA  
DAERAH**

: **PASARAN BEBAS**  
 : **KAB. CILACAP, KAB. BANYUMAS, KAB. PURBALINGGA,  
KAB. BANJARNEGARA**

Edisi ke-1 Tahun 2022

No.	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap Harga (Rp)	Kab. Banyumas Harga (Rp)	Kab. Purbalingga Harga (Rp)	Kab. Banjarnegara Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	MANDOR	OH	140.000,00	100.000,00	86.400,00	86.400,00
2	KEPALA TUKANG	OH	150.000,00	100.000,00	86.400,00	86.400,00
3	TUKANG	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
4	TUKANG BATU	OH	140.000,00	100.000,00	77.400,00	77.400,00
5	TUKANG BESI	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
6	TUKANG KAYU	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
7	TUKANG CAT	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
8	TUKANG GALI	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
9	TUKANG PIPA	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
10	TUKANG PENGANYAM BRONJONG	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
11	TUKANG BAJA RINGAN	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
12	TUKANG LISTRIK	OH	145.000,00	145.000,00	77.400,00	77.400,00
13	TUKANG TEVAS	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
14	TUKANG ALUMUNIUM	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
21	KEPALA TUKANG ALUMUNIUM	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
22	TUKANG LAS KONSTRUKSI	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
23	TUKANG LAS BIASA	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
24	TUKANG BAJA RINGAN	OH	140.000,00	140.000,00	77.400,00	77.400,00
25	TUKANG LISTRIK	OH	145.000,00	145.000,00	77.400,00	77.400,00
26	TUKANG VIBRATOR	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
27	TUKANG EREKSI	OH	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
28	PEKERJA	OH	115.000,00	85.000,00	70.200,00	70.200,00
29	OPERATOR TERLATIH	OH	250.000,00	250.000,00	81.000,00	81.000,00
30	PEMBANTU OPERATOR	OH	130.000,00	130.000,00	64.800,00	64.800,00
31	SOPIR	OH	200.000,00	200.000,00	64.800,00	64.800,00
15	PEMBANTU SOPIR	OH	135.000,00	135.000,00	64.800,00	64.800,00
16	JURU UKUR	OH	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
17	PEMBANTU JURU UKUR	OH	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
18	MEKANIK ALAT BERAT	OH	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
19	Dump Truck	Jam	304.800,00	304.800,00	304.800,00	304.800,00
20	Dump Truck 9 ton	Jam	344.400,00	344.400,00	344.400,00	344.400,00
32	Truk Bak Terbuka Engkel	Jam	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
33	Truk Tanki Air	Jam	255.200,00	255.200,00	255.200,00	255.200,00

No.	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap Harga (Rp)	Kab. Banyumas Harga (Rp)	Kab. Purbalingga Harga (Rp)	Kab. Banjarnegara Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	Bulldozer 100 - 150 hp	Jam	912.500,00	912.500,00	912.500,00	912.500,00
35	Motor Grader	Jam	548.600,00	548.600,00	548.600,00	548.600,00
36	Wheel Loader	Jam	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
37	Excavator	Jam	668.200,00	668.200,00	668.200,00	420.750,00
38	Crane 35 ton	Jam	445.900,00	445.900,00	445.900,00	445.900,00
39	Flat Bed Truck	jam	465.100,00	465.100,00	465.100,00	465.100,00
40	Baby Roller / Pedestrian	Jam	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
41	P.Tire Roller 8 - 10 ton	Jam	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
42	Baby Roller	jam	99.800,00	99.800,00	99.800,00	99.800,00
43	Vibrator Roller self 7 ton	Jam	392.200,00	392.200,00	392.200,00	392.200,00
44	Pile Driver / Hammer	jam	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
45	Water Pump	Jam	71.700,00	71.700,00	71.700,00	71.700,00
46	Asphalt Sprayer	Jam	74.900,00	74.900,00	74.900,00	74.900,00
47	Pick Up single cabin	Jam	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
48	A M P	Jam	235.000,00	6.253.800,00	6.253.800,00	6.253.800,00
49	Asphalt Finisher	Jam	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
50	Concrete Vibrator	Jam	61.100,00	61.100,00	61.100,00	61.100,00
51	Compressor	Jam	185.500,00	185.500,00	185.500,00	185.500,00
52	Concrete Mixer	Jam	94.600,00	94.600,00	51.000,00	51.000,00
53	Concrete Cutter	jam	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
54	Stamper	Jam	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
55	Genset 5-25kva+bbm	Jam	416.000,00	416.000,00	416.000,00	416.000,00
56	Alat Pengecat Marka	Jam	491.000,00	491.000,00	491.000,00	491.000,00
57	Mesin Las	jam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	Stone Crusher	jam	889.709,00	889.709,00	889.709,00	889.709,00
59	Truck Trailler	Jam	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
60	Asp. Finisher	Jam	602.500,00	602.500,00	602.500,00	602.500,00
61	3-Wheel Roller	Jam	472.400,00	472.400,00	472.400,00	472.400,00
62	Asp. Sprayer	Jam	509.525,00	509.525,00	509.525,00	509.525,00
63	Superplastisizer	kg	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
64	Concrete pump	Jam	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
65	Welding set	Jam	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
66	Chainsaw	Jam	60.200,00	60.200,00	60.200,00	60.200,00
67	Jack Hammer	Jam	50.300,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00

No.	Uraian	Satuan	Kab. Cilacap Harga (Rp)	Kab. Banyumas Harga (Rp)	Kab. Purbalingga Harga (Rp)	Kab. Banjarnegara Harga (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
68	Sewa Pipe Support	buah hari	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
69	Sewa Scaffolding	unit hari	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
70	Tandem Roller	Jam	469.500,00	469.500,00	469.500,00	469.500,00
71	Batching Plant	Jam	914.413,00	914.413,00	914.413,00	914.413,00
72	Truck Mixer	Jam	576.100,00	576.100,00	576.100,00	576.100,00
73	Conc. Paver (Slipform paver)	Jam	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
74	Tronton	jam	440.000,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
75	Pan Mixer	jam	40.740,00	40.740,00	40.740,00	40.740,00
76	Bore Pile	jam	848.100,00	848.100,00	848.100,00	848.100,00
77	sewa crane	unit hari	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
78	Beton Mixer	Jam	103.400,00	103.400,00	103.400,00	103.400,00
79	Rock Drill Breaker	Jam	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
80	Cold milling	Jam	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00
81	Sheepfoot Roller	Jam	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
82	Power Broom	Jam	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
83	Mini Excavator	Jam	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
84	Mesin pemotong rumput	Hari	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
85	Concrete Mixing Plant	Jam	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
86	Alat Penghampar Beton	Jam	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
87	CRANE ON TRACK 75-100 TON	Jam	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
88	Crane 10-15 Ton	Jam	359.800,00	359.800,00	359.800,00	359.800,00
89	Truck Crane 3 Ton	Jam	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
90	Track Loader	Jam	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00



# **STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI (SHST)**

**TAHUN 2022**

**KABUPATEN dan KOTA  
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA  
JL.MADUKORO BLOK AA-BB SEMARANG KODE POS 50144  
TELP (024) 760 8386 FAX. (024) 761 3181  
Laman : <http://www.dpuginmarcipka.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik : [dpuginmarcipka@jatengprov.go.id](mailto:dpuginmarcipka@jatengprov.go.id)**



**HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA (HSBGN)**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

Tahun 2022

No.	Kabupaten/Kota	Gedung Negara (Bertingkat) per M <sup>2</sup> (Rupiah)		Gedung Negara (Tidak Bertingkat) per M <sup>2</sup> (Rupiah)		Rumah Negara / Rumah Dinas per M <sup>2</sup> (Rupiah)			Pagar Bangunan Gedung Negara				Pagar Rumah Negara / Rumah Dinas					
		Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Harga Pagar Depan Gedung per M <sup>2</sup> (Rupiah)		Pagar Belakang/Samping Gedung per M <sup>2</sup> (Rupiah)		Harga Pagar Depan Rumah Dinas per M <sup>2</sup> (Rupiah)			Harga Pagar Belakang/Samping Rumah Dinas per M <sup>2</sup> (Rupiah)		
									Sederhana	Tidak Sederhana	Sederhana	Tidak Sederhana	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E	Tipe A	Tipe B	Tipe C,D,E
1	Kota Semarang	4.900.000	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.400.000	2.200.000	2.000.000	1.520.000	1.400.000	1.350.000
2	Kab. Semarang	4.630.000	5.370.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.360.000	2.150.000	1.900.000	1.420.000	1.350.000	1.150.000
3	Kota Pekalongan	4.050.000	5.390.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.950.000	2.350.000	1.600.000	1.960.000	2.160.000	2.000.000	1.800.000	1.270.000	1.150.000	1.000.000
4	Kab. Pekalongan	3.990.000	5.370.000	3.450.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.450.000	1.800.000	2.060.000	1.500.000	1.870.000	1.880.000	1.750.000	1.500.000	1.220.000	1.100.000	1.000.000
5	Kota Salatiga	4.700.000	5.700.000	3.500.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.500.000	1.750.000	2.170.000	2.300.000	2.150.000	1.900.000	1.440.000	1.350.000	1.150.000
6	Kota Magelang	4.660.000	5.550.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	2.000.000	2.420.000	1.750.000	2.020.000	2.200.000	2.100.000	1.950.000	1.270.000	1.200.000	1.100.000
7	Kab. Magelang	3.970.000	5.280.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.500.000	1.850.000	2.120.000	1.500.000	1.850.000	1.950.000	1.700.000	1.500.000	1.180.000	1.100.000	1.000.000
8	Kota Surakarta	4.350.000	5.660.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.100.000	3.500.000	1.950.000	2.220.000	1.500.000	1.890.000	2.040.000	1.900.000	1.650.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
9	Kota Tegal	4.950.000	5.900.000	3.850.000	4.400.000	4.850.000	4.200.000	3.600.000	2.000.000	2.430.000	1.750.000	2.040.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.290.000	1.150.000	1.050.000
10	Kab. Tegal	4.750.000	5.730.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.400.000	1.750.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
11	Kab. Banjarnegara	3.940.000	5.320.000	3.400.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.500.000	1.850.000	2.200.000	1.500.000	1.810.000	2.100.000	1.900.000	1.650.000	1.150.000	1.100.000	1.050.000
12	Kab. Banyumas	4.580.000	5.740.000	3.750.000	4.300.000	4.850.000	4.200.000	3.600.000	2.000.000	2.430.000	1.750.000	2.040.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.290.000	1.150.000	1.050.000
13	Kab. Batang	3.590.000	4.880.000	3.590.000	4.000.000	4.790.000	4.100.000	3.500.000	1.800.000	2.040.000	1.450.000	1.750.000	1.860.000	1.600.000	1.450.000	1.100.000	1.000.000	900.000
14	Kab. Blora	4.600.000	5.860.000	3.600.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.400.000	1.750.000	2.000.000	2.200.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
15	Kab. Boyolali	4.350.000	5.660.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.100.000	3.500.000	1.950.000	2.220.000	1.500.000	1.890.000	2.040.000	1.900.000	1.650.000	1.200.000	1.100.000	1.000.000
16	Kab. Brebes	4.600.000	5.430.000	3.500.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.950.000	2.350.000	1.500.000	1.840.000	2.190.000	2.000.000	1.850.000	1.170.000	1.100.000	1.000.000
17	Kab. Cilacap	3.670.000	6.000.000	3.670.000	4.500.000	4.086.000	3.850.000	3.405.000	1.413.500	1.413.500	1.226.500	1.226.500	1.001.990	1.001.990	1.001.990	1.001.990	1.001.990	1.001.990
18	Kab. Demak	4.767.900	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.234.000	1.234.000	1.388.200	1.388.200	907.000	907.000	907.000	1.259.500	1.150.000	1.100.000
19	Kab. Grobogan	4.460.000	5.750.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.250.000	1.550.000	1.990.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.230.000	1.100.000	1.000.000
20	Kab. Jepara	4.400.000	5.730.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.250.000	1.700.000	2.010.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.260.000	1.150.000	1.050.000
21	Kab. Kebumen	4.190.000	5.630.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.500.000	1.600.000	1.550.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.270.000	1.150.000	1.050.000
22	Kab. Kendal	4.580.000	5.750.000	3.700.000	4.250.000	4.750.000	4.000.000	3.600.000	1.850.000	2.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.400.000	1.250.000	1.100.000
23	Kab. Klaten	4.400.000	5.790.000	3.700.000	4.250.000	4.740.000	4.000.000	3.600.000	1.600.000	1.960.000	1.400.000	1.650.000	1.810.000	1.600.000	1.450.000	1.050.000	1.050.000	1.000.000
24	Kab. Kudus	3.650.000	5.250.000	3.500.000	4.000.000	4.600.000	4.000.000	3.500.000	1.850.000	2.000.000	1.450.000	1.700.000	1.800.000	1.600.000	1.450.000	1.100.000	1.000.000	900.000
25	Kab. Pati	3.690.000	5.260.000	3.500.000	4.000.000	4.610.000	4.000.000	3.500.000	1.850.000	2.000.000	1.450.000	1.700.000	1.840.000	1.600.000	1.450.000	1.070.000	1.000.000	900.000
26	Kab. Pemalang	4.600.000	5.600.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.240.000	1.750.000	2.000.000	2.230.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
27	Kab. Purbalingga	4.650.000	5.700.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.800.000	2.060.000	2.210.000	2.000.000	1.850.000	1.300.000	1.150.000	1.050.000
28	Kab. Purworejo	4.900.000	5.850.000	3.750.000	4.300.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.950.000	2.350.000	1.500.000	1.810.000	2.180.000	2.000.000	1.850.000	1.190.000	1.050.000	1.000.000
29	Kab. Rembang	4.600.000	5.600.000	3.600.000	4.200.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.300.000	1.750.000	2.090.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
30	Kab. Sragen	4.330.000	5.390.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.603.000	2.300.000	1.750.000	1.980.000	2.270.000	2.000.000	1.850.000	1.270.000	1.150.000	1.050.000
31	Kab. Sukoharjo	4.500.000	5.500.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.800.000	2.290.000	1.800.000	2.110.000	2.090.000	1.900.000	1.800.000	1.370.000	1.270.000	1.100.000
32	Kab. Temanggung	4.110.000	5.500.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.700.000	1.910.000	2.250.000	2.000.000	1.850.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
33	Kab. Wonogiri	4.500.000	5.600.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.800.000	2.060.000	2.200.000	1.950.000	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
34	Kab. Wonosobo	2.550.000	4.900.000	2.550.000	4.000.000	4.500.000	3.850.000	3.400.000	1.050.000	1.050.000	850.000	850.000	2.000.000	1.500.000	1.050.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000
35	Kab. Karanganyar	4.500.000	5.700.000	3.500.000	4.100.000	4.750.000	4.000.000	3.500.000	1.750.000	2.250.000	1.750.000	2.130.000	2.200.000	1.950.000	1.800.000	1.250.000	1.150.000	1.050.000